



Муниципальное казенное учреждение муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области
«Служба заказчика»
(МКУ «Служба заказчика»)

Выборгская ул., д.30, г. Выборг, Ленинградской обл., 188800
Тел.: 8 (81378) 2-49-93 e-mail: slugba@vyborg.ru
ОКПО 43503504; ОГРН 1024700873394;
ИНН/КПП 4704029885/470401001


Исх. № КО-5883 от 18.12.2023г.
Вх. №5089 от 18.12.2023г.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Частичный ремонт медицинского кабинета
по адресу: п. Семиозерье, ул. Центральная, д. 58
в здании МБОУ «Семиозерская ООШ»
Лимит финансирования: 116 100.00 руб.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Демонтаж деревянных плинтусов ✓	М.п	11,6
	Очистка стен от плесени	М2	21,42
	Обработка стен противогрибковыми составами	М2	30,9
	Обработка потолков противогрибковыми составами	М2	8,98
	Ремонт штукатурки стен	М2	2,63
	Устройство обшивки стен из ГКЛ на металлическом каркасе	М2	30,9
	Сплошное выравнивание поверхностей стен типа Ветонит 3мм	М2	30,9
	Окраска поверхностей стен в/д составами	М2	30,9
	Устройство потолков типа Армстронг	М2	8,98
	Установка светильников светодиодных 595х595мм	шт	2
	Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5	М.п	1
	Установка к/к до 60мм	М.п	1
	Окраска дощатого пола	М2	8,98
	Установка деревянных плинтусов	М.п	11,6
	Вывоз мусора	т	По смете

Необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов

Составил: Шабардина А.А. / 
(подпись) (расшифровка подписи)

Проверил: Ефимова А.Г. / 
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 65 Методики расчета индексации изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Частичный ремонт медицинского кабинета в МБОУ "Семизерская ООШ" по адресу: Выборгский район, п. Семизерье, ул. Центральная, д.58.

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	в.п. №5089 от 18.12.2023 г., д.в. от 12.01.2024 г.	
(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	4 квартал 2023 г.	
Сметная стоимость	116,10 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	91,89 тыс.руб.	24,48 тыс.руб.
монтажных работ	4,84 тыс.руб.	0,37 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	71,81 чел.-ч.
прочих затрат	0,02 тыс.руб.	1,00 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНр67-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,116	1	0,116					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,43732					129,01
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,43732			294,99		129,01
H	999-9900	Средний разряд работы 2,0	м	0,11		0,01276					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	89		89					129,01
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					129,01
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)										114,82
											83,21
	Всего по позиции										
2	ГЭСНр62-04-012-01	Антирибковая защита поверхностей каменных конструкций ПРИМ стен и потолков	100 м2	0,3988	1	0,3988			2 846,90		307,04
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,690876					1 832,75
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	14,27		5,690876			322,05		1 832,75
	2 ЭМ										6,64
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,011964					4,34
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,011964			555,01		6,64
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,011964			362,84		4,34
	4 М										0,08
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,003988		0,59	21,07		0,08
	14.2.06.01 Антиисептик		кг	30,9		12,32292					
	Итого прямые затраты										
	ФОСБЦ-14.2.06.01-0103 Антиисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С		кг	30,9		12,32292	183,13	1,94	355,27		1 843,81
2.1											4 377,96
	ФОТ		%	90		90					1 837,09
	Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			1 853,38		1 853,38
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										845,06
	Всего по позиции										
3	ГЭСН10-05-009-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,309	1	0,309			21 866,12		8 720,21
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,80845					8 150,82
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	67	1,15	23,80845			342,35		8 150,82
	2 ЭМ										153,55
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,1545			1 431,36		85,64
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,2	1,25	0,07725			487,13		110,57
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,25	0,07725			555,01		37,63
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,2	1,25	0,07725			362,84		42,87
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,25	0,07725			2,12		28,01
	91.21.12-004 Ножицы электрические		маш.час	0,14	1,25	0,054075					0,11
	4 М										12 247,16
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,03		0,00927	35,71	0,59	21,07		0,20
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,6296		0,5035464			7,39		3,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70x30000 мм	м	116		35,844	6,77	1,48			359,16
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	118		36,462	2,60	1,18			111,94
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с литым слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,8		0,2472	1 955,23	1,48			715,33
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,49		0,46041	52,34	1,15			27,71
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	19,43		6,00387	23,02	1,15			158,92
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	122		37,698	85,93	0,83			2 688,62
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	234		72,306	103,37	0,83			6 203,85
	11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0428738	22 690,00	1,05			1 021,45
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	76		23,484	10,29	1,25			302,00
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		3,09	68,29	1,41			297,54
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	5		1,545	66,77	1,25			128,95
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	34		10,506	17,34	1,25			227,77
H	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	112		34,608					
	Итого прямые затраты										
3.1	ФСБЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	112		34,608	92,12	1,32			20 617,17
	Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	ФОТ							121,60		4 208,33
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	108	0,9	97,2			8 216,46		7 986,40
			%	55	0,85	46,75			3 841,20		
	Всего по позиции										
4	ГЭСНр61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0263	1	0,0263			118 618,45		36 653,10
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,340741					1 785,04
	1-100-33 Средний разряд работы 3.3		чел.-ч	203,07		5,340741			334,23		1 785,04
	2 ЭМ		чел.-ч								19,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,043921					15,21
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1		0,0263			698,71		18,38
	4-100-040 ОТм(Зтм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,0263					9,54
	91.06.06-048	Подъемники одномактовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67		0,017621	37,32	1,34	362,64		0,88
	4-100-030 ОТм(Зтм)	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,017621			322,05		5,67
	4 М										223,95
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,009205	35,71	0,59	21,07		0,19
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,05786	3 392,36	1,14	3 667,29		223,76
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,088894					
	Итого прямые затраты										
	2 043,46										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клевоая		т	0,051		0,015759	25 237,94	1,35	34 071,22		536,93
H	14.3.02.01 Краска водоэмульсионная		м	0,063		0,019467					
	Итого прямые затраты										
6.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0381 Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201		т	0,063		0,019467	64 105,10	1,78	114 107,08		5 454,36
	ФОТ										2 221,32
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					4 711,74
	812/пр от 21.12.2020 п.25										4 240,57
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 962,44
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
7	ГЭСН15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2	0,0898	1	0,0898			44 914,85		13 878,69
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,5810442					3 751,30
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	1,15	10,5810442			354,53		3 751,30
	2 ЗМ										289,60
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,599415					213,91
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,76	1,25	0,08531	37,32	1,34	50,01		4,27
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	1,25	0,08531			322,05		27,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	4,58	1,25	0,514105			555,01		285,33
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	0,514105			362,64		186,44
	4 М										1,85
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782		0,2496236			7,39		1,85
H	01.6.04.02 Панели потолочные с комплектующими		м2	103		9,2494					
	Итого прямые затраты										
7.1	ФСБЦ-01.6.04.02-0011 Панели потолочные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм		м2	103		9,2494	468,45	1,13	529,35		4 256,66
	ФОТ										4 896,17
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 965,21
	812/пр от 21.12.2020 п.25										3 568,69
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 651,51
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
8	ГЭСН08.03-594-03 Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4		100 шт	0,02	1	0,02			160 056,01		14 373,03
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,704					1 009,86
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	135,2		2,704			373,47		1 009,86
	2 ЗМ										11,92
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,012					5,10
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,3		0,006			1 431,36		8,59
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,3		0,006			487,13		2,92
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,3		0,006			555,01		3,33
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,3		0,006			362,64		2,18
	4 М										15,06
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00315		0,000063	4 338,27	1,16	5 032,39		0,32
	24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм		кг	2,8		0,056	196,41	1,34	263,19		14,74
	Итого прямые затраты										
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					1 041,94
	ФОТ										20,20
	Пр/812-048.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 014,96
											984,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					517,63
8.1	ТЛ 59.1.20.03_47_780234884 Светильник светодиодный встраиваемый/накладной КМ ДВО/ДПО-36 6_25.01.2024_02	595x595x10 мм без блока питания 36 Вт 34-68 В 6500К матовый IP20	шт	2	1	2			128 214,00		2 584,28
	Всего по позиции								997,50		1 995,00
9	ГЭСНМ08-02-399-02 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2		100 м	0,01	1	0,01					1 995,00
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,0378					13,33
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	3,76		0,0376			354,53		13,33
	2 ЗМ								0,20		0,09
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0002					0,09
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		0,0001			1 431,36		0,14
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0001			487,13		0,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0001			555,01		0,06
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0001			362,64		0,04
	4 М										1,28
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		0,1333	5,87	1,18	6,93		0,92
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,55		0,0055	37,71	1,48	55,81		0,31
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурж железный		кг	0,05		0,0005	79,88	1,37	109,44		0,05
	Итого прямые затраты										14,90
9.1	421/лр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ		%	2		2			0,27		13,42
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			13,02		6,84
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			35,03		60,00
9.1	ТЛ 59.1.21.01_47_772275398 Кабель ТДМ ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 ок(Н, PE)-0,66 ГОСТ 9_25.01.2024_02		м	1	1	1			60,00		60,00
	Всего по позиции								3 503,00		35,03
10	ГЭСНМ08-02-390-02 Короба пластмассовые: шириной до 63 мм		100 м	0,01	1	0,01					60,00
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,1839					65,94
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	18,39		0,1839			358,58		65,94
	2 ЗМ								0,01		0,03
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0001			50,01		0,01
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,0001	37,32	1,34	322,05		0,03
	4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,0001					2,59
	4 М										0,55
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	7,4304		0,074304			7,39		0,90
	01.7.15.07-0022 Дюбели полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,3		0,003	281,09	1,15	300,25		1,14
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроугольные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,001		0,00001	99 190,96	1,15	114 069,60		68,57
	Итого прямые затраты										1,32
10.1	421/лр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ		%	2		2			1,32		65,97
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			33,64		63,99
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			167,52		19,71
11	ФСБЦ-20.2.05.04-0021 Кабель-канал (короб), размеры 40x16 мм		м	1	1	1			19,71		19,71
	Всего по позиции								16 752,00		167,52
12	ГЭСН15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов		100 м2	0,0898	1	0,0898					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5 1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	46,7	1,15	4,822709					1 651,05
	2 ЭМ		чел.-ч			4,822709			342,35		1 651,05
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0145925					6,96
	91.06.06-048 Подъемники одночачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,02	1,25	0,002245	37,32	1,34	50,01		5,20
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	1,25	0,002245			322,05		0,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,11	1,25	0,0123475			555,01		6,85
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,11	1,25	0,0123475			362,64		4,48
	4 М										689,95
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	1,44		0,129312	2 507,62	1,18	2 958,99		382,63
	01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,075432	531,44	1,18	627,10		47,30
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,027838	56,11	1,93	108,29		3,01
	14.5.05.01-0002 Опила для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)		т	0,0116		0,0010417	78 632,99	1,14	89 841,61		93,38
	14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая		т	0,054		0,0048492	24 995,33	1,35	33 743,70		163,63
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		м	0,025		0,002245					
	Итого прямые затраты										2 353,16
12.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0114 Краска масляная МА-025, цветная		т	0,025		0,002245	55 628,75	1,37	76 211,39		171,09
	ФОТ										1 656,25
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 490,63
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					689,83
	Всего по позиции						52 390,98				4 704,71
13	ГЭСН11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0 1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	7,68	1,15	1,024512			322,05		329,94
	2 ЭМ		чел.-ч			1,024512					329,94
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,01305					6,51
	91.06.06-048 Подъемники одночачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,00145	37,32	1,34	50,01		4,68
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00145			322,05		0,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08	1,25	0,0116			555,01		6,44
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08	1,25	0,0116			362,64		4,21
	4 М										3,05
	01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм		т	0,0003		0,0000348	76 110,20	1,15	87 526,73		3,05
	11.1.01.14 Плинтусы деревянные		м	101		11,716					
	Итого прямые затраты						57,94	1,27	73,58		344,18
13.1	ФСБЦ-11.1.01.14-0012 Плинтус для полов из древесины, сечение 16х54 мм		м	101		11,716					862,06
	ФОТ										334,62
	Пр/812-011-0-1, Приказ № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					337,30
	Пр/774-011-0, Приказ № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					184,88
	Всего по позиции						14 900,17				1 728,42
	Итого по разделу 1 Новый раздел :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	62 634,06										
	24 467,95										
	531,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									365,94
		Материалы									37 268,92
		Строительные работы									91 884,65
		в том числе:									
		оплата труда									23 378,82
		эксплуатация машин и механизмов									519,12
		оплата труда машинистов (Отм)									360,72
		материалы									35 153,49
		накладные расходы									21 963,14
		сметная прибыль									10 508,36
		Монтажные работы									4 841,54
		в том числе:									
		оплата труда									1 089,13
		эксплуатация машин и механизмов									12,13
		оплата труда машинистов (Отм)									5,22
		материалы									2 115,43
		накладные расходы									1 061,52
		сметная прибыль									558,11
		Итого ФОТ (справочно)									24 833,89
		Итого накладные расходы (справочно)									23 024,66
		Итого сметная прибыль (справочно)									11 067,47
		Итого по разделу 1 Новый раздел									96 726,19
		Справочно									2 055,00
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФОН				71,812432					
		затраты труда рабочих				1,002543					
		затраты труда машинистов									
Раздел 2. Мусор.											
14	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,01841	1	0,01841			860,88		15,85
		Всего по позиции									15,85
15	02-15-1-01-0069	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 69 км	т	0,01841	1	0,01841			432,52		7,96
Всего по позиции											
		Итого по разделу 2 Мусор. :									7,96
		Итого прямые затраты (справочно)									23,81
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									15,85
		Перевозка									7,96
		Строительные работы									7,96
		Перевозка									7,96
		Прочие затраты									15,85
		в том числе:									
		оплата труда									15,85
		Итого ФОТ (справочно)									15,85
		Итого по разделу 2 Мусор.									23,81
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									62 657,87
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих										24 483,80
	Эксплуатация машин										531,25
	Оплата труда машинистов (Отм)										365,94
	Материалы										37 268,92
	Перевозка										7,96
	Строительные работы										91 892,61
	Строительные работы										91 884,65
	в том числе:										
	оплата труда										23 378,82
	эксплуатация машин и механизмов										519,12
	оплата труда машинистов (Отм)										360,72
	материалы										35 153,49
	накладные расходы										21 963,14
	сметная прибыль										10 509,36
	Перевозка										7,96
	Монтажные работы										4 841,54
	в том числе:										
	оплата труда										1 089,13
	эксплуатация машин и механизмов										12,13
	оплата труда машинистов (Отм)										5,22
	материалы										2 115,43
	накладные расходы										1 061,52
	сметная прибыль										558,11
	Прочие затраты										15,85
	в том числе:										
	оплата труда										15,85
	Всего										96 750,00
	Всего ФОТ (справочно)										24 849,74
	Всего накладные расходы (справочно)										23 024,66
	Всего сметная прибыль (справочно)										11 067,47
	НДС 20%										19 350,00
	ВСЕГО по смете										116 100,00
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
						71,8112432					
						1,002543					

Ленинградской области
«Служба заказчика»
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ
СОГЛАСОВАНО

И.А. Кулакова И.А.
(Кулакова И.А.)
103000, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30
(Шабардина А.А.)

Составил:

Согласовано:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]