

Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.1.5.9 Copyright InfoStroy Ltd.
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Письмо Минстроя России от 23.11.2023 № 72412-ИФ/09
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	1кв_2024_ФГИС_ЦС_ЛенОбл
Наименование субъекта Российской Федерации	47. Ленинградская область

УТВЕРЖДАЮ

" ____ " _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №517

«Ремонт системы вентиляции в МБОУ "Белогорская начальная школа – детский сад" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Белогорка, ул. Институтская, д. 11А»

(наименование работ и затрат)

Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом
Основание	Дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	1кв_2024_ФГИС_ЦС_ЛенОбл	
Сметная стоимость	500.03 тыс. руб.	
в том числе:	Средства на оплату труда рабочих	73.73 тыс. руб.
строительных работ	231.13 тыс. руб.	Средства на оплату труда машинистов 1.92 тыс. руб.

монтажных работ	124.9	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	206	чел. час.
оборудования	144	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	5	чел. час.
прочих затрат	0	тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	ГЭСНр-65-03-005-01	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	100 шт	0.04	1	0.04					
	421\пр_2020_прил.10_т.3_п.2_гр.5	Кзтр=1,1; Кзм=1,1 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.1	12.32				1	4 037.14
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-30	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч.	280	1.1	12.32			327.69	1	4 037.14
		2 ЭМ								1	1.66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1.1	0.033				1	10.81
	ФСБЦ-91-06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.75	1.1	0.033	37.32	1.35	50.38		1.66
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-030	Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч.	0.75	1.1	0.033			327.69	1	10.81
		4 М									0.00
		Итого прямые затраты									4 049.61
		ЗТ	чел.-ч	280	1.1	12.32					
		ЗТм	чел.-ч	0.75	1.1	0.033					
		ФОТ									4047.95
	Пр/812-099.1-1	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					3521.72
	Пр/774-099.1	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					1781.1
		Всего по позиции									9352.43
2	ГЭСН-13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	2	1	2					
	421\пр_2020_прил.10_т.3_п.2_гр.3	Кзтр=1,3; Кзм=1,3 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	2.34				1	766.79

[illegible]

	Пр/812-016-1	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	1	121					5089.55
	Пр/774-016	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	1	72					3028.49
		Всего по позиции									12472.54
4	ГЭСН-20-06-015-01	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час (ОДИН ПОСЛЕ РЕМОНТА, ОДИН НОВЫЙ)	шт	2	1	2					
	421\пр_2020_прил.10_т.3_п.2_гр.3	Кзтр=1,3; Кэм=1,3 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	28.08				1	10 361.52
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-40	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч.	10.8	1.3	28.08			369.00	1	10 361.52
	2	ЭМ								1	370.68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1.3	0.364				1	154.07
	ФСБЦ-91-05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.06	1.3	0.156			1 499.59		233.94
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060	Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч.	0.06	1.3	0.156			495.67	1	77.32
	ФСБЦ-91-06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2.7	1.3	7.02			3.05		21.41
	ФСБЦ-91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08	1.3	0.208			554.48		115.33
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040	Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч.	0.08	1.3	0.208			369.00	1	76.75
	4	М								1	1 273.85
	ФСБЦ-01-7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0.0062	1	0.0124	89 330.06	1.15	102 729.57		1 273.85
		Итого прямые затраты									12 160.12
		ЗТ	чел.-ч	10.8	1.3	28.08					
		ЗТм	чел.-ч	0.14	1.3	0.364					
		ФОТ									10515.59
	Пр/812-016-1	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	1	121					12723.86
	Пр/774-016	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	1	72					7571.22
		Всего по позиции									32455.2
5	ФСБЦ-64-1.02.01-1000	Вентилятор канальный осевой, номинальный диаметр 100 мм, с электродвигателем мощностью 0,016 кВт/ПРИМЕНИТЕЛЬНО/	шт	1	1	1	8333.24	1.5	12499.86	1	12499.86
		Всего по позиции									12499.86

6	ГЭСН-09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т	т	0.1	1	0.1				
	421\пр_2020_прил.10_т.3_п.2_гр.3	Кзтр=1,3; Кэм=1,3 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.								
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	9.568				1 3 332.92
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч.	73.6	1.3	9.568			348.34	1 3 332.92
	2	ЭМ								1 142.46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1.3	0.0351				1 14.77
	ФСБЦ-91-05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.11	1.3	0.0143			1 499.59	21.44
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060	Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч.	0.11	1.3	0.0143			495.67	1 7.09
	ФСБЦ-91-06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3.7	1.3	0.481	13.44	1.28	17.20	8.27
	ФСБЦ-91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16	1.3	0.0208			554.48	11.53
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040	Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч.	0.16	1.3	0.0208			369.00	1 7.68
	ФСБЦ-91-17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.32	1.3	0.3016	4.35	1.23	5.35	1.61
	ФСБЦ-91-17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	16.3	1.3	2.119	51.10	0.92	47.01	99.61
	4	М								1 378.01
	ФСБЦ-11-1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0.00103	1	0.000103	16 496.03	1.07	17 650.75	1.82
	ФСБЦ-08-2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	1	0.00187	307.84	1.03	317.08	0.59
	ФСБЦ-01-3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.95	1	0.195			162.08	31.61
	ФСБЦ-01-3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.59	1	0.059	41.38	1.45	60.00	3.54
	ФСБЦ-08-3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.00003	1	0.000003	60 258.20	1.08	65 078.86	0.20
	ФСБЦ-08-3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0.00194	1	0.000194	136 760.00	1.06	144 965.60	28.12
	ФСБЦ-14-4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.00031	1	0.000031	51 280.15	1.42	72 817.81	2.26
	ФСБЦ-14-5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	1	0.00006	98 526.45	1.36	133 995.97	8.04
	ФСБЦ-01-7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10.353	1	1.0353			7.37	7.63
	ФСБЦ-01-7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	14	1	1.4	142.68	0.95	135.55	189.77
	ФСБЦ-01-7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5	1	0.5	174.93	1.15	201.17	100.59
	ФСБЦ-01-7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	1	0.000001	70 296.20	1.15	80 840.63	0.08
	ФСБЦ-01-7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.0001	1	0.00001	231 787.35	1.62	375 495.51	3.76

[illegible]

		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	63.05				1	23 265.45
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-40	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч.	48.5	1.3	63.05			369.00	1	23 265.45
		2ЭМ								1	2 567.19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1.3	2.704				1	1 134.46
	ФСБЦ-91-05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.83	1.3	1.079			1 499.59		1 618.06
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060	Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч.	0.83	1.3	1.079			495.67	1	534.83
	ФСБЦ-91-06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12.13	1.3	15.769			3.05		48.10
	ФСБЦ-91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.25	1.3	1.625			554.48		901.03
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040	Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч.	1.25	1.3	1.625			369.00	1	599.63
		4М								1	1 787.49
	ФСБЦ-01-7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0.0174	1	0.0174	89 330.06	1.15	102 729.57		1 787.49
		Итого прямые затраты									28 754.59
		ЗТ	чел.-ч	48.5	1.3	63.05					
		ЗТм	чел.-ч	2.08	1.3	2.704					
		ФОТ									24399.91
	Пр/812-016-1	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	1	121					29523.89
	Пр/774-016	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	1	72					17567.94
		Всего по позиции									75846.42
9	ФСБЦ-64-1.05.09-0087	Вентилятор радиальный из углеродистой стали ВЦ 14-46-8, ВР 280-46-6.3, среднего давления, частота вращения 750 об/мин, мощность 11 кВт/ПРИМЕНИТЕЛЬНО/устройство приточной вентиляции с подогревом 5квт	шт	1	1	1	87123.15	1.5	130684.72	1	130684.72
		Всего по позиции									130684.72
10	ГЭСНм-08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
	421\пр_2020_прил.10_т.3_п.2_гр.4	Кзтр=1,3; Кэм=1,3 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	2.678				1	1 017.67
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч.	2.06	1.3	2.678			380.01	1	1 017.67
		2ЭМ								1	270.68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1.3	0.403				1	158.58

	ФСБЦ-91-04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0.19	1.3	0.247	21.06	1.23	25.90		6.40
	ФСБЦ-91-05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.06	1.3	0.078			1 499.59		116.97
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060	Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч.	0.06	1.3	0.078			495.67	1	38.66
	ФСБЦ-91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1.3	0.078			554.48		43.25
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040	Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч.	0.06	1.3	0.078			369.00	1	28.78
	ФСБЦ-91-17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.61	1.3	0.793			21.72		17.22
	ФСБЦ-91-18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.19	1.3	0.247			351.56		86.84
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040	Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч.	0.19	1.3	0.247			369.00	1	91.14
		4М								1	37.21
	ФСБЦ-14-4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.02	79.88	1.44	115.03		2.30
	ФСБЦ-01-7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.1	1	0.1	155.63	0.95	147.85		14.79
	ФСБЦ-01-7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	1	0.1	174.93	1.15	201.17		20.12
		Итого прямые затраты									1 484.14
		ЗТ	чел.-ч	2.06	1.3	2.678					
		ЗТм	чел.-ч	0.31	1.3	0.403					
		ФОТ									1176.25
	Пр/812-049.3-1	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					1140.96
	Пр/774-049.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					599.89
		Всего по позиции									3224.99
11	ФСБЦ-20-4.04.01-0031	Шкаф распределительный уличный двойной из оцинкованной стали, емкость 1200 пар, размеры 910х385х1860 мм	шт	1	1	1	59421.7	1.08	64175.44		64175.44
		Всего по позиции									64175.44
12	ГЭСНм-08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0.2	1	0.2					
	421\пр_2020_прил.10_т_3_п.2_гр.4	Кзтр=1,3; Кэм=1,3 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	2.5792				1	930.39
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч.	9.92	1.3	2.5792			360.73	1	930.39
		2 ЭМ								1	115.34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		1.3	0.104				1	44.96

	ФСБЦ-91-05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.2	1.3	0.052			1 499.59		77.98
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-060	Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч.	0.2	1.3	0.052			495.67	1	25.77
	ФСБЦ-91-06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2.4	1.3	0.624	1.75	1.35	2.36		1.47
	ФСБЦ-91-06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2.4	1.3	0.624	8.84	1.28	11.32		7.06
	ФСБЦ-91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	1.3	0.052			554.48		28.83
	ФСБЦ-ТЗ-4-100-040	Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч.	0.2	1.3	0.052			369.00	1	19.19
		4М								1	152.14
	ФСБЦ-10-3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0.5	1	0.1	931.11	1.61	1 499.09		149.91
	ФСБЦ-14-4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	1	0.000012	82 698.14	1.18	97 583.81		1.17
	ФСБЦ-01-7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.096	1	0.0192	37.71	1.46	55.06		1.06
		Итого прямые затраты									1 242.83
		ЗТ	чел.-ч	9.92	1.3	2.5792					
		ЗТм	чел.-ч	0.4	1.3	0.104					
		ФОТ									975.35
	Пр/812-049.3-1	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					946.09
	Пр/774-049.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					497.43
		Всего по позиции									2686.35
13	ФСБЦ-21-1.06.10-0169	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м	0.0204	1	0.0204	110945.05	1.02	113163.95		2308.54
		Всего по позиции									2308.54
14	ГЭСНм-08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	1	1					
	421\пр_2020_прил.10_т_3_п.2_гр.4	Кзтр=1,3; Кэм=1,3 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	1.742				1	635.60
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч.	1.34	1.3	1.742			364.87	1	635.60
		2 ЭМ								1	3.05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0.00
	ФСБЦ-91-17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.108	1.3	0.1404			21.72		3.05
		4М								1	274.97
	ФСБЦ-20-1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0.1	1	0.1	944.69	1.08	1 020.27		102.03

	ФСБЦ-07-2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0.001	1	0.001			137 072.45		137.07
	ФСБЦ-01-3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	1	0.006	150.04	1.66	249.07		1.49
	ФСБЦ-14-4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.036	1	0.036	79.88	1.44	115.03		4.14
	ФСБЦ-14-4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0.006	1	0.006	135.32	1.17	184.20		1.11
	ФСБЦ-01-7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0.001	1	0.001	187.38	0.97	181.76		0.18
	ФСБЦ-01-7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0208	1	0.0208			7.37		0.15
	ФСБЦ-01-7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1	1	1	5.87	1.24	7.28		7.28
	ФСБЦ-01-7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.07	1	0.07	155.63	0.95	147.85		10.35
	ФСБЦ-01-7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	1	0.049	174.93	1.15	201.17		9.86
	ФСБЦ-01-7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.014	1	0.014	41.71	1.15	47.97		0.67
	ФСБЦ-01-7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0.001	1	0.001	395.65	1.62	640.95		0.64
		Итого прямые затраты									913.62
		ЗТ	чел.-ч	1.34	1.3	1.742					
		ЗТм	чел.-ч		1.3						
		ФОТ									635.6
	Пр/812-049.3-1	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					616.53
	Пр/774-049.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					324.16
		Всего по позиции									1854.31
15	ФСБЦ-62-1.01.09-1272	Выключатель автоматический ЗР, 20 А, 6 кА, характеристика С	шт	1	1	1	733.03	1.11	813.66	1	813.66
		Всего по позиции									813.66
16	ГЭСН-46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	1.6	1	1.6					
	421\пр_2020_прил.10_т.3_п.2_гр.3	Кзтр=1,3; Кзм=1,3 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	21.7984				1	7 143.12
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-30	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч.	10.48	1.3	21.7984			327.69	1	7 143.12
	2	ЭМ								1	848.55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0.00
	ФСБЦ-91-17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.93	1.3	4.0144	4.35	1.23	5.35		21.48
	ФСБЦ-91-18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.05	1.3	6.344			125.35		795.22

[illegible]

[illegible]

	ФСБЦ-11-1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0.00103	1	0.000222	16 496.03	1.07	17 650.75	3.92
	ФСБЦ-08-2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0.0187	1	0.004039	307.84	1.03	317.08	1.28
	ФСБЦ-07-2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0.005	1	0.00108	105 278.81	1.14	120 017.84	129.62
	ФСБЦ-01-3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.95	1	0.4212			162.08	68.27
	ФСБЦ-01-3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.59	1	0.12744	41.38	1.45	60.00	7.65
	ФСБЦ-08-3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0.00003	1	0.000006	60 258.20	1.08	65 078.86	0.39
	ФСБЦ-08-3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сл, № 40У, № 40П	т	0.00194	1	0.000419	136 760.00	1.06	144 965.60	60.74
	ФСБЦ-14-4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0.00031	1	0.000067	51 280.15	1.42	72 817.81	4.88
	ФСБЦ-14-5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0.0006	1	0.00013	98 526.45	1.36	133 995.97	17.42
	ФСБЦ-01-7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.175	1	0.4698			7.37	3.46
	ФСБЦ-01-7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	31	1	6.696	142.68	0.95	135.55	907.64
	ФСБЦ-01-7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4	1	0.864	174.93	1.15	201.17	173.81
	ФСБЦ-01-7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	1	0.000002	70 296.20	1.15	80 840.63	0.16
	ФСБЦ-01-7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.0001	1	0.000022	231 787.35	1.62	375 495.51	8.26
		Итого прямые затраты								4 153.76
		ЗТ	чел.-ч	17.3	1.3	4.85784				
		ЗТм	чел.-ч	1.47	1.3	0.412776				
18.1	07-2.07.12-0029	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т	0.225072	1	0.225072	114833.08	1.14	130909.71	29464.11
		ФОТ								1950.22
	Пр/812-009-1	НР (009 Строительные металлические конструкции)	%	93	1	93				1813.7
	Пр/774-009	СП (009 Строительные металлические конструкции)	%	62	1	62				1209.14
		Всего по позиции								36640.71
19	ГЭСНм-08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг	шт	1	1	1				
	421\пр_2020_прил.10_т.3_п.2_гр.4	Кзтр=1,3; Кэм=1,3 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромаждающие помещения предметы.								
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.3	4.342				1 650.00

[illegible]

		Итого по разделу			
		Прямые затраты			340037.88
		оплата труда			72545.52
		эксплуатация машин			5976.49
		оплата труда машинистов			1921.01
		материальные ресурсы			115596.62

		в т.ч. дополнительная перевозка материалов				0
		перевозка				0
		Итого ФОТ				74466.53
		Итого накладные расходы				79658.20
		Итого сметная прибыль				45809.92
		Итого оборудование				143998.24
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования				0
		Итого по разделу				465506
		Справочно				
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)				0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)				0
		затраты труда рабочих				201.21
		затраты труда машинистов				4.52

Разные работы

20	СЦУпг-01-47-1	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	3.8	1	3.8			874.56	1	3323.33	
		Всего по позиции									3323.33	
21	СЦУпг-01.20-1.01-0046	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 46 км	1т груза	3.8	1	3.8			466.09	1	1771.14	
		Всего по позиции									1771.14	
22	ГЭСНр-69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3.8	1	3.8						
	421\пр_2020_прил.10_т.3_п.2_гр.5	Кзтр=1,1; Кэм=1,1 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		1.1	4.3054				1	1 185.58	
	ФСБЦ-ТЗ-1-100-10	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч.	1.03	1.1	4.3054			275.37	1	1 185.58	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0.00	
	4	М								1	2 251.31	
	ФСБЦ-01-7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0.2	1	0.76	1 828.55	1.62	2 962.25		2 251.31	
		Итого прямые затраты										3 436.89
		ЗТ	чел.-ч	1.03	1.1	4.3054						
		ЗТм	чел.-ч		1.1							

		ФОТ									1185.58
	Пр/812-103-1	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92					1090.73
	Пр/774-103	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44					521.66
		Всего по позиции									5049.28

		Итого по разделу									
		Прямые затраты									8531.36
		оплата труда									1185.58
		эксплуатация машин									0
		оплата труда машинистов									0
		материальные ресурсы									2251.31
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов									0
		перевозка									5094.47
		Итого ФОТ									1185.58
		Итого накладные расходы									1090.73
		Итого сметная прибыль									521.66
		Итого оборудование									0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования									0
		Итого по разделу									10143.75
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)									0
		затраты труда рабочих									4.31
		затраты труда машинистов									0

		Итого прямые затраты (в базисном уровне цен)				194668.44				
		Оплата труда				0				
		Эксплуатация машин				0				
		в т.ч. оплата труда машинистов				0				
		Материальные ресурсы				98479.02				
		Перевозка				0				
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)				0				
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)				0				

	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	0		
	Итого по разделу (в базисном уровне цен)	194668.44		
	Прямые затраты	348569.24		
	Основная зарплата	73731.10		
	Эксплуатация машин	5976.49		
	в т.ч. зарплата машинистов	1921.01		
	Материальные затраты	117847.93		
	Транспортировка	5094.47		
	Накладные расходы	80748.93		
	Сметная прибыль	46331.58		
	Итого	475649.75		
	Итого	475649.75		
	Расчет базы для компенсации НДС при УСН			
	(МЗ+ЭМ-ЗПМ)	121903.41		
	База для компенсации НДС при УСН (МЗ+ЭМ-ЗПМ)	121903.41		
	Компенсация НДС при УСН	24380.68	20 %	
	Всего по смете	500030.43		
Коэффициент понижения - 0,99627788589		500000,00		
