

Утверждаю:

Директор ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

О.Н. Титойкина



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по переустановке противопожарных дверей

**1. Наименование выполняемых работ:** (далее – работы): выполнение работ по переустановке противопожарных дверей.

**2.** Договор включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы, уборка и вывоз строительного мусора, расходы по соблюдению норм и правил технической, пожарной и иных мер безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение гигиенических норм, расходы, связанные с замером, доставке, перевозке, разгрузке, подъему, сборке, монтажу, расходы на страхование, услуги субподрядчиков, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, которые прямо не вытекают из договора, но непосредственно связаны с его исполнением.

**3. Место и сроки выполнения работ:**

3.1. Место выполнения работ: 188451, Ленинградская область, п. Кингисеппский, д.10.

3.2. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего после подписания договора.

**4. Общие требования к выполнению работ.**

Выполнение работ по переустановке противопожарных дверей (далее – Работы) включает в себя:

- демонтаж дверных коробок (2 шт) со снятием металлических полотен (2 шт);
- подготовка дверного проема под установку противопожарных дверей (отбитие штукатурки);
- монтаж противопожарных дверей с направлением открывания дверей против направления выхода из здания;
- врезку замка;
- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной. Монтажная пена для противопожарных дверей должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости;
- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов.
- вывоз строительного мусора.

После установки двери ее необходимо будет оставить в закрытом состоянии на 24 часа, для полного застывания раствора и пены. После этого должна быть проведена дополнительная регулировка. Замок и ручка должны работать плавно, без заеданий и рывков.

Выполнение работ производится силами и средствами Подрядчика, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

**5. Требования к качеству выполняемых работ и безопасности**



5.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании, а именно:

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями от 30.12.2020 года);
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Дата введения 1 января 2003 г.);
- ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость (Дата введения 2010-01-01);
- ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний (Дата введения 2017-07-01);
- СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) (Дата введения 1998-01-01);
- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования (Дата введения 1996-01-01);
- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

5.2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" для выполнения вышеперечисленных работ необходимо наличие у Подрядчика лицензии на производство работ по изготовлению и монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

5.3. Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

5.4. Все используемое оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

## **6. Условия выполнения работ:**

7.1. Подрядчик обязуется своими силами произвести (уточнить) замеры устанавливаемых конструкций и на месте согласовать с Заказчиком используемые материалы;

7.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил приема иностранных работников и несет ответственность за привлечение их к выполнению работ.

7.3. Все поставляемое оборудование и материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми (оборудование и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.4. Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте.

7.5. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента, средств подмащивания и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.

7.6. Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз, отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.

7.7. При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.

7.8. Работы выполняются в действующем учреждении с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.



7.9. Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели в следующее время: понедельник-четверг – с 8-30 до 16-30 часов; пятница – с 08-30 до 15-30 часов. В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.

7.10. Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.

7.11. В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п. 5 настоящего Технического задания или оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами.

При этом Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

7.12. После окончания работ Подрядчик готовит и сдает Заказчику исполнительную документацию, включающую:

- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- акт сдачи-приемки работ.

7.14. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ Субподрядчиков. В таком случае ответственность за качество и сроки выполнения работ несет Подрядчик. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчика к выполнению работ, подлежащих лицензированию, Подрядчик предъявляет заверенную копию лицензии Субподрядчика и копию Договора между Подрядчиком и Субподрядчиком.

## **8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:**

- на монтажные работы составляет 1 (один) год после подписания акта сдачи-приемки работ;

Указанные гарантии не распространяются на случаи эксплуатации с нарушением норм и правил или их преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

Гарантийное обслуживание распространяется на все части и составляющие, с заменой в случае необходимости запасных частей за счет Подрядчика.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ, предусмотренных в п. 5 настоящего Технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.