

СОГЛАСОВАНО



« »

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

УТВЕРЖДАЮ



« »

Смета WIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1135/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
47. Ленинградская область

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, Школьный пер., зд. 1

(наименование стройки)

Установка системы контроля и управления доступом на дверях эвакуационных выходов (дверь №13, №14, №15, №16)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-307

на работы по установке системы контроля и управления доступом на дверях эвакуационных выходов (дверь №13, №14, №15, №16) на объекте МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, Школьный пер., зд. 1

Составлен ресурсно-индексным методом

(наименование работ и затрат)

Составлен в текущем уровне цен 3 квартал 2026 г.

(проектная и (или) типовая техническая документация)

Сметная стоимость 600,00 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих

133,41 тыс. руб.

К Дворову № -2026 от « » Приложение №1
2026г.

в том числе:
 строительных работ
 монтажных работ
 оборудования
 прочих затрат

127,17 тыс. руб.
 469,89 тыс. руб.
 2,9 тыс. руб.
 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

1,18 тыс. руб.
 233,048 чел.-ч
 1,711 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен

Раздел 1. Монтаж оборудования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНМ10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт	4		4					
	1-100-47	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,12					6 052,58
	4 М	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	2,28		9,12			663,66		6 052,58
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7642		3,0568			9,38		28,67
		Итого прямые затраты									6 081,25
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					121,05
		ФОТ									6 052,58
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					5 447,32
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					2 784,19
		Всего по позиции							3 608,45		14 433,81
2	89.1.61.02_78_78 14772009_07.09.2 026_02	С2000-2 Контроллер доступа на два считывателя М=6157/1,22	шт	4		4			5 046,72		20 186,88
		Всего по позиции									20 186,88
3	61.3.03.01_78_78 14772009_07.09.2 026_02	Доводчик дверной НОРА-М 430, серебристый М=4950/1,22	шт	4		4			4 057,38		16 229,52
		Всего по позиции									16 229,52

4	61.3.03.01_78_78 14772009_07.09.2 026_02	Считыватель бесконтактный СР-Z-2 (ЕР) (накладной) светлый (СР-Z 2L) M=2400/1,22	шт	8	8				1 967,21	15 737,68
5	61.3.03.01_78_78 14772009_07.09.2 026_02	Всего по позиции Замок АссордТес МЛ-395 без электроники (серый) M=4798/1,22	шт	4	4				3 932,79	15 731,16
6	61.3.03.01_78_78 39092245_08.09.2 026_02	Всего по позиции БЫП-50 плас. корпус блок резервного питания Элис M=2000/1,22	шт	4	4				1 639,34	6 557,36
7	ГЭСНм08-03-599 -01	Всего по позиции Шитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг	шт	4	4					6 557,36
	1	ОГ (ЗТ)	чел.-ч		7,12					4 406
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,78	7,12				618,82	4 406
	2	ЭМ	чел.-ч							87,7
		ОГм (ЗТм)	чел.-ч		0,072					50,69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009	0,036				1 792,05	64,51
	4-100-060	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,009	0,036				807,16	29,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009	0,036				644,27	23,19
	4-100-040	ОГм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,009	0,036				600,88	21,63
	4	М								1 140,38
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0288	0,1152				9,38	1,08
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,33	5,32				5,22	27,77
	[01.7.15.07-0014]	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04	0,16				51,3	8,21
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1	0,4				120,62	48,25
	[20.1.02.23-0082]	Перекрышки гибкие, тип ППС-50	10 шт	0,1	0,4				1 265,88	506,35

	[20.5.04.09-0002]	Сжимаемые типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04	0,16	1 991,74	1,3	2 589,26	414,28
	[24.3.01.01-0005]	Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,124	0,496	196,41	1,38	271,05	134,44
		Итого прямые затраты							5 684,77
7.1	421/пр_2020_п.75_шт.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				88,12
		ФОТ							4 456,69
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%				4 322,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%				2 272,91
		Всего по позиции						3 092,2	12 368,79
8	61.3.03.01_78_78 14772009_07.09.2 026_02	Монтажный бокс VIZIT-MB1 M=3047/1,22	шт	4	4			2 497,54	9 990,16
		Всего по позиции							9 990,16
9	ГЭСНм08-01-121 -01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	шт	4	4				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		8,24				4 951,25
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,06	8,24			600,88	4 951,25
	4 М								389,33
	[01.3.03.05-0002]	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,001	0,004	23 278,34	1,48	34 451,94	137,81
	[01.3.05.23-0061]	Натрий едкий марка ТД, технический	т	0,00011	0,00044	118 612,74	1,48	175 546,86	77,24
	[01.7.03.01-0005]	Вода дистиллированная	кг	2,8	11,2	14,81	0,82	12,14	135,97
	[10.1.01.02-0011]	Сплавы алюминиевые литейные АК5М2	т	0,00003	0,00012	249 385	1,28	319 212,8	38,31
		Итого прямые затраты							5 340,58
9.1	421/пр_2020_п.75_шт.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				99,03
		ФОТ							4 951,25

	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%				4 802,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%				2 525,14
		Всего по позиции						3 191,87		12 767,46
10	89.1.62.04 78 78 14772009_07.09.2 026 02	Аккумулятор 7,0 А/ч, 12В M=1850/1,22	шт	4		4		1 516,39		6 065,56
		Всего по позиции								6 065,56
11	ІТЭСНм08-03-526 -01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4		4				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,36				3 184,7
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,34		5,36		594,16		3 184,7
		2 ЭМ								18,58
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108		0,432		43,01		18,58
		4 М								1 267,41
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006		0,024		281,31		6,75
	[01.7.02.09-0002]	Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,001		0,004		187,38	0,89	166,77
	01.7.03.04-0001	Электронергия	кВт-ч	0,0208		0,0832				9,38
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1		4		5,87	0,89	5,22
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,28		155,63	0,75	116,72
	[01.7.15.03-0042]	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049		0,196		174,93	1,08	188,92
	[01.7.15.07-0014]	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014		0,056		41,71	1,23	51,3
	[01.7.20.04-0005]	Нитки швейные армированные	кг	0,001		0,004		395,65	1,63	644,91
										2,58

	07.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,001	0,004			158 672,44	634,69
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,036	0,144	79,88	1,51	120,62	17,37
	[14.4.03.06-0001]	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0,024	157,44	1,26	198,37	4,76
	[20.1.02.23-0082]	Перекрышки гибкие, тип ППС-50	10 шт	0,1	0,4	944,69	1,34	1 265,88	506,35
		Итого прямые затраты							4 470,69
11.1	421/пр_2020_п.75_пп а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				63,69
		ФОТ							3 184,7
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%				3 089,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%				1 624,2
		Всего по позиции						2 311,94	9 247,74
12	[62.1.01.09-1335]	Выключатель автоматический IP, 6А, 10 кА, характеристика С	шт	4	4	520,39	1,14	593,24	2 372,96
		Всего по позиции							2 372,96
13	ГЭСНм10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		8				4 807,04
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2	8			600,88	4 807,04
		2 ЭМ							1 827,76
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		1,36				939,18
	[91.11.01-012]	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34	1,36	995,51	1,35	1 343,94	1 827,76
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,34	1,36			690,57	939,18
		4 М							1 252,64
	[01.3.01.01-0001]	Бензин авиационный Б-70	т	0,0015	0,006	116 448,72	1,37	159 534,75	957,21
	[01.3.02.09-0022]	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,103	0,412	41,38	1,7	70,35	28,98

	[01.3.05.17-0002]	Канифоль сосновая	кг	0,02		0,08	284,15	1,48	420,54		33,64
	[01.7.06.03-0023]	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,02		0,08	675,01	1,82	1 228,52		98,28
	[01.7.20.04-0003]	Нить мешкозащивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,004		0,016	373,74	1,63	609,2		9,75
	[10.3.02.03-0011]	Пропион оловянно-свинцовые бессурьминистые, марка ПОС30	кг	0,02		0,08	931,11	1,56	1 452,53		116,2
	[14.4.03.03-0102]	Лак битумный БТ-577	т	0,00002		0,00008	80 020,98	1,34	107 228,11		8,58
		Итого прямые затраты									8 826,62
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					96,14
		ФОТ									5 746,22
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					5 171,6
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					2 643,26
		Всего по позиции									16 737,62
14	[20.5.02.07-0001]	Коробка распаячная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, ПР55	шт	4		4	325,25	0,91	295,98		1 183,92
		Всего по позиции									1 183,92
		Итого прямые затраты по разделу 1. Монтаж оборудования									122 554,18
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									23 401,57
		эксплуатация машин и механизмов									1 934,04
		оплата труда машинистов (ОТм)									989,87
		материальные ресурсы									96 228,7
		перевозка									0
		Итого ФОТ (сравочно)									24 391,44
		Итого накладные расходы									22 833,78
		Итого сметная прибыль									11 849,7
		Итого оборудование									2 372,96

	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу I. Монтаж оборудования		159 610,62
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		37,84
	затраты труда машинистов		1,432

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен

Раздел 2. Прокладка сетей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ГЭСНм08-02-412-01	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого многожильного или оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² $V=(96+670+124)/100$	100 м	8,9		8,9					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,961					23 474,29
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49	39,961			587,43		23 474,29
		2 ЭМ									216,83
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,178					125,32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,089			1 792,05		159,49
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,01		0,089			807,16		71,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,089			644,27		57,34
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,089			600,88		53,48
	4 М										1 384,08

	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		118,637	5,87	0,89	5,22		619,29
	[01.7.07.20-0002]	Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,003827	43 821,53	1,52	66 608,73		254,91
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,02		0,178	79,88	1,51	120,62		21,47
	[20.2.01.05-0001]	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,445	412,93	1,52	627,65		279,3
	[20.2.02.01-0011]	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,10858	1 481,45	1,3	1 925,89		209,11
		Итого прямые затраты									25 200,52
15.1	421/пр_2020_п.75_шта	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					469,49
		ФОТ									23 599,61
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					22 891,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					12 035,8
		Всего по позиции									60 597,43
16	[21.1.04.01-1024]	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е V=96/1000	1000 м	0,096		0,096	39 044,08	1,44	56 223,48		5 397,45
		Всего по позиции									5 397,45
17	[21.1.08.01-0141]	Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRNF 1x2x0,5 V=670/1000	1000 м	0,67		0,67	14 809,78	1,14	16 883,15		11 311,71
		Всего по позиции									11 311,71
18	[21.1.06.10-0168]	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N, PE)-1000 V=124/1000	1000 м	0,124		0,124	80 297,3	1,25	100 371,63		12 446,08
		Всего по позиции									12 446,08

19	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола $V=(96+670+124)/100$	100 м	8,9	8,9						
	1	ОТ (ЗТ)	Чел.-ч		138,84						76 971,12
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	Чел.-ч	0,02	0,178			488,78			87
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	Чел.-ч	10,75	95,675			533,62			51 054,09
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	4,83	42,987			600,88			25 830,03
	2	ЭМ									57,34
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч		0,089						53,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	0,089			644,27			57,34
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	0,089			600,88			53,48
	4	М									1 712,54
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42	39,338			9,38			368,99
	[01.7.15.07-0152]	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09	18,601	52,34	1,38	72,23			1 343,55
		Итого прямые затраты									78 794,48
19.1	421/пр_2020_п.75_ш.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2						1 539,42
		ФОТ									77 024,6
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%						74 713,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%						39 282,55
		Всего по позиции						21 834,87			194 330,31
20	[24.3.03.05-0012]	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	890	890	16,25	1,05	17,06			15 183,4
		Всего по позиции									15 183,4

21	[20.2.08.07-0045]	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм	100 шт	21	21	119,8	1,34	160,53	3 371,13
22	ГЭСН08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм V=40/100	100 м	0,4	0,4				3 371,13
	1	ОГ (ЗГ)	чел.-ч		6,516				3 871,55
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	6,516			594,16	3 871,55
	2	ЭМ							0,24
		ОГм (ЗГм)	чел.-ч		0,004				2,13
	[91.06.06-048]	Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,004	37,32	1,6	59,71	0,24
	4-100-030	ОГм (ЗГм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,01	0,004			533,62	2,13
	4	М							99,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	2,62656			9,38	24,64
	[01.7.15.07-0022]	Дробели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,08	261,09	1,23	321,14	25,69
	[01.7.15.14-0165]	Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,0004	99 190,96	1,23	122 004,88	48,8
		Итого прямые затраты							3 973,05
22.1	421/пр 2020 _п.75 _пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				77,43
		ФОТ							3 873,68
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%				3 757,47
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%				1 975,58
		Всего по позиции						24 458,83	9 783,53

23	[20.05.04-0055]	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм V=40/100	100 м	0,4	0,4	3 891,19	1,3	5 058,55	2 023,42
		Всего по позиции							2 023,42
24	ГЭСНМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² V=40/100	100 м	0,4	0,4				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		1,128				662,62
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	1,128			587,43	662,62
	2	ЭМ							9,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,008				5,63
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,004			1 792,05	7,17
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,004			807,16	3,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,004			644,27	2,58
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,004			600,88	2,4
	4	М							43,97
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	5,332	5,87	0,89	5,22	27,83
	[01.7.06.07-0002]	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5	0,2	37,71	1,82	68,63	13,73
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,05	0,02	79,88	1,51	120,62	2,41
		Итого прямые затраты							721,97
24.1	421/пр 2020 л.75 _шт.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				13,25
		ФОТ							668,25
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%				648,2

Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%					340,81
	Всего по позиции						4 310,58		1 724,23
25 [21.1.04.01-1024]	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е V=40/1000	1000 м	0,04	0,04	39 044,08	1,44	56 223,48		2 248,94
	Всего по позиции								2 248,94
26 ГЭСН46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см V=10/100	100 шт	0,1	0,1					
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		8,763					5 029,79
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	87,63	8,763			573,98		5 029,79
	2 ЭМ								564,25
[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	28,42	2,842	115,43	1,72	198,54		564,25
	Итого прямые затраты								5 594,04
	ФОТ								5 029,79
Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по притовлению материалов в построечных условиях)	%	103%	103%					5 180,68
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по притовлению материалов в построечных условиях)	%	59%	59%					2 967,58
	Всего по позиции						137 423		13 742,3
	Итого прямые затраты по разделу 2. Прокладка сетей								168 365,78
	<i>в том числе</i>								
	оплата труда (ОТ)								110 009,37


	эксплуатация машин и механизмов		848,41
	оплата труда машинистов (ОТм)		186,56
	материальные ресурсы		57 321,44
	перевозка		0
	Итого ФОТ (<i>справочно</i>)		110 195,93
	Итого накладные расходы		107 191,83
	Итого сметная прибыль		56 602,32
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу 2. Прокладка сетей		332 159,93
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		195,208
	затраты труда машинистов		0,279

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		104 240,62
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		96 092,36
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		5 029,79
	эксплуатация машин и механизмов		564,25
	материальные ресурсы		90 498,32
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		5 029,79
	Всего накладные расходы		5 180,68
	Всего сметная прибыль		2 967,58
	ВСЕГО монтажные работы		385 189,70
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		194 827,6
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		128 381,15
	эксплуатация машин и механизмов		2 218,2
	оплата труда машинистов (ОТм)		1 176,43

	материальные ресурсы			63 051,82
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			129 557,58
	Всего накладные расходы			124 877,66
	Всего сметная прибыль			65 484,44
	ВСЕГО оборудование			2 372,96
	ВСЕГО по смете			491 803,28
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			290 919,96
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			133 410,94
	эксплуатация машин и механизмов			2 782,45
	оплата труда машинистов (ОТм)			1 176,43
	материальные ресурсы			153 550,14
	перевозка			0
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			134 587,37
	Всего накладные расходы			130 058,34
	Всего сметная прибыль			68 452,02
	Всего оборудование			2 372,96
	Всего прочие затраты			0
	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			233,048
	затраты труда машинистов			1,711
	Итого			491 803,28
	НДС		(491 803,28*22%) = 108 196,72	22%
	Итого			600 000,00

Составил:

Проверил:

 *Журавская Н.З.*
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))
 *О.В. ...*
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

