

УТВЕРЖДАЮ:

**Дефектная ведомость №104**

Ремонт туалетного помещения МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида». 188340, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, Тайцкое городское поселение, дер. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д. 16,

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Потолки			
1	Очистка поверхности щетками	м2	10,6
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,106
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,106
Стены			
4	Очистка поверхности щетками	м2	
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,156
6	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,336
7	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2	0,1
8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,336
Разные работы			
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,83666
10	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 42 км	1т груза	0,83666
Сантехнические работы			
11	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,03
12	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,3
13	Демонтаж: моек	100 шт	0,01
14	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,04
15	Установка умывальников одиночных: без подводки воды	10 компл	0,4

Составил:

Проверил:
