

СОГЛАСОВАНО



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

УТВЕРЖДАЮ



К Договору № ____-2026 от « ____ » _____
Приложение №1
2026г.

Смета WIZARD
Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр
Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Министра России от 12.08.2026 № 301/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр
Письмо Министра России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обновление принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, Школьный пер., зд.1

Установка системы контроля и управления доступом на дверях эвакуационных выходов (дверь №9, №10, №11, №12)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-306

на работы по установке системы контроля и управления доступом на дверях эвакуационных выходов (дверь №9, №10, №11, №12) на объекте МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, Школьный пер., зд.1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2026 г.

Сметная стоимость

600,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

133,56 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

131,11 тыс. руб.
466,01 тыс. руб.
2,9 тыс. руб.
0 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

1,16 тыс. руб.
231,93058 чел.-ч
1,69186 чел.-ч

Раздел 1. Монтаж оборудования

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНМ10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор. блок базовый на 20 лучей /прим/	шт	1		1						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,7					7 345,14	
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11,7		11,7					7 345,14	
	4 М										193,44	
	[01.3.05.17-0002]	Канифоль сосновая	кг	0,01		0,01	284,15	1,48	420,54		4,21	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,0832			9,38		0,78	
	[01.7.15.07-0012]	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,04		0,04	978,09	1,23	1 203,05		48,12	
	[10.3.02.03-0012]	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,1		0,1	899,56	1,56	1 403,31		140,33	
		Итого прямые затраты				2					7 538,58	
1.1	421/пр_2020_п.75_шт.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					146,9	
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					7 345,14	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					6 610,63	
											3 378,76	

		Всего по позиции	шт	4						15 731,16
8	61.3.03.01_78_78 39092245_08.09.2 026_02	БП-50 пласт. корпус блок резервного питания Элис M=2000/1,22								6 557,36
		Всего по позиции	шт	4						6 557,36
9	ГЭСН08-03-599 -01	Шитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг								4 406
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч							4 406
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,78						87,7
	2	ЭМ								50,69
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,072					64,51
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009	0,036					29,06
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,009	0,036					23,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009	0,036					21,63
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,009	0,036					1 140,38
	4	М								1,08
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0288	0,1152					27,77
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,33	5,32	5,87	0,89	5,22		
	[01.7.15.07-0014]	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04	0,16	41,71	1,23	51,3		8,21
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1	0,4	79,88	1,51	120,62		48,25
	[20.1.02.23-0082]	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	10 шт	0,1	0,4	944,69	1,34	1 265,88		506,35
	[20.5.04.09-0002]	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04	0,16	1 991,74	1,3	2 589,26		414,28
	[24.3.01.01-0005]	Трубка полихлорвиниловая электромотажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,124	0,496	196,41	1,38	271,05		134,44
		Итого прямые затраты								5 684,77

9.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2						88,12
		ФОТ									
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%						4 456,69
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%						4 322,99
		Всего по позиции									2 272,91
10	61.3.03.01_78_78 14772009_07.09.2 026_02	Монтажный бокс VIZIT-MB1 M=3047/1,22	шт	4	4			3 092,2	2 497,54		12 368,79 9 990,16
		Всего по позиции									
11	ГЭСНм08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	шт	4	4						9 990,16
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		8,24						4 951,25
	4 М	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,06	8,24			600,88			4 951,25
	[01.3.03.05-0002]	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,001	0,004	23 278,34	1,48	34 451,94			389,33
	[01.3.05.23-0061]	Натрий едкий марка ТД, технический	т	0,00011	0,00044	118 612,74	1,48	175 546,86			77,24
	[01.7.03.01-0005]	Вода дистиллированная	кг	2,8	11,2	14,81	0,82	12,14			135,97
	[10.1.01.02-0011]	Сплавы алюминиевые литейные АК5М2	т	0,00003	0,00012	249 385	1,28	319 212,8			38,31
		Итого прямые затраты									
11.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2						5 340,58 99,03
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%						4 951,25 4 802,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%						2 525,14
		Всего по позиции									
12	89.1.62.04_78_78 14772009_07.09.2 026_02	Аккумулятор 7,0 А/ч, 12В M=1850/1,22	шт	4	4			3 191,87	1 516,39		12 767,46 6 065,56

		Всего по позиции	шт	4	4					6 065,56
13	ГЭСНм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		5,36				3 184,7	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,34	5,36			594,16	3 184,7	
	2	ЭМ							18,58	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108	0,432			43,01	18,58	
	4	М							1 267,41	
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006	0,024			281,31	6,75	
	[01.7.02.09-0002]	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,001	0,004	187,38	0,89	166,77	0,67	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,0832			9,38	0,78	
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1	4	5,87	0,89	5,22	20,88	
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07	0,28	155,63	0,75	116,72	32,68	
	[01.7.15.03-0042]	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049	0,196	174,93	1,08	188,92	37,03	
	[01.7.15.07-0014]	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0,056	41,71	1,23	51,3	2,87	
	[01.7.20.04-0005]	Нитки швейные армированные	кг	0,001	0,004	395,65	1,63	644,91	2,58	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,001	0,004			158 672,44	634,69	
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,036	0,144	79,88	1,51	120,62	17,37	
	[14.4.03.06-0001]	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006	0,024	157,44	1,26	198,37	4,76	
	[20.1.02.23-0082]	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,4	944,69	1,34	1 265,88	506,35	
		Итого прямые затраты							4 470,69	

13.1	421/пр_2020_п.75 _п.а	Сметная стоимость вспомогательных нормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2						63,69
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%						3 184,7
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%						3 089,16
		Всего по позиции									1 624,2
14	[62.1.01.09-1335]	Выключатель автоматический IP, 6А, 10 кА, характеристика С	шт	4	4	520,39	1,14	2 311,94	593,24		9 247,74
		Всего по позиции									2 372,96
15	ГЭСНм10-06-034 -12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4						2 372,96
		Всего по позиции									2 372,96
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч	8	8						4 807,04
	2 ЭМ	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2	8						4 807,04
		Всего по позиции									1 827,76
	[91.11.01-012]	ОТм (ЗТм)	чел.-ч		1,36						939,18
		Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобили	маш.-ч	0,34	1,36	995,51	1,35	1 343,94			1 827,76
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,34	1,36						939,18
		Всего по позиции									939,18
	4 М										
	[01.3.01.01-0001]	Бензин авиационный Б-70	т	0,0015							1 252,64
	[01.3.02.09-0022]	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,103	0,006	116 448,72	1,37	159 534,75			957,21
	[01.3.05.17-0002]	Канифоль сосновая	кг	0,02	0,412	41,38	1,7	70,35			28,98
	[01.7.06.03-0023]	Ленты полистироловые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,02	0,08	284,15	1,48	420,54			33,64
						675,01	1,82	1 228,52			98,28
	[01.7.20.04-0003]	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штательного лавсана (суровая)	кг	0,004	0,016	373,74	1,63	609,2			9,75
	[10.3.02.03-0011]	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,02	0,08	931,11	1,56	1 452,53			116,2
	[14.4.03.03-0102]	Лак битумный БТ-577	т	0,00002	0,00008	80 020,98	1,34	107 228,11			8,58
		Итого прямые затраты									8 826,62

15.1	421/пр_2020_п.75 _пп.а	Сметная стоимость вспомогательных нормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2					96,14
		ФОТ								5 746,22
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%	90%					5 171,6
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%	46%					2 643,26
		Всего по позиции								16 737,62
		Коробка распасечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, ПР55	шт	4	4	325,25	0,91	295,98		1 183,92
16	[20.5.02.07-0001]	Всего по позиции								133 464,25
		Итого прямые затраты по разделу 1. Монтаж оборудования								
		<i>в том числе</i>								30 746,71
		оплата труда (ОТ)								1 934,04
		эксплуатация машин и механизмов								989,87
		оплата труда машинистов (ОТм)								99 793,63
		материальные ресурсы								0
		перевозка								31 736,58
		Итого ФОТ (справочно)								29 444,41
		Итого накладные расходы								15 228,46
		Итого сметная прибыль								2 372,96
		Итого оборудование								0
		Итого по разделу 1. Монтаж оборудования								180 510,08
		<i>в том числе</i>								0
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН								
		<i>справочно</i>								49,54
		затраты труда рабочих								1,432
		затраты труда машинистов								

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
--------	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

		измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 2. Прокладка сетей											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСНМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого многожильного или оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 V=(106,2+600+120)/100	100 м	8,262		8,262					
	1	ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			37,09638					21 791,53
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	4,49		37,09638			587,43		21 791,53
	2	ЭМ									201,29
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч			0,16524					116,33
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01		0,08262			1 792,05		148,06
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01		0,08262			807,16		66,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,08262			644,27		53,23
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01		0,08262			600,88		49,64
	4	М									
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черныи, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		110,13246	5,87	0,89	5,22		1 284,86
	[01.7.07.20-0002]	Талык молотый, сорт I	т	0,00043		0,0035527	43 821,53	1,52	66 608,73		236,64
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,02		0,16524	79,88	1,51	120,62		19,93
	[20.2.01.05-0001]	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,4131	412,93	1,52	627,65		259,28
	[20.2.02.01-0011]	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,1007964	1 481,45	1,3	1 925,89		194,12

		Итого прямые затраты									23 394,01
17.1	421/пр 2020_п.75 _пп а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					435,83
		ФОТ									21 907,86
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					21 250,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					11 173,01
		Всего по позиции									56 253,47
18	[21.1.04.01-1024]	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е V=106,2/1000	1000 м	0,1062		0,1062	39 044,08	1,44	56 223,48		5 970,93
		Всего по позиции									10 129,89
19	[21.1.08.01-0141]	Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRNF 1x2x0,5 V=600/1000	1000 м	0,6		0,6	14 809,78	1,14	16 883,15		10 129,89
		Всего по позиции									12 044,6
20	[21.1.06.10-0168]	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N, PE)-1000 V=120/1000	1000 м	0,12		0,12	80 297,3	1,25	100 371,63		12 044,6
		Всего по позиции									
21	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола V=(106,2+600+120)/100	100 м	8,262		8,262					
		Всего по позиции									
		1 ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			128,8872					71 453,42
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	Чел.-ч	0,02	0,16524			488,78		80,77
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	Чел.-ч	10,75	88,8165			533,62		47 394,26
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	Чел.-ч	4,83	39,90546			600,88		23 978,39
		2 ЭМ									53,23
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч			0,08262					49,64
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	0,08262			644,27		53,23
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	0,08262			600,88		49,64

	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	2,62656	9,38	24,64
	[01.7.15.07-0022]	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,08	261,09	25,69
	[01.7.15.14-0165]	Шпурпы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,0004	99 190,96	48,8
		Итого прямые затраты					77,43
24.1	421/пр_2020_п.75_шт.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2		3 873,68
		ФОТ					3 757,47
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%		1 975,58
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%		9 783,53
		Всего по позиции				24 458,83	2 023,42
25	[20.2.05.04-0055]	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм V=40/100	100 м	0,4	0,4	3 891,19	2 023,42
		Всего по позиции					
26	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² V=40/100	100 м	0,4	0,4		662,62
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		1,128		662,62
		Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	1,128	587,43	9,75
		2 ЭМ	чел.-ч		0,008		5,63
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,004	1 792,05	7,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,004	807,16	3,23
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,004	644,27	2,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,004	600,88	2,4
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,004		43,97
	4 М						

	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	5,332	5,87	0,89	5,22	27,83
	[01.7.06.07-0002]	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5	0,2	37,71	1,82	68,63	13,73
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мурия, сурик железный	кг	0,05	0,02	79,88	1,51	120,62	2,41
		Итого прямые затраты							
26.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2				721,97
		ФОТ							13,25
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%	97%				668,25
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%	51%				648,2
		Всего по позиции							340,81
27	[21.1.04.01-1024]	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е V=40/1000	1000 м	0,04	0,04	39 044,08	1,44	4 310,58 56 223,48	1 724,23 2 248,94
		Всего по позиции							
28	ГЭСН46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см V=10/100	100 шт	0,1	0,1				2 248,94
		1 ОТ (3Т)	чел.-ч		8,763				5 029,79
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	87,63	8,763			573,98	5 029,79
		2 ЗМ							564,25
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	28,42	2,842	115,43	1,72	198,54	564,25
		Итого прямые затраты							5 594,04

	ФОТ								5 029,79
Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приоткрытию материалов в построечных условиях)	%	103%						5 180,68
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приоткрытию материалов в построечных условиях)	%	59%						2 967,58
	Всего по позиции							137 423	13 742,3
	Итого прямые затраты по разделу 2. Прокладка сетей								158 187,01
	<i>в том числе</i>								102 808,91
	оплата труда (ОТ)								828,76
	эксплуатация машин и механизмов								173,73
	оплата труда машинистов (ОТм)								54 375,61
	материальные ресурсы								0
	перевозка								102 982,64
	Итого ФОТ (<i>справочно</i>)								100 194,94
	Итого накладные расходы								52 923,54
	Итого сметная прибыль								0
	Итого оборудование								0
	Итого прочие затраты								311 305,49
	Итого по разделу 2. Прокладка сетей								
	<i>в том числе</i>								0
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН								
	<i>справочно</i>								182,39058
	затраты труда рабочих								
	затраты труда машинистов								0,25986

	Всего накладные расходы			129 627,06
	Всего сметная прибыль			68 152
	Всего оборудование			2 372,96
	Всего прочие затраты			0
	Списано			0
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			231,93058
	затраты труда рабочих			1,69186
	затраты труда машинистов			491 803,28
	Итого			108 196,72
	НДС		22%	23 803,28
	Итого			600 000,00

Составил:

Проверил:

 I. I. Krutitskiy [подпись, фамилия]
 A. A. Serebrennikov [подпись, фамилия]