

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 3
Утверждено приказом Министрора Рю № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министрора России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министрора России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министрора России от 23.08.2024 № 48885-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99

47. Ленинградская область
Ленинградская область

Ремонт внутренних помещений в МБОУ "СОШ №6" по адресу: г. Выборг, ул. Первомайская, д. 12
(наименование строки)

Ремонт внутренних помещений в МБОУ "СОШ №6" по адресу: г. Выборг, ул. Первомайская, д. 12
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт внутренних помещений в МБОУ "СОШ №6" по адресу: г. Выборг, ул. Первомайская, д. 12
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание письмо № ко-3700/2024 от 04.10.2024, № 386 от 17.10.2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

III квартал 2024 года

Сметная стоимость	75,98 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	63,32 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

12,52 тыс.руб.
0,10 тыс.руб.
34,62 чел.-ч.
0,27 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтал	0,15	1	0,15					
Примечание: При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-31 Средний разряд работы 3,1											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.16.02.0002 Леса стальные строчные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробами (хомутами, башмаками, болтами). Без шпотов настила, высота лесов до 60 м											
11.1.03.01-0063 Бруски образные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Прог12-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
2	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	Шпты настила, толщина 40 мм	м2	15	1	15	625,83	1,13	77 482,93		11 822,44
Всего по позиции											
3	ГЭСН07-05-035-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,123	1	0,123					10 607,85
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-40 Средний разряд работы 4,0											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3											
04.3.01.09-0014 Раствор готовый влажный, цементный, М100											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Прог812-007-1-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, 812/лр от 21.12.2020 п.25 общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774.007.1. Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, 774/пр от 11.12.2020 п.16 общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий		%	80	0,85	68					1 133,19
	Всего по позиции										
4	ГЭСН#61-01-001-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатурование) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; потолков	100 м2	0,186	1	0,186			37 191,71		4 574,56
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,81386					2 711,41
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	42,01		7,81386			347,00		2 711,41
	2 ЗМ										8,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,18414					64,82
	91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмокапские, номинальная вместимость основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02		0,00372			1 610,69		5,99
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,00372					1,68
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,22		0,04092	37,32	1,42	52,99		2,17
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,22		0,04092					14,32
	91.07.08-024 Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,75		0,1395	2,31	1,45	3,35		0,47
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,75		0,1395			349,94		48,82
	4 М										2,13
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,543		0,100988	35,71	0,59	21,07		2,13
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,907		0,168702					
	14.4.01.02 Грунтосма		т	0		0					
	Итого прямые затраты										2 786,99
4.1	ФСБЦ-04.3.02.09-1005 Смеси сухие шпательные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпательования обшивок из плит, цвет белый		кг	907		168,702	64,05	1,59	101,84		17 180,61
4.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстроотсыхающая, паропроницаемая		кг	100		18,6	68,29	1,56	106,53		1 981,46
	ФОТ										2 776,23
	Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 470,84
	Пр/774-095.0 ОП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 221,54
	Всего по позиции								137 857,20		25 641,44
5	ГЭСН15-04-005-04	Очистка поливинилхлоридными водозащитными составами	100 м2	0,186	1	0,186					
	улучшеная: по штукатурке потолков										
	Приказ от 04.08.2020 № Пр/и применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОБГТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,4811					3 852,75
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	49	1,15	10,4811			367,59		3 852,75
	2 ЗМ										22,30
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04185			52,99		16,29
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,02	1,25	0,00465	37,32	1,42			0,25
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	1,25	0,00465			349,94		1,63
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,16	1,25	0,0372	477,92	1,24	592,82		22,05
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,16	1,25	0,0372			394,05		14,66
	4 М										488,69
	01.7.17.11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,15624	531,44	1,32	701,50		109,60
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,05766	56,11	1,46	81,92		4,72
	14.5.11.01-0001 Шпательная клеваа		т	0,055		0,01023	25 237,94	1,45	36 595,01		374,37
	14.3.02.01 Клеаа водозащитная		т	0,063		0,011718					4 380,03
	Итого прямые затраты										1 397,20
5.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0382 Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205		т	0,063		0,011718	64 105,10	1,86	119 235,49		3 869,04
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					3 482,14
	Всего по позиции		%	49	0,95	41,95					1 611,46
	Итого по смете:										58 445,32
	Всего прямые затраты (справочно)										44 872,47
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										12 516,16
	Эксплуатация машин										59,13
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										99,86
	Материалы										32 197,32
	Строительные работы										63 317,14
	в том числе:										
	оплата труда										12 516,16
	эксплуатация машин и механизмов										59,13
	оплата труда машинистов (ОТМ)										99,86
	материалы										32 197,32
	накладные расходы										6 490,86
	сметная прибыль										11 954,01
	Всего ФОТ (справочно)										12 616,02
	Всего накладные расходы (справочно)										11 954,01
	Всего сметная прибыль (справочно)										6 490,86
	НДС 20%										12 663,43
	ВСЕГО по смете										75 980,57
	Справочно										
	затраты труда рабочих										34,61967
	затраты труда машинистов										0,2135775

Составил:

Проверил:

Согласовано:

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Большакова Е.А.)

(Завылова И.Б.)

(Светлов И.С.)

Муниципальное казенное учреждение
Ленинградского областного
«Служба заказчика»
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ
СОГЛАСОВАНО

189800, г. Выборг, ул. Выборг.
(подпись)
И.С. Светлов