

УТВЕРЖДАЮ:



20__ г.

*Ермолова (Смирнова)***Дефектная ведомость №101**

Установка теплых полов ясельной группы в МБДОУ «Детский сад №30 к.в.» 198335, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, Рождественское сельское поселение, дер. Батово, д.96

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Полы

1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	100 м2	0,62
2	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	100 м2	0,6
3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	100 м2	-12
4	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	100 м2	0,62
5	Армирование подстилающих слоев и набетонки Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	т	0,02108
6	Устройство покрытий: из линолеума на клею Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	100 м2	0,62
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производ. рем.-стр. р-т имеются действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	100 м	0,308

Двери

8	Снятие дверных полотен Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	100 м2	0,0567
9	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных Производство рем.-стр. работ в помещ-ях объекта кап. стр-ва с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства р-т имеется действующее технологич. или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.	100 шт	0,03

Разные работы

10	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	6,958306
11	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 42 км	1т груза	6,958306

Составил:

Проверил: