Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

СОГЛАСОВАНО

//

«____» _____ 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

//

«____» _____ 20 г.

| | |
|---|---|
| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.7) |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (19) - ФСНБ-2022 дополнение №19 (3 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 №421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 №490/пр, от 12.11.2025 №696/пр, от 17.02.2026 №91/пр, от 15.05.2026 №301/пр, от 09.07.2026 №435, от 12.08.2026 №527/пр<br>Приказы Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр<br>Приказы Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, от 26.07.2022 №611/пр<br>Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. №52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 3 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, б-р Менделеева, д. 20, корп.1

(наименование стройки)

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, б-р Менделеева, д. 20, корп.1

(наименование объекта капитального строительства)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 103/26

На ремонт стен в помещениях пищеблока

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сметная стоимость: | 530,08 | тыс. руб. | |
| *в том числе:* | | | |
| строительных работ | 411,14 | тыс. руб. | |
| монтажных работ | 23,36 | тыс. руб. | |
| оборудования | 0,00 | тыс. руб. | |
| прочих затрат | 95,59 | тыс. руб. | |
| Средства на оплату труда рабочих | 145,95 | тыс. руб. | |
| Средства на оплату труда машинистов | 1,41 | тыс. руб. | |
| Нормативные затраты труда рабочих | 268,3724975 | чел.-ч. | |
| Нормативные затраты труда машинистов | 2,5195749 | чел.-ч. | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1: Помещение №143** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ГЭСНр63-03-001-05** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток** | **100 м2** | 0,522 | | **0,522** | | | | | **19 130,89** |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 38,7846 | | | 493,26 | | 19 130,89 |
| | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 74,3 | | 38,7846 | | | | | **186,19** |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **97,49** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,1827** | | | 59,71 | | 10,91 |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,35 | | 0,1827 | 37,32 | 1,6 | | | |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,35 | | 0,1827 | | | 533,62 | | 97,49 |
| | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1,64 | | 0,85608 | 115,43 | 1,72 | 198,54 | | 169,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (91.21.10-002) | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 3,28 | | 1,71216 | | | 3,10 | | 5,31 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | |
| 1.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,41 | | 2,30202 | | | | | **19 414,57** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | |
| | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы | % | 90 | | 90 | | | | | 19 228,38 |
| | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы | % | 45 | | 45 | | | | | 17 305,54 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | | | 8 652,77 |
| **2** | **ГЭСН15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону** | **100 м2** | 0,522 | | **0,522** | | | 86 921,23 | | **45 372,88** |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 69,190578 | | | | | **39 714,01** |
| | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 115,26 | 1,15 | 69,190578 | | | 573,98 | | 39 714,01 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **101,69** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **1,076625** | | | | | **582,70** |
| | (91.06.05-011) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,0522 | | | 1 676,40 | | 87,51 |
| | 4-100-050 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,0522 | | | 690,57 | | 36,05 |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,176175 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 10,52 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,176175 | | | 533,62 | | 94,01 |
| | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,3 | 1,25 | 0,84825 | 2,31 | 1,87 | 4,32 | | 3,66 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,3 | 1,25 | 0,84825 | | | 533,62 | | 452,64 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **25,12** |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,085 | | 0,04437 | | | 28,08 | | 1,25 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 | | 0,261 | 56,11 | 1,63 | 91,46 | | 23,87 |
| | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | | 0,0261 | | | | | |
| | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 100 | | 52,2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | | 0,19575 | | | | | **40 423,52** |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | 2 032,37 |
| 2.1 | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,05 | | 0,0261 | 37 800,30 | 2,06 | 77 868,62 | | 40 626,74 |
| 2.2 | 06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 100 | | 52,2 | 572,27 | 1,36 | 778,29 | | 8 606,50 |
| 2.3 | 14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,375 | | 0,19575 | 36 038,35 | 1,22 | 43 966,79 | | 40 296,71 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 36 267,04 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | 16 783,58 |
| | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 277 279,21 | | **144 739,75** |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | | | |
| 3 | **ГЭСН10-01-093-01** | **Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком** | **100 м2** | 1,6167 | | **1,6167** | | | | | **8 759,38** |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 16,6956609 | | | 524,65 | | 8 759,38 |
| | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 8,98 | 1,15 | 16,6956609 | | | | | **285,27** |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **234,70** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,404175** | | | 48,98 | | 5,94 |
| | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,1212525 | 30,61 | 1,6 | | | 64,70 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,1212525 | | | 533,62 | | 182,28 |
| | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,2829225 | | | 644,27 | | 170,00 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,2829225 | | | 600,88 | | 97,05 |
| | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 7,48 | 1,25 | 15,116145 | 4,52 | 1,42 | 6,42 | | **148,31** |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | 0,45 |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,01 | | 0,016167 | | | 28,08 | | 147,86 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1 | | 1,6167 | 56,11 | 1,63 | 91,46 | | |
| | 14.2.06.01 | Антисептик | кг | 13,8 | | 22,31046 | | | | | **9 427,66** |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 14.2.06.01-0103 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С | кг | 13,8 | | 22,31046 | 183,13 | 1,91 | 349,78 | | 7 803,75 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 8 994,08 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | | | 8 742,25 |
| | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | | 4 204,73 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 18 666,66 | | **30 178,39** |
| **4** | **ГЭСНр62-04-005-05** | **Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов** | **100 м2** | 0,407 | | **0,407** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 10,4599 | | | | | **5 112,59** |
| | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 25,7 | | 10,4599 | | | 488,78 | | 5 112,59 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **5 112,59** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 5 112,59 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 | | 90 | | | | | 4 601,33 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 | | 46 | | | | | 2 351,79 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 29 645,48 | | **12 065,71** |
| **5** | **ГЭСНр61-01-002-09** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** | 0,27 | | **0,27** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 42,417 | | | | | **23 490,53** |
| | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 157,1 | | 42,417 | | | 553,80 | | 23 490,53 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **197,72** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,4509** | | | | | **258,77** |
| | (91.06.05-060) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1 | | 0,27 | | | 692,28 | | 186,92 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1 | | 0,27 | | | 600,88 | | 162,24 |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | | 0,1809 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 10,80 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,67 | | 0,1809 | | | 533,62 | | 96,53 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **2 743,13** |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,35 | | 0,0945 | | | 28,08 | | 2,65 |
| | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2,2 | | 0,594 | 3 392,36 | 1,36 | 4 613,61 | | 2 740,48 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **26 690,15** |
| 5.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | | 0,9126 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 23 749,30 |
| | Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы | % | 89 | | 89 | | | | | 21 136,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы | % | 44 | | 44 | | | | | 10 449,69 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 215 839,70 | | **58 276,72** |
| 6 | **ГЭСН15-04-007-01** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | 0,677 | | **0,677** | | | | | |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 33,913638 | | | | | **18 553,13** |
| | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 33,913638 | | | 547,07 | | 18 553,13 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **82,61** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,1438625** | | | | | **85,30** |
| | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,016925 | 30,61 | 1,6 | 48,98 | | 0,83 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,016925 | | | 533,62 | | 9,03 |
| | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,1269375 | | | 644,27 | | 81,78 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,1269375 | | | 600,88 | | 76,27 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **3 686,50** |
| | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 | | 0,56868 | 531,44 | 1,52 | 807,79 | | 459,37 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 | | 0,20987 | 56,11 | 1,63 | 91,46 | | 19,19 |
| | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,051 | | 0,034527 | 52 790,33 | 1,76 | 92 910,98 | | 3 207,94 |
| | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,03 | | 0,02031 | | | | | |
| | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,02 | | 0,01354 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **22 407,54** |
| 6.1 | 14.3.02.01-0383 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 | т | 0,03 | | 0,02031 | 60 322,26 | 1,84 | 110 992,96 | | 2 254,27 |
| 6.2 | 14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,02 | | 0,01354 | 52 221,85 | 1,29 | 67 366,19 | | 912,14 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 18 638,43 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | 16 774,59 |
| | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | | 7 762,91 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 74 019,87 | | **50 111,45** |
| 7 | **ГЭСНр62-01-017-05** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%** | **100 м2** | 0,4177 | | **0,4177** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 14,24357 | | | | | **7 696,51** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 34,1 | | 14,24357 | | | 540,35 | | 7 696,51 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **18,64** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,066832** | | | | | **37,35** |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | | 0,04177 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 2,49 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,1 | | 0,04177 | | | 533,62 | | 22,29 |
| | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | | 0,025062 | | | 644,27 | | 16,15 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 | | 0,025062 | | | 600,88 | | 15,06 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **5 093,46** |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,4 | | 0,16708 | | | 28,08 | | 4,69 |
| | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 3,2 | | 1,33664 | 18,59 | 1,52 | 28,26 | | 37,77 |
| | 01.7.08.04-0005 | Мел ММС1 | т | 0,012 | | 0,0050124 | 8 253,75 | 1,52 | 12 545,70 | | 62,88 |
| | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 2,64 | | 1,102728 | 2 507,62 | 1,52 | 3 811,58 | | 4 203,14 |
| | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,6 | | 0,66832 | 531,44 | 1,52 | 807,79 | | 539,86 |
| | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | кг | 2,43 | | 1,015011 | 93,01 | 1,26 | 117,19 | | 118,95 |
| | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0068 | | 0,0028404 | 25 237,94 | 1,76 | 44 418,77 | | 126,17 |
| | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0,067 | | 0,0279859 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **12 845,96** |
| 7.1 | 14.3.02.01-0383 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 | т | 0,067 | | 0,0279859 | 60 322,26 | 1,84 | 110 992,96 | | 3 106,24 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 7 733,86 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 | | 90 | | | | | 6 960,47 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 | | 46 | | | | | 3 557,58 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 63 371,44 | | **26 470,25** |
| **8** | **ГЭСНр65-02-008-01** | **Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг** | **100 шт** | 0,01 | | **0,01** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 1,1 | | | | | **542,59** |
| | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 110 | | 1,1 | | | 493,26 | | 542,59 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **1,34** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,0224** | | | | | **11,95** |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,24 | | 0,0224 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 1,34 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 2,24 | | 0,0224 | | | 533,62 | | 11,95 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **555,88** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 554,54 |
| | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 | | 87 | | | | | 482,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | | 44 | | | | | 244,00 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 128 233,00 | | **1 282,33** |
| **9** | **ГЭСН18-03-006-02** | **Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10** | **100 шт** | 0,01 | | **0,01** | | | | | |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,68977 | | | | | **377,35** |
| | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 0,68977 | | | 547,07 | | 377,35 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **9,55** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,00975** | | | | | **6,53** |
| | (91.05.05-015) | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 | | | 1 792,05 | | 7,17 |
| | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 | | | 807,16 | | 3,23 |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00225 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 0,13 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00225 | | | 533,62 | | 1,20 |
| | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0035 | | | 644,27 | | 2,25 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0035 | | | 600,88 | | 2,10 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **0,52** |
| | (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия | кВт-ч | 4,048 | | 0,04048 | | | 9,38 | | 0,38 |
| | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм | шт | 0,1847 | | 0,001847 | 64,96 | 1,2 | 77,95 | | 0,14 |
| | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов | 100 шт | 3 | | 0,03 | | | | | |
| | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные | шт | 100 | | 1 | | | | | |
| | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов | компл | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **393,95** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 383,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | | | 418,05 |
| | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | | | 234,93 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 104 693,00 | | **1 046,93** |
| **10** | **ГЭСНм10-08-002-02** | **Демонтаж - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | 2 | | **2** | | | | | |
| | *571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3* | *Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 2,352 | | | | | **1 413,27** |
| | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1,68 | 0,7 | 2,352 | | | 600,88 | | 1 413,27 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | |
| | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0005 | 0 | | 284,15 | 1,48 | 420,54 | | |
| | (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0832 | 0 | | | | 9,38 | | |
| | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,025 | 0 | | 978,09 | 1,23 | 1 203,05 | | |
| | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00001 | 0 | | 4 338,27 | 1,61 | 6 984,61 | | |
| | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,01 | 0 | | 899,56 | 1,56 | 1 403,31 | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **1 413,27** |
| | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ | % | 2 | | 2 | | | | | 28,27 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 1 413,27 |
| | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | | | 1 271,94 |
| | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | | | 650,10 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 1 681,79 | | **3 363,58** |
| **11** | **ГЭСНм10-08-002-02** | **Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении** | **шт** | 2 | | **2** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 3,36 | | | | | **2 018,96** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1,68 | | 3,36 | | | 600,88 | | 2 018,96 |
| | 4 | **М** | | | | | | | | | **90,34** |
| | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0005 | | 0,001 | 284,15 | 1,48 | 420,54 | | 0,42 |
| | (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0832 | | 0,1664 | | | 9,38 | | 1,56 |
| | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,025 | | 0,05 | 978,09 | 1,23 | 1 203,05 | | 60,15 |
| | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00001 | | 0,00002 | 4 338,27 | 1,61 | 6 984,61 | | 0,14 |
| | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,01 | | 0,02 | 899,56 | 1,56 | 1 403,31 | | 28,07 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **2 109,30** |
| | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ | % | 2 | | 2 | | | | | 40,38 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 2 018,96 |
| | Пр/812-051.1-1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | | | 1 817,06 |
| | Пр/774-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | | | 928,72 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 2 447,73 | | **4 895,46** |
| 12 | **ГЭСН18-02-004-02** | **Демонтаж - Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л** | **шт** | 1 | | **1** | | | | | |
| | *571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3* | *Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения*<br>*ЭМ 0,4; М 0; ЗТ 0,4; ЗТм 0,4* | | | | | | | | | |
| | 1 | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,348 | | | | | **185,70** |
| | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,87 | 0,4 | 0,348 | | | 533,62 | | 185,70 |
| | 4 | **М** | | | | | | | | | |
| | (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0208 | 0 | | | | 9,38 | | |
| | 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм | кг | 0,002 | 0 | | 911,59 | 1,97 | 1 795,83 | | |
| | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1,5 | | 1,5 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **185,70** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 185,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | | 121 | | | | | 224,70 |
| | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | | 72 | | | | | 133,70 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 544,10 | | **544,10** |
| **13** | **ГЭСН18-02-004-02** | **Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л** | **шт** | 1 | | **1** | | | | | |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 1,0005 | | | | | **533,89** |
| | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,87 | 1,15 | 1,0005 | | | 533,62 | | 533,89 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **3,79** |
| | (01.7.03.04-0001) | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0208 | | 0,0208 | | | 9,38 | | 0,20 |
| | 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм | кг | 0,002 | | 0,002 | 911,59 | 1,97 | 1 795,83 | | 3,59 |
| | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1,5 | | 1,5 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **537,68** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 533,89 |
| | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | | | 581,41 |
| | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | | | 326,74 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 1 445,83 | | **1 445,83** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **ГЭСНм10-04-101-15** | **Демонтаж - Транспарант световой (табло)** | **шт** | 1 | | **1** | | | | | |
| | *571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3* | *Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 1,4 | | | | | **841,23** |
| | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2 | 0,7 | 1,4 | | | 600,88 | | 841,23 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | |
| | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3,16 | 0 | | 2,27 | 1,82 | 4,13 | | |
| | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,01 | 0 | | 899,56 | 1,56 | 1 403,31 | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **841,23** |
| | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ | % | 2 | | 2 | | | | | 16,82 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 841,23 |
| | Пр/812-051.2-1 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | | | 799,17 |
| | Пр/774-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | | | 445,85 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 2 103,07 | | **2 103,07** |
| **15** | **ГЭСНм10-04-101-15** | **Транспарант световой (табло)** | **шт** | 1 | | **1** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 2 | | | | | **1 201,76** |
| | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2 | | 2 | | | 600,88 | | 1 201,76 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **27,08** |
| | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3,16 | | 3,16 | 2,27 | 1,82 | 4,13 | | 13,05 |
| | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,01 | | 0,01 | 899,56 | 1,56 | 1 403,31 | | 14,03 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **1 228,84** |
| | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ | % | 2 | | 2 | | | | | 24,04 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 1 201,76 |
| | Пр/812-051.2-1 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | | | 1 141,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/774-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | | | 636,93 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 3 031,48 | | **3 031,48** |
| **16** | **ГЭСНм10-04-101-07** | **Демонтаж - Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении** | **шт** | 2 | | **2** | | | | | |
| | *571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3* | *Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 2,8 | | | | | **1 588,30** |
| | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2 | 0,7 | 2,8 | | | 567,25 | | 1 588,30 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | |
| | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3,16 | 0 | | 2,27 | 1,82 | 4,13 | | |
| | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0,005 | 0 | | 23 242,13 | 1,24 | 28 820,24 | | |
| | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0,011 | 0 | | 260,03 | 1,38 | 358,84 | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **1 588,30** |
| | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ | % | 2 | | 2 | | | | | 31,77 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 1 588,30 |
| | Пр/812-051.2-1 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | | | 1 508,89 |
| | Пр/774-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | | | 841,80 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 1 985,38 | | **3 970,76** |
| **17** | **ГЭСНм10-04-101-07** | **Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении** | **шт** | 2 | | **2** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 4 | | | | | **2 269,00** |
| | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2 | | 4 | | | 567,25 | | 2 269,00 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **322,19** |
| | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3,16 | | 6,32 | 2,27 | 1,82 | 4,13 | | 26,10 |
| | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0,005 | | 0,01 | 23 242,13 | 1,24 | 28 820,24 | | 288,20 |
| | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0,011 | | 0,022 | 260,03 | 1,38 | 358,84 | | 7,89 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **2 591,19** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ | % | 2 | | 2 | | | | | 45,38 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 2 269,00 |
| | Пр/812-051.2-1 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 | | 95 | | | | | 2 155,55 |
| | Пр/774-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 | | 53 | | | | | 1 202,57 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 2 997,35 | | **5 994,69** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по Разделу 1: Помещение №143** | | | | | | | | | **213 296,00** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | 133 429,09 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 883,01 |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 1 314,79 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 77 669,11 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 134 743,88 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | | | 122 188,99 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 59 408,39 |
| | | **Итого по Разделу 1: Помещение №143** | | | | | | | | | **394 893,38** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Справочно | | | | | | | | | |
| | | затраты труда рабочих | | | | 244,7552169 | | | | | |
| | | затраты труда машинистов | | | | 2,3572445 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 2: Частичный ремонт стен в пом. №140** | | | | | | | | | | | |
| 18 | **ГЭСНр63-03-001-05** | **Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**<br>*Формула расчета объема:*<br>*V=0,89/100* | **100 м2** | 0,0089 | | **0,0089** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,66127 | | | | | **326,18** |
| | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 74,3 | | 0,66127 | | | 493,26 | | 326,18 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **3,18** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,003115** | | | | | **1,66** |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,35 | | 0,003115 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 0,19 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,35 | | 0,003115 | | | 533,62 | | 1,66 |
| | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1,64 | | 0,014596 | 115,43 | 1,72 | 198,54 | | 2,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (91.21.10-002) | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 3,28 | | 0,029192 | | | 3,10 | | 0,09 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **331,02** |
| 18.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,41 | | 0,039249 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 327,84 |
| | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы | % | 90 | | 90 | | | | | 295,06 |
| | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы | % | 45 | | 45 | | | | | 147,53 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 86 922,47 | | **773,61** |
| **19** | **ГЭСН15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**<br>*Формула расчета объема:*<br>*V=0,89/100* | **100 м2** | 0,0089 | | **0,0089** | | | | | |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 1,1796861 | | | | | **677,12** |
| | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 115,26 | 1,15 | 1,1796861 | | | 573,98 | | 677,12 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **1,73** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,0183563** | | | | | **9,93** |
| | (91.06.05-011) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,00089 | | | 1 676,40 | | 1,49 |
| | 4-100-050 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,00089 | | | 690,57 | | 0,61 |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,0030038 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 0,18 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,0030038 | | | 533,62 | | 1,60 |
| | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,3 | 1,25 | 0,0144625 | 2,31 | 1,87 | 4,32 | | 0,06 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,3 | 1,25 | 0,0144625 | | | 533,62 | | 7,72 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **0,43** |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,085 | | 0,0007565 | | | 28,08 | | 0,02 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 | | 0,00445 | 56,11 | 1,63 | 91,46 | | 0,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | | 0,000445 | | | | | |
| | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 100 | | 0,89 | | | | | |
| | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | | 0,0033375 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **689,21** |
| 19.1 | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,05 | | 0,000445 | 37 800,30 | 2,06 | 77 868,62 | | 34,65 |
| 19.2 | 06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 100 | | 0,89 | 572,27 | 1,36 | 778,29 | | 692,68 |
| 19.3 | 14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,375 | | 0,0033375 | 36 038,35 | 1,22 | 43 966,79 | | 146,74 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 687,05 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | 618,35 |
| | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | | 286,16 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 277 279,78 | | **2 467,79** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по Разделу 2: Частичный ремонт стен в пом. №140** | | | | | | | | | **1 894,30** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | 1 003,30 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 4,91 |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 11,59 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 874,50 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 014,89 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | | | 913,41 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 433,69 |
| | | **Итого по Разделу 2: Частичный ремонт стен в пом. №140** | | | | | | | | | **3 241,40** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Справочно | | | | | | | | | |
| | | затраты труда рабочих | | | | 1,8409561 | | | | | |
| | | затраты труда машинистов | | | | 0,0214713 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 3: Частичный ремонт стен в пом. №134** | | | | | | | | | | | |
| **20** | **ГЭСНр62-04-005-05** | **Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов** | **100 м2** | 0,0114 | | **0,0114** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,29298 | | | | | **143,20** |
| | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 25,7 | | 0,29298 | | | 488,78 | | 143,20 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **143,20** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФОТ | | | | | | | | | 143,20 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 | | 90 | | | | | 128,88 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 | | 46 | | | | | 65,87 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 29 644,74 | | **337,95** |
| **21** | **ГЭСНр61-01-002-09** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**<br>*Формула расчета объема: V=0,7/100* | **100 м2** | 0,007 | | **0,007** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 1,0997 | | | | | **609,01** |
| | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 157,1 | | 1,0997 | | | 553,80 | | 609,01 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **5,13** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,01169** | | | | | **6,71** |
| | (91.06.05-060) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1 | | 0,007 | | | 692,28 | | 4,85 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1 | | 0,007 | | | 600,88 | | 4,21 |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | | 0,00469 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 0,28 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,67 | | 0,00469 | | | 533,62 | | 2,50 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **71,12** |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,35 | | 0,00245 | | | 28,08 | | 0,07 |
| | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2,2 | | 0,0154 | 3 392,36 | 1,36 | 4 613,61 | | 71,05 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **691,97** |
| 21.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | | 0,02366 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 615,72 |
| | Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы | % | 89 | | 89 | | | | | 547,99 |
| | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы | % | 44 | | 44 | | | | | 270,92 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 215 840,00 | | **1 510,88** |
| **22** | **ГЭСН15-04-007-01** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | 0,0184 | | **0,0184** | | | | | |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,9217296 | | | | | **504,25** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 0,9217296 | | | 547,07 | | 504,25 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **2,24** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,00391** | | | | | **2,32** |
| | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00046 | 30,61 | 1,6 | 48,98 | | 0,02 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00046 | | | 533,62 | | 0,25 |
| | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,00345 | | | 644,27 | | 2,22 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,00345 | | | 600,88 | | 2,07 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **100,20** |
| | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 | | 0,015456 | 531,44 | 1,52 | 807,79 | | 12,49 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 | | 0,005704 | 56,11 | 1,63 | 91,46 | | 0,52 |
| | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,051 | | 0,0009384 | 52 790,33 | 1,76 | 92 910,98 | | 87,19 |
| | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,03 | | 0,000552 | | | | | |
| | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,02 | | 0,000368 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **609,01** |
| 22.1 | 14.3.02.01-0383 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 | т | 0,03 | | 0,000552 | 60 322,26 | 1,84 | 110 992,96 | | 61,27 |
| 22.2 | 14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,02 | | 0,000368 | 52 221,85 | 1,29 | 67 366,19 | | 24,79 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 506,57 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | 455,91 |
| | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | | 210,99 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 74 020,11 | | **1 361,97** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по Разделу 3: Частичный ремонт стен в пом. №134** | | | | | | | | | **1 530,24** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | 1 256,46 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 7,37 |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 9,03 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 257,38 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 265,49 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | | | 1 132,78 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 547,78 |
| | | **Итого по Разделу 3: Частичный ремонт стен в пом. №134** | | | | | | | | | **3 210,80** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Справочно | | | | | | | | | |
| | | затраты труда рабочих | | | | 2,3144096 | | | | | |
| | | затраты труда машинистов | | | | 0,0156 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел 4: Частичный ремонт стен в пом. №135 | | | | | | | | | | | |
| 23 | ГЭСНр62-04-005-05 | **Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов** | **100 м2** | 0,013 | | **0,013** | | | | | **163,30** |
| | 1 | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,3341 | | | 488,78 | | 163,30 |
| | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 25,7 | | 0,3341 | | | | | **163,30** |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | 163,30 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 146,97 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 | | 90 | | | | | 75,12 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 | | 46 | | | | | **385,39** |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 29 645,38 | | |
| 24 | ГЭСНр61-01-002-09 | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** *Формула расчета объема: V=0,87/100* | **100 м2** | 0,0087 | | **0,0087** | | | | | **756,92** |
| | 1 | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 1,36677 | | | 553,80 | | 756,92 |
| | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 157,1 | | 1,36677 | | | | | **6,37** |
| | 2 | **ЭМ** | | | | | | | | | **8,34** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,014529** | | | 692,28 | | 6,02 |
| | (91.06.05-060) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1 | | 0,0087 | | | | | 5,23 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1 | | 0,0087 | | | 600,88 | | 0,35 |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | | 0,005829 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 3,11 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,67 | | 0,005829 | | | 533,62 | | **88,39** |
| | 4 | **М** | | | | | | | | | 0,09 |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,35 | | 0,003045 | | | 28,08 | | 88,30 |
| | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2,2 | | 0,01914 | 3 392,36 | 1,36 | 4 613,61 | | **860,02** |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | |
| 24.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | | 0,029406 | | | | | 765,26 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 681,08 |
| | Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы | % | 89 | | 89 | | | | | 336,71 |
| | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы | % | 44 | | 44 | | | | | **1 877,81** |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 215 840,23 | | |
| 25 | ГЭСН15-04-007-01 | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | 0,0217 | | **0,0217** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 1,0870398 | | | | | **594,69** |
| | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 1,0870398 | | | 547,07 | | 594,69 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **2,65** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,0046113** | | | | | **2,73** |
| | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0005425 | 30,61 | 1,6 | 48,98 | | 0,03 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0005425 | | | 533,62 | | 0,29 |
| | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0040688 | | | 644,27 | | 2,62 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0040688 | | | 600,88 | | 2,44 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **118,16** |
| | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 | | 0,018228 | 531,44 | 1,52 | 807,79 | | 14,72 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 | | 0,006727 | 56,11 | 1,63 | 91,46 | | 0,62 |
| | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,051 | | 0,0011067 | 52 790,33 | 1,76 | 92 910,98 | | 102,82 |
| | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,03 | | 0,000651 | | | | | |
| | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,02 | | 0,000434 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | |
| 25.1 | 14.3.02.01-0383 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 | т | 0,03 | | 0,000651 | 60 322,26 | 1,84 | 110 992,96 | | **718,23** |
| 25.2 | 14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,02 | | 0,000434 | 52 221,85 | 1,29 | 67 366,19 | | 72,26 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 29,24 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | 597,42 |
| | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | | 537,68 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | | | 248,83 |
| | | | | | | | | | 74 020,28 | | **1 606,24** |
| | | **Итого прямые затраты по Разделу 4: Частичный ремонт стен в пом. №135** | | | | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | **1 843,05** |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 1 514,91 |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 9,02 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 11,07 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 308,05 |
| | | | | | | | | | | | 1 525,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | | | 1 365,73 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 660,66 |
| | | **Итого по Разделу 4: Частичный ремонт стен в пом. №135** | | | | | | | | | **3 869,44** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Справочно | | | | | | | | | |
| | | затраты труда рабочих | | | | 2,7879098 | | | | | |
| | | затраты труда машинистов | | | | 0,0191403 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 5: Частичный ремонт стен в коридоре пищеблока** | | | | | | | | | | | |
| **26** | **ГЭСН10-01-093-01** | **Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком** | **100 м2** | 0,0881 | | **0,0881** | | | | | |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,9098087 | | | | | **477,33** |
| | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 8,98 | 1,15 | 0,9098087 | | | 524,65 | | 477,33 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **15,54** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,022025** | | | | | **12,79** |
| | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0066075 | 30,61 | 1,6 | 48,98 | | 0,32 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0066075 | | | 533,62 | | 3,53 |
| | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0154175 | | | 644,27 | | 9,93 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0154175 | | | 600,88 | | 9,26 |
| | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 7,48 | 1,25 | 0,823735 | 4,52 | 1,42 | 6,42 | | 5,29 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **8,08** |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,01 | | 0,000881 | | | 28,08 | | 0,02 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1 | | 0,0881 | 56,11 | 1,63 | 91,46 | | 8,06 |
| | 14.2.06.01 | Антисептик | кг | 13,8 | | 1,21578 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **513,74** |
| 26.1 | 14.2.06.01-0103 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С | кг | 13,8 | | 1,21578 | 183,13 | 1,91 | 349,78 | | 425,26 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 490,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | | | 476,40 |
| | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | | 229,13 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 18 666,63 | | **1 644,53** |
| 27 | **ГЭСНр62-04-005-05** | **Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов** | **100 м2** | 0,0591 | | **0,0591** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 1,51887 | | | | | **742,39** |
| | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 25,7 | | 1,51887 | | | 488,78 | | 742,39 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **742,39** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 742,39 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 | | 90 | | | | | 668,15 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 | | 46 | | | | | 341,50 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 29 645,35 | | **1 752,04** |
| 28 | **ГЭСНр61-01-002-09** | **Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм** | **100 м2** | 0,038 | | **0,038** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 5,9698 | | | | | **3 306,08** |
| | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 157,1 | | 5,9698 | | | 553,80 | | 3 306,08 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **27,83** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,06346** | | | | | **36,42** |
| | (91.06.05-060) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1 | | 0,038 | | | 692,28 | | 26,31 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1 | | 0,038 | | | 600,88 | | 22,83 |
| | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | | 0,02546 | 37,32 | 1,6 | 59,71 | | 1,52 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,67 | | 0,02546 | | | 533,62 | | 13,59 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **386,07** |
| | (01.7.03.01-0001) | Вода | м3 | 0,35 | | 0,0133 | | | 28,08 | | 0,37 |
| | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2,2 | | 0,0836 | 3 392,36 | 1,36 | 4 613,61 | | 385,70 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **3 756,40** |
| 28.1 | 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | | 0,12844 | | | | | 3 342,50 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 2 974,83 |
| | Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы | % | 89 | | 89 | | | | | 1 470,70 |
| | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы | % | 44 | | 44 | | | | | **8 201,93** |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 215 840,26 | | |
| 29 | **ГЭСН15-04-007-01** | **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен** | **100 м2** | 0,0971 | | **0,0971** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 4,8641274 | | | | | **2 661,02** |
| | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 4,8641274 | | | 547,07 | | 2 661,02 |
| | **2** | **ЭМ** | | | | | | | | | **11,85** |
| | | **ОТм (ЗТм)** | **чел.-ч** | | | **0,0206338** | | | | | **12,24** |
| | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0024275 | 30,61 | 1,6 | 48,98 | | 0,12 |
| | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0024275 | | | 533,62 | | 1,30 |
| | (91.14.02-001) | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0182063 | | | 644,27 | | 11,73 |
| | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0182063 | | | 600,88 | | 10,94 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **528,74** |
| | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 | | 0,081564 | 531,44 | 1,52 | 807,79 | | 65,89 |
| | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 | | 0,030101 | 56,11 | 1,63 | 91,46 | | 2,75 |
| | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,051 | | 0,0049521 | 52 790,33 | 1,76 | 92 910,98 | | 460,10 |
| | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,03 | | 0,002913 | | | | | |
| | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,02 | | 0,001942 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **3 213,85** |
| 29.1 | 14.3.02.01-0383 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 | т | 0,03 | | 0,002913 | 60 322,26 | 1,84 | 110 992,96 | | 323,32 |
| 29.2 | 14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,02 | | 0,001942 | 52 221,85 | 1,29 | 67 366,19 | | 130,83 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 2 673,26 |
| | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 | | | | | 2 405,93 |
| | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | | | 1 113,41 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 74 019,98 | | **7 187,34** |
| **30** | **ГЭСН10-01-036-01** | **Демонтаж - Установка уголков ПВХ на клее** | **100 м** | 0,0246 | | **0,0246** | | | | | |
| | *571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3* | *Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций ЭМ 0,8; М 0; ЗТ 0,8; ЗТм 0,8* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,131856 | | | | | **70,36** |
| | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,7 | 0,8 | 0,131856 | | | 533,62 | | 70,36 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 0,8 | 0 | | 234,33 | 1,87 | 438,20 | | |
| | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ | п.м | 100 | | 2,46 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **70,36** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 70,36 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | | 108 | | | | | 75,99 |
| | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | | 55 | | | | | 38,70 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 7 522,36 | | **185,05** |
| **31** | **ГЭСН10-01-036-01** | **Установка уголков ПВХ на клее** | **100 м** | 0,0246 | | **0,0246** | | | | | |
| | *421/пр_2020_п.58_пп.б* | *Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве*<br>*ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25* | | | | | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 0,189543 | | | | | **101,14** |
| | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,189543 | | | 533,62 | | 101,14 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **8,62** |
| | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 0,8 | | 0,01968 | 234,33 | 1,87 | 438,20 | | 8,62 |
| | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ | п.м | 100 | | 2,46 | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **109,76** |
| 31.1 | 11.3.03.13-0043 | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм | 10 м | 10 | | 0,246 | 67,35 | 1,06 | 71,39 | | 17,56 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 101,14 |
| | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 | | | | | 98,31 |
| | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 | | | | | 47,28 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 11 093,90 | | **272,91** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по Разделу 5: Частичный ремонт стен в коридоре пищеблока** | | | | | | | | | **9 303,47** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | 7 358,32 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 55,22 |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 61,45 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 1 828,48 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 7 419,77 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | | | 6 699,61 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 3 240,72 |
| | | Итого прочие затраты | | | | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по Разделу 5: Частичный ремонт стен в коридоре пищеблока** | | | | | | | | | **19 243,80** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Справочно | | | | | | | | | |
| | | затраты труда рабочих | | | | 13,5840051 | | | | | |
| | | затраты труда машинистов | | | | 0,1061188 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 6: Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **ГЭСНр69-01-015-01** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | **т** | 3 | | **3** | | | | | |
| | **1** | **ОТ (ЗТ)** | **чел.-ч** | | | 3,09 | | | | | **1 385,62** |
| | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1,03 | | 3,09 | | | 448,42 | | 1 385,62 |
| | **4** | **М** | | | | | | | | | **1 788,32** |
| | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 0,2 | | 0,6 | 1 828,55 | 1,63 | 2 980,54 | | 1 788,32 |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **3 173,94** |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 1 385,62 |
| | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 | | 92 | | | | | 1 274,77 |
| | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 | | 44 | | | | | 609,67 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 1 686,13 | | **5 058,38** |
| **33** | **(ФССЦпг47-1)** | **Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную** | **1т груза** | 3 | | **3** | | | 1 282,90 | | 3 848,70 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 1 282,90 | | **3 848,70** |
| **34** | **(ФССЦпг02-15-1-01-0021)** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км** | **1т груза** | 3 | | **3** | | | 376,31 | | 1 128,93 |
| | | **Всего по позиции** | | | | | | | 376,31 | | **1 128,93** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по Разделу 6: Вывоз мусора** | | | | | | | | | **8 151,57** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | 1 385,62 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 1 788,32 |
| | | перевозка | | | | | | | | | 4 977,63 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 385,62 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | | | 1 274,77 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 609,67 |
| | | **Итого по Разделу 6: Вывоз мусора** | | | | | | | | | **10 036,01** |
| | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Справочно | | | | | | | | | |
| | | затраты труда рабочих | | | | 3,09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГИ ПО СМЕТЕ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО строительные работы** | | | | | | | | | **411 135,79** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | | | | | | 226 059,84 |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | 136 615,18 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 959,53 |
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 1 407,93 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 82 099,57 |
| | | перевозка | | | | | | | | | 4 977,63 |
| | | Всего ФОТ(справочно) | | | | | | | | | 138 023,11 |
| | | Всего накладные расходы | | | | | | | | | 124 881,01 |
| | | Всего сметная прибыль | | | | | | | | | 60 194,94 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО монтажные работы** | | | | | | | | | **23 359,04** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | | | | | | 9 958,79 |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | 9 332,52 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 626,27 |
| | | Всего ФОТ(справочно) | | | | | | | | | 9 332,52 |
| | | Всего накладные расходы | | | | | | | | | 8 694,28 |
| | | Всего сметная прибыль | | | | | | | | | 4 705,97 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО прочие затраты** | | | | | | | | | **95 588,86** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | концовки | | | | | | | | | 95 588,86 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **434 494,83** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | | | | **236 018,63** |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | | 145 947,70 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 959,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 1 407,93 |
| | | материальные ресурсы | | | | | | | | | 82 725,84 |
| | | перевозка | | | | | | | | | 4 977,63 |
| | | Всего ФОТ | | | | | | | | | 147 355,63 |
| | | Всего накладные расходы | | | | | | | | | 133 575,29 |
| | | Всего сметная прибыль | | | | | | | | | 64 900,91 |
| | | Всего прочие затраты | | | | | | | | | 95 588,86 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Справочно | | | | | | | | | |
| | | затраты труда рабочих | | | | 268,3724975 | | | | | |
| | | затраты труда машинистов | | | | 2,5195749 | | | | | |
| | | ИТОГО | | | | | | | | | 434 494,83 |
| | | НДС (22%) | | | | | | | | | 95 588,86 |
| | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **530 083,69** |

Составил _____ //
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____ //
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

# Дефектная ведомость

На ремонт стен в помещениях пищеблока в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, бульвар Менделеева, 20, корпус 1

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание. |
|---|---|---|---|---|
| | Помещение №143 | | | |
| 1 | Демонтаж облицовки стен из плитки | м$^2$ | 52,2 | |
| 2 | Облицовка стен плиткой | м$^2$ | 52,2 | |
| 3 | Дезинфекция стен и потолка | м$^2$ | 161,67 | |
| 4 | Расчистка старой краски стен | м$^2$ | 40,7 | |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм | м$^2$ | 27,0 | |
| 6 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | м$^2$ | 67,7 | |
| 7 | Окраска потолка за два раза, водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | м$^2$ | 41,77 | |
| 8 | Демонтаж/монтаж радиатора (б/у) | шт. | 1 | |
| 9 | Демонтаж/монтаж ручного пожарного извещателя (б/у) | шт. | 2 | |
| 10 | Демонтаж/монтаж бойлера (б/у) | шт. | 1 | |
| 11 | Демонтаж/монтаж таблички «выход» (б/у) | шт. | 1 | |
| 12 | Демонтаж/монтаж динамика оповещения (б/у) | шт. | 2 | |
| | Частичный ремонт стен в пом. №140 | | | |
| 13 | Демонтаж облицовки из плитки | м$^2$ | 0,89 | |
| 14 | Облицовка стен плиткой | м$^2$ | 0,89 | |
| | Частичный ремонт стен в пом. №134 | | | |
| 15 | Расчистка старой краски стен | м$^2$ | 1,14 | |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм | м$^2$ | 0,7 | |
| 17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | м$^2$ | 1,84 | |
| | Частичный ремонт стен в пом. №135 | | | |
| 18 | Расчистка старой краски стен | м$^2$ | 1,3 | |
| 19 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм | м$^2$ | 0,87 | |
| 20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | м$^2$ | 2,17 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Частичный ремонт стен в коридоре пищеблока | | | | |
| 21 | Дезинфекция стен | $м^2$ | 8,81 | |
| 22 | Расчистка старой краски стен | $м^2$ | 5,91 | |
| 23 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20мм | $м^2$ | 3,8 | |
| 24 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен, Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224, Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | $м^2$ | 9,71 | |
| 25 | Замена уголка ПВХ 20х20 | м | 2,46 | |
| Вывоз мусора | | | | |
| 26 | Вывоз мусора с затариванием в мешки | т | 3,0 | |

Составил :