Утверждаю
и.о. директора
09.10.2026 Никитин Д.Ю

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
Наименование субъекта Российской Федерации	47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Ленинградская область

188751, Ленинградская область, Приозерский район, гп. Кузнечное, улица Пионерская, д. 1 а
(наименование стройки)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа», «МОУ Кузнеченская СОШ»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Система электроснабжения противодымной вентиляции
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость 502,58 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	102,91 тыс.руб.
монтажных работ	309,04 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	74,98 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,12 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	122,06 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,74 чел.-ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,82		0,984	41,71	1,23	51,30		50,48
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	3,1		3,72	79,88	1,51	120,62		448,71
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		0,96	944,69	1,34	1 265,88		1 215,24
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1,02		1,224	7,10	1,34	9,51		11,64
	22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,65		0,78	884,19	1,23	1 087,55		848,29
		Итого прямые затраты									**29 423,57**
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					468,06
		ФОТ									24 484,59
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					23 750,05
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					12 487,14
		Всего по позиции							**55 107,35**		**66 128,82**
7	**ФСБЦ-23.3.06.05-0004 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**120**	**1**	**120**	**196,85**	**0,81**	**159,45**		**19 134,00**
		Всего по позиции									**19 134,00**
8	**ГЭСНм08-02-407-01**	**Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм**	**100 м**	**0,06**	**1**	**0,06**					
		Объем=6 / 100							587,43		868,46
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,64		1,4784			1 792,05		40,86
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38		0,0228			807,16		18,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38		0,0228			644,27		14,69
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		0,0228			600,88		13,70
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		0,0228			43,01		13,26
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,14		0,3084			9,38		0,44
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,047424			1 795,83		3,23
	01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03		0,0018	911,59	1,97			
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		0,063	155,63	0,75	116,72		7,35
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,82		0,0492	41,71	1,23	51,30		2,52
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,9		0,114	79,88	1,51	120,62		13,75
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		0,048	944,69	1,34	1 265,88		60,76
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1,02		0,0612	7,10	1,34	9,51		0,58
	22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,65		0,039	884,19	1,23	1 087,55		42,41
		Итого прямые затраты									**1 100,41**
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					17,37
		ФОТ									900,56
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					873,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					459,29
		Всего по позиции							**40 843,50**		**2 450,61**
9	**ФСБЦ-23.3.06.05-0003 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**6**	**1**	**6**	**152,26**	**0,81**	**123,33**		**739,98**
		Всего по позиции									**739,98**
10	**ГЭСНм08-02-395-01**	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм**	**т**	**0,36934**	**1**	**0,36934**					
		Объем=(120*1,6+120*0,63+4*0,66+4*0,55+60*0,68+60*0,255+60*0,68)/1000							587,43		11 715,92
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	54		19,94436			1 792,05		827,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,25		0,461675					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**6 777,02**
		ФОТ									6 081,07
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					6 263,50
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 587,83
		Всего по позиции							**166 283,50**		**16 628,35**
4	**ГЭСНм08-02-407-05**	**Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм**	**100 м**	**0,06**	**1**	**0,06**					
		Объем=6 / 100									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	73,84		4,4304			587,43		2 602,55
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,51		0,0906			1 792,05		162,36
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,51		0,0906			807,16		73,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,51		0,0906			644,27		58,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,51		0,0906			600,88		54,44
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,14		0,3084			43,01		13,26
	01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,038		0,00228	911,59	1,97	1 795,83		4,09
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2		0,12	155,63	0,75	116,72		14,01
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,62		0,0372	41,71	1,23	51,30		1,91
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	7,7		0,462	79,88	1,51	120,62		55,73
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		0,048	944,69	1,34	1 265,88		60,76
	22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,21		0,0126	884,19	1,23	1 087,55		13,70
		Итого прямые затраты									**3 114,31**
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					52,05
		ФОТ									2 730,12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 648,22
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 392,36
		Всего по позиции							**120 115,67**		**7 206,94**
5	**ФСБЦ-23.3.06.05-0010 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм**	**м**	**6**	**1**	**6**	**799,86**	**0,81**	**647,89**		**3 887,34**
		Всего по позиции									**3 887,34**
6	**ГЭСНм08-02-407-02**	**Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм**	**100 м**	**1,2**	**1**	**1,2**					
		Объем=120 / 100									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	33,2		39,84			587,43		23 403,21
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,64		0,768			1 792,05		1 376,29
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,64		0,768			807,16		619,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64		0,768			644,27		494,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,64		0,768			600,88		461,48
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,14		6,168			43,01		265,29
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,0848		1,30176			9,38		12,21
	01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,032		0,0384	911,59	1,97	1 795,83		68,96
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		1,26	155,63	0,75	116,72		147,07

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Система электроснабжения противодымной вентиляции											
1	ГЭСН46-03-002-02	**Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм**	**100 отверстий**	**0,2**	**1**	**0,2**					
		Объем=20 / 100									
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	45,3		9,06			645,72		5 850,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		0,36			644,27		231,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		0,36			600,88		216,32
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	22		4,4	26,10	1,25	32,63		143,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,836		0,1672			28,08		4,69
	01.7.17.09-0063	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	шт	2,52		0,504	479,19	1,2	575,03		289,82
		Итого прямые затраты									**6 736,56**
		ФОТ									6 066,54
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					6 248,54
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 579,26
		Всего по позиции							**82 821,80**		**16 564,36**
2	ГЭСН46-03-002-03	**Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм**	**100 отверстий**	**0,84**	**1**	**0,84**					
		Объем=84 / 100									
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	45,3		38,052			645,72		24 570,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		1,512			644,27		974,14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		1,512			600,88		908,53
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	22		18,48	26,10	1,25	32,63		603,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,078		0,90552			28,08		25,43
	01.7.17.09-0064	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм	шт	2,52		2,1168	534,73	1,2	641,68		1 358,31
		Итого прямые затраты									**28 440,35**
		ФОТ									25 479,47
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					26 243,85
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					15 032,89
		Всего по позиции							**82 996,54**		**69 717,09**
3	ГЭСН46-03-002-12	**Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм**	**100 отверстий**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Объем=10 / 100									
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	92,5		9,25			645,72		5 972,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		0,18			644,27		115,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		0,18			600,88		108,16
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	45		4,5	26,10	1,25	32,63		146,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	6,89		0,689			28,08		19,35
	01.7.17.09-0073	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм	шт	2,02		0,202	1 707,04	1,2	2 048,45		413,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,25		0,461675			807,16		372,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25		0,461675			644,27		297,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,25		0,461675			600,88		277,41
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	10,48		3,8706832			43,01		166,48
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,36		1,2409824	155,63	0,75	116,72		144,85
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,54		0,9381236	174,93	1,08	188,92		177,23
		Итого прямые затраты									**13 979,32**
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					234,32
		ФОТ									12 365,98
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 995,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 306,65
		Всего по позиции							**88 036,20**		**32 515,29**
11	**ФСБЦ-20.2.07.04-1217 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Лоток стальной, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х80х3000 мм**	**шт**	**40**	**1**	**40**	**1 701,74**	**0,98**	**1 667,71**		**66 708,40**
		Объем=120/3									**66 708,40**
		Всего по позиции									**23 569,60**
12	**ФСБЦ-20.2.03.06-1817 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 100х3000 мм**	**шт**	**40**	**1**	**40**	**601,27**	**0,98**	**589,24**		**23 569,60**
		Объем=120/3									**1 135,04**
		Всего по позиции									**336,88**
13	**ФСБЦ-20.2.03.25-0011 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Угол горизонтальный 90° для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**211,76**	**1,34**	**283,76**		**1 135,04**
		Всего по позиции									**55 221,60**
14	**ФСБЦ-20.2.03.06-0071 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Крышка угла горизонтального 90° для лотка шириной 100 мм, длиной 2,5 м**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**62,85**	**1,34**	**84,22**		**336,88**
		Всего по позиции									**10 691,40**
15	**ТЦ_20.2.06.02_78_7805738682_30.09.2026_02_1.1 КА п.1.1**	**Крепление к потолку SSM**	**шт**	**60**	**1**	**60**			**920,36**		**55 221,60**
		Всего по позиции									**17 448,00**
16	**ТЦ_20.2.03.03_78_7805738682_05.09.2026_02_2.1 КА п.2.1**	**Консоль универсальная легкая осн. 150 мм**	**шт**	**60**	**1**	**60**			**178,19**		**10 691,40**
		Всего по позиции									**1 865,19**
17	**ТЦ_20.2.03.26_78_7805738682_05.09.2026_02_3.1 КА п.3.1**	**П-образный профиль PSM, L400, толщ.2,5 мм**	**шт**	**60**	**1**	**60**			**290,80**		**17 448,00**
		Всего по позиции									**1 865,19**
18	**ФСБЦ-01.7.15.02-0039 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 60 мм**	**100 шт**	**2,8**	**1**	**2,8**	**616,80**	**1,08**	**666,14**		**1 865,19**
		Объем=280 / 100									**1 865,19**
		Всего по позиции									
		Итоги по разделу 1 Система электроснабжения противодымной вентиляции :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											291 080,77
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									74 984,21
		Оплата труда рабочих									5 945,90
		Эксплуатация машин									3 124,12
		Оплата труда машинистов (Отм)									207 026,54
		Материалы									102 909,80
		Строительные работы									
		в том числе:									36 394,07
		оплата труда									2 215,46
		эксплуатация машин и механизмов									1 233,01
		оплата труда машинистов (Отм)									2 111,39
		материалы									38 755,89
		накладные расходы									22 199,98
		сметная прибыль									309 039,09
		Монтажные работы									
		в том числе:									38 590,14
		оплата труда									3 730,44
		эксплуатация машин и механизмов									1 891,11
		оплата труда машинистов (Отм)									204 915,15
		материалы									39 266,81
		накладные расходы									20 645,44
		сметная прибыль									78 108,33
		Всего ФОТ (справочно)									78 022,70
		Всего накладные расходы (справочно)									42 845,42
		Всего сметная прибыль (справочно)									**411 948,89**
		Всего по разделу 1 Система электроснабжения противодымной вентиляции									
		справочно:									83 361,00
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		Затраты труда рабочих				122,05516					
		Затраты труда машинистов				4,73815					
		Итоги по смете:									291 080,77
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									74 984,21
		Оплата труда рабочих									5 945,90
		Эксплуатация машин									3 124,12
		Оплата труда машинистов (Отм)									207 026,54
		Материалы									102 909,80
		Строительные работы									
		в том числе:									36 394,07
		оплата труда									2 215,46
		эксплуатация машин и механизмов									1 233,01
		оплата труда машинистов (Отм)									2 111,39
		материалы									38 755,89
		накладные расходы									22 199,98
		сметная прибыль									309 039,09
		Монтажные работы									
		в том числе:									38 590,14
		оплата труда									3 730,44
		эксплуатация машин и механизмов									1 891,11
		оплата труда машинистов (Отм)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									204 915,15
		накладные расходы									39 266,81
		сметная прибыль									20 645,44
		Всего									**411 948,89**
		Всего ФОТ (справочно)									78 108,33
		Всего накладные расходы (справочно)									78 022,70
		Всего сметная прибыль (справочно)									42 845,42
		НДС 22%									90 628,76
		ВСЕГО по смете									**502 577,65**
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									83 361,00
		Затраты труда рабочих				122,05516					
		Затраты труда машинистов				4,73815					

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Смета составлена на стройплощадке. Расценки сборник СНБ 10.1. _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]