

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



//

«___» _____ 20__ г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции редакции сметных нормативов

АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленном 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в Постановлении Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

Наименование субъекта Российской Федерации

47 - Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 ценовая зона

МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования», Средняя общеобразовательная школа по адресу: пос. Лесное д.22
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-1

На ремонт туалета 1 этажа

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость: 500,71 тыс. руб.
в том числе:
строительных работ 410,42 тыс. руб.
монтажных работ 0,00 тыс. руб.
оборудования 0,00 тыс. руб.
прочих затрат 90,29 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 100,41 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов 2,29 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих 181,8285953 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 3,8107657 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Полы											
1	ГЭСНр57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит Формула расчета объема: $V=15,3/100$	100 м2	0,153		0,153					
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			12,04722					6 220,22
			чел.-ч	78,74		12,04722			516,32		6 220,22
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч								7,13
	2	ЭМ	чел.-ч			0,12087					63,47
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,12087					7,13
	91.06.06-048	Подъемники одноподъемные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,79		0,12087	37,32	1,58	58,97		63,47
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,79		0,12087			525,15		63,47
		Итого прямые затраты									6 290,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,3		0,6579					
		ФОТ									6 283,69
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					5 592,48
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					3 079,01
		Всего по позиции							97 792,88		14 962,31
2	ГЭСНр57-01-021-08	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,153		0,153					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,18699					1 495,02
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	20,83		3,18699			469,10		1 495,02
		Итого прямые затраты									1 495,02
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	3,2		0,4896					
		ФОТ									1 495,02
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					1 330,57
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					732,56
		Всего по позиции							23 255,88		3 558,15
3	ГЭСНр57-01-021-11	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-08	100 м2	0,153		0,153					
	до 50 мм	ОТ 8; ЭМ 8; ОТм 8; М 8; ЗТ 8; ЗТм 8; Пр 8									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,37704					2 991,47
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	5,21	8	6,37704			469,10		2 991,47
		Итого прямые затраты									2 991,47
3.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,8	8	0,9792					
		ФОТ									2 991,47
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					2 662,41
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 465,82
		Всего по позиции							46 533,99		7 119,70
4	ГЭСН11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковым клеем с защитой рубероидом: первый слой Формула расчета объема: V=17,28/100	100 м2	0,1728		0,1728					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27,42336					17 184,85
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	138	1,15	27,42336			626,65		17 184,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									
		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			0,07776					77,17
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	1,25	0,02376	37,32	1,56	58,97		44,41
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11	1,25	0,02376			525,15		12,48
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,054			569,98		30,78
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,054			591,34		31,93
	91.21.22-421	Термосы 100 л	маш.-ч	2,5	1,25	0,54	26,26	1,23	32,30		17,44
	91.21.22-446	Установки для сварки полистиролновой пленки, мощность нагрева клина 1 кВт	маш.-ч	4,8	1,25	1,0368	20,76	1,28	26,57		27,55
	4	М									4 509,67
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,047		0,0081216	116 448,72	1,34	156 041,28		1 267,30
	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	112,42		19,426176	14,89	1,05	15,63		303,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,1728	56,11	1,6	89,78		15,51
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,31		0,053568	3 778,62	1,35	5 101,14		273,26
	(12.1.02.06-0022)	Рубероид кровельный РКП-350	м2	112		19,3536			60,66		1 173,99
	14.2.06.02-0001	Бутилкачук	т	0,006		0,0010368	130 150,88	1,91	248 588,18		257,74
	14.4.03.03-0104	Лак битумный БТ-783	т	0,05		0,00864	103 446,17	1,34	138 617,87		1 197,66
	14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I	кг	1,1		0,19008	67,67	1,6	108,27		20,58
	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0,116		0,0200448					
		Итого прямые затраты									21 816,10
4.1	01.2.03.03-0064	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75	т	0,116		0,0200448	28 495,35	1,59	45 307,61		908,18
		ФОТ									17 229,26
	Пр/812-011.0-1	НР Поли	%	112	0,9	100,8					17 367,09
	Пр/774-011.0	СП Поли	%	65	0,85	55,25					9 519,17
		Всего по позиции							287 098,03		49 610,54
5	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,153		0,153					
	п. 676 Приказ Министров России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,059219					574,82
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,0017595			441,30		0,78
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,0404685			481,02		19,47
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	0,707319			525,15		371,45
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,309672			591,34		183,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									20,41
	ОТМ (ЗТМ)		чел.-ч			0,02295					15,13
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0095625			1 643,14		15,71
	4-100-060	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0095625			794,34		7,60
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0057375	37,32	1,58	58,97		0,34
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,0057375			525,15		3,01
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,00765			569,98		4,36
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,00765			591,34		4,52
	08.1.02.17	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101		15,453					
	11.3.03.15	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт	5,0894		0,7786782					
		Итого прямые затраты									610,36
5.1	08.1.02.17-0097	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	101		15,453	152,92	1,07	163,62		2 528,42
5.2	11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	5,0894		0,7786782	82,82	1,05	86,96		67,71
		ФОТ									589,95
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					594,67
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					325,95
		Всего по позиции							26 974,58		4 127,11
6	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,153		0,153					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТМ 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,26382					3 068,27
	1-100-22	Средний разряд работы 2.2	чел.-ч	35,6	1,15	6,26382			489,84		3 068,27
	2	ЭМ									37,70
		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			0,2428875					127,55
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,2428875	37,32	1,58	58,97		14,32
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,2428875			525,15		127,55
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	1,495575	8,54	1,83	15,63		23,38
	4	М									15,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,5355	35,71	0,82	29,28		15,68
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,31212					3 249,20
		Итого прямые затраты									
6.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,04		0,31212	3 948,62	1,35	5 330,64		1 663,80
		ФОТ									3 195,82
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 221,39
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 765,69
		Всего по позиции							64 706,41		9 900,08
7	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,153		0,153					
	до 50 мм	ОТ 8: ЭМ 8; ОТм 8; М 8; ЗТ 8; ЗТм 8; Пр 8									
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,619344					303,38
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	9,2	0,619344			489,84		303,38
	2	ЭМ									66,78
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3213					168,73
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	10	0,3213	37,32	1,58	58,97		18,95
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	10	0,3213			525,15		168,73
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	10	3,06	8,54	1,83	15,63		47,83
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51		0,07803					
		Итого прямые затраты									538,89
7.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,51	8	0,62424	3 948,62	1,35	5 330,64		3 327,60
		ФОТ									472,11
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					475,89
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					260,84
		Всего по позиции							30 086,41		4 603,22
8	ГЭСН11-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,1523		0,1523					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	1	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЗМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТМ 1,25	чел.-ч			4,2560235					2 854,86
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	24,3	1,15	4,2560235			670,78		2 854,86
	2	ЗМ									169,12
		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			0,0818613					46,14
	91.06.06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0342675	37,32	1,58	58,97		2,02
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,18	1,25	0,0342675			525,15		18,00
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4,37	1,25	0,8319388	95,25	1,65	157,16		130,75
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,0475938			569,98		27,13
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25	1,25	0,0475938			591,34		28,14
	91.21.22-421	Термосы 100 л	маш.-ч	1,5	1,25	0,2855625	26,26	1,23	32,30		9,22
4	М										2 914,40
01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотилловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5		т	0,008		0,0012184	21 588,35	1,19	25 690,14		31,30
01.2.01.02-0052	Битум нефтяной строительный БН-70/30		т	0,019		0,0028937	25 319,13	0,96	24 306,36		70,34
01.2.01.02-0054	Битум нефтяной строительный БН-90/10		т	0,157		0,0239111	22 965,21	0,96	22 046,60		527,16
01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель		кг	57		8,6811	160,27	1,34	214,76		1 864,35
01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А		т	0,125		0,0190375	10 415,31	2,09	21 768,00		414,41
01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,07615	56,11	1,6	89,78		6,84
	Итого прямые затраты										5 984,52
	ФОТ										2 901,00
Пр/812-011.0-1	НР Поли		%	112	0,9	100,8					2 924,21
Пр/774-011.0	СП Поли		%	65	0,85	55,25					1 602,80
	Всего по позиции								69 018,58		10 511,53
9	ГЭСН11-01-004-06	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05	100 м2	0,153		0,153					
п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр		Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЗМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТМ 1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			1,44279					967,79
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	Чел.-ч	8,2	1,15	1,44279			670,78		967,79
	2	ЭМ									89,01
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч			0,0459					25,87
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,1	1,25	0,019125	37,32	1,58	58,97		1,13
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,1	1,25	0,019125			525,15		10,04
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	Маш.-ч	2,19	1,25	0,4188375	95,25	1,65	157,16		65,82
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,14	1,25	0,026775			569,98		15,26
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,14	1,25	0,026775			591,34		15,83
	91.21.22-421	Термосы 100 л	Маш.-ч	1,1	1,25	0,210375	26,26	1,23	32,30		6,80
	4	М									488,64
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотимовый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,004		0,000612	21 588,35	1,19	25 690,14		15,72
	01.2.01.02-0054	Битум нефтяной строительный БН-90/10	т	0,078		0,011934	22 965,21	0,96	22 046,60		263,10
	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,063		0,009639	10 415,31	2,09	21 768,00		209,82
		Итого прямые затраты									1 571,31
		ФОТ									993,66
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 001,61
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					549,00
		Всего по позиции							20 404,71		3 121,92
10	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,153		0,153					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр										
		Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			54,618399					29 406,00
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч	310,42	1,15	54,618399			538,39		29 406,00
	2	ЭМ									7,09
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч			0,3308625					175,43
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,02	1,25	0,003825	251,77	1,51	380,17		1,45
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02	1,25	0,003825			794,34		3,04
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01	1,25	0,0019125			1 643,14		3,14
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0019125			794,34		1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.07.08-024	Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,3232125	2,31	1,89	4,37	1,41		
4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69	1,25	0,3232125			525,15	169,74		
(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0019125			569,98	1,09		
4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0019125			591,34	1,13		
4	М								156,15		
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,44		0,06732	35,71	0,82	29,28	1,97		
(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0049725			9,73	0,05		
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013		0,001989	37 800,30	2,05	77 490,62	154,13		
06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400х400 мм	м2	102		15,606						
11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00153						
14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,1836						
14.4.01.21	Грунтовка	т									
	Итого прямые затраты								29 744,67		
10.1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	102		15,606	850,72	1,38	1 173,99	18 321,29	
10.2	11.1.03.08-0001	Рейка строганая хвойных пород (ель, сосна), сухая, длина 2 м, размеры 20х45 мм	м3	0,01		0,00153	23 139,16	2,24	51 831,72	79,30	
10.3	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,2		0,1836	36 038,35	1,22	43 966,79	8 072,30	
10.4	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	20		3,06	144,12	1,29	185,91	568,88	
	ФОТ									29 581,43	
	Пр/812-011.0-1	НР Поли	%	112	0,9	100,8				29 818,08	
	Пр/774-011.0	СП Поли	%	65	0,85	55,25				16 343,74	
	Всего по позиции								672 864,44	102 948,26	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Поли									109 829,84	
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)									65 066,68	
	эксплуатация машин и механизмов									474,41	
	оплата труда машинистов (ОТМ)									666,73	
	материальные ресурсы									43 622,02	
	Итого ФОТ (справочно)									65 733,41	
	Итого накладные расходы									64 988,40	
	Итого сметная прибыль									35 644,58	
	Итого по Разделу 1: Поли									210 462,82	

Раздел 2: Перепородки, заделка проемов

Раздел 2: Перепородки, заделка проемов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.2	04.3.02.09-3606	Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, газосиликата, полистиролбетона и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, В7,5 (М100), F50	Т	0,21214		0,0032033	9 255,48	1,3	12 032,12		38,54
		ФОТ									571,75
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					566,03
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					335,33
		Всего по позиции							156 371,52		2 361,21
12	ГЭСН10-05-010-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконными проемами	100 м2	0,0436		0,0436					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ 1,25; 3Т 1,15; 3ТМ 1,25									
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			4,46246					2 491,12
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	89	1,15	4,46246			558,24		2 491,12
	2	ЭМ	чел.-ч								38,63
		ОТМ (3ТМ)	чел.-ч			0,03488					24,16
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,01744			1 643,14		28,66
	4-100-060	ОТМ (3ТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32	1,25	0,01744			794,34		13,85
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,01744			569,98		9,94
	4-100-040	ОТМ (3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,25	0,01744			591,34		10,31
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	1,25	0,00763			3,73		0,03
	4	М									1 798,96
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,073		0,0031828	35,71	0,82	29,28		0,09
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	2,072		0,0903392			9,73		0,88
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм	м	116		5,0576	6,77	1,76	11,92		60,29
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	120		5,232	2,60	0,89	2,31		12,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,82		0,035752	1 955,23	1,76	3 441,20		123,03
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,53		0,066708	52,34	1,34	70,14		4,68
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	7,35		0,32046	22,84	1,23	28,09		9,00
	01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	18,55		0,80878	29,64	1,23	36,46		29,49
	04.3.02.18-0015	Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5	кг	119		5,1884	12,17	1,55	18,86		97,85
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	88		3,8368	85,93	0,91	78,20		300,04
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	225		9,81	103,11	0,91	93,83		920,47
	07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31x31 мм, толщина 0,4 мм	м	46		2,0056	28,48	0,91	25,92		51,99
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		0,436	68,29	1,64	112,00		48,83
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	9		0,3924	66,77	1,55	103,49		40,61
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	85		3,706	17,34	1,55	26,88		99,62
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	212		9,2432					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	7		0,3052					
	Итого прямые затраты										4 352,87
12.1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	212		9,2432	108,98	1,5	163,47		1 510,99
	ФОТ										2 515,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010-0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 444,85
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 175,89
		Всего по позиции							217 536,70		9 484,60
13	07.2.06.04-0141	Профиль стальной оцинкованный перфорированный для защиты углов, размеры 31x231 мм, толщина 0,4 мм	м	8,7		8,7	29,04	1,54	44,72		389,06
		Всего по позиции									389,06
Итого прямые затраты по Разделу 2: Перегородки, заделка проемов											
		в том числе									7 712,77
		оплата труда (ОТ)									3 045,81
		эксплуатация машин и механизмов									60,83
		оплата труда машинистов (ОТм)									41,22
		материальные ресурсы									4 564,91
		Итого ФОТ (справочно)									3 087,03
		Итого накладные расходы									3 010,88
		Итого сметная прибыль									1 511,22
		Итого по Разделу 2: Перегородки, заделка проемов									12 234,87
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5,546036					
		затраты труда машинистов				0,0586625					

Раздел 3: Заполнение проемов

14	ГЭСН46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Формула расчета объема: $V=2,2/100$	100 м2	0,022	0,022						
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		2,0053					999,98
		1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15	2,0053					999,98
		2	ЗМ								10,04
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,17028					89,42
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	0,17028	37,32	1,58	58,97		10,04
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	7,74	0,17028			525,15		89,42
			Итого прямые затраты								1 099,44
			ФОТ								1 089,40
		Пр/812-040-2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий в целом	%	91	91					991,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий в целом	%	52		52					566,49
		Всего по позиции		0,021		0,021			120 785,45		2 657,28
15	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Формула расчета объема: $V=2,1/100$	100 м2								
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									2 619,37
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,8060915					2 619,37
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	199,01	1,15	4,8060915					50,71
	2	ЭМ	чел.-ч			0,1136625					65,38
		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			0,0275625					1,63
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05	1,25		37,32	1,58	58,97		14,47
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,05	1,25	0,0275625			525,15		49,08
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,0861			569,98		50,91
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	1,25	0,0861			591,34		1 334,76
	4	М									4,98
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	24,39		0,51219			9,73		401,18
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		9,345	24,39	1,76	42,93		
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		0,6153	158,82	1,76	279,52		171,99
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,63		1,94523	241,35	1,14	275,14		535,21
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	65,2		1,3692	92,73	1,23	114,06		156,17
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,168	369,80	1,05	388,29		65,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		2,1					
	Итого прямые затраты										4 070,22
15.1	11.3.01.02-0010	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополый, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2	100		2,1	8 013,93	1,36	10 898,94		22 887,77
		ФОТ									2 684,75
	Пр/812-010-0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 609,58
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 255,12
	Всего по позиции										30 822,69
16	ГЭСН10-01-049-02	Установка: дверного доводчика Формула расчета объема: V=1/100	100 шт	0,01		0,01			1 467 747,14		
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр										
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			0,30544					178,60
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26,56	1,15	0,30544			584,72		178,60
	2	ЭМ									2,21
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,00175					1,26
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,001125			1 643,14		1,85
	4-100-060	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,001125			794,34		0,89
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,000625			569,98		0,36
	4-100-040	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,000625			591,34		0,37
	4	М									0,54
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	5,5		0,055			9,73		0,54
	01.7.04.01	Доводчики дверные	шт	100		1					182,61
	Итого прямые затраты										182,61
16.1	01.7.04.01-1010	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг	шт	100		1	1 320,67	1,2	1 584,80		1 584,80
		ФОТ									179,86
	Пр/812-010-0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					174,82
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					84,08
	Всего по позиции								202 631,00		2 026,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Формула расчета объема: $V=3,5/100$	100 м2	0,035		0,035					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,7987					384,19
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		0,7987			481,02		384,19
		Итого прямые затраты									384,19
17.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,161					384,19
		ФОТ									384,19
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий в целом	%	91		91					349,61
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий в целом	%	52		52					199,78
		Всего по позиции							26 673,71		933,58
18	ГЭСНр53-01-020-08	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной Формула расчета объема: $V=6,8/100$	100 м	0,068		0,068					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,88632					1 132,11
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	27,74		1,88632			600,17		1 132,11
	2	ЭМ									1 267,19
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,88468					660,36
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	6,44		0,43792	1 684,82	1,47	2 476,69		1 084,59
	4-100-080	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	6,44		0,43792			904,67		396,17
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,00884			569,98		5,04
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,00884			591,34		5,23
	(91.18.01-007)	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,44		0,43792			405,46		177,56
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,44		0,43792			591,34		258,96
	14.5.04.07	Мастика тиоколовая	кг								
		Итого прямые затраты									3 059,66
		ФОТ									1 792,47
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	%	92		92					1 649,07
	Пр/774-087.0	СП Стены	%	52		52					932,08
		Всего по позиции							82 953,09		5 640,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	14.5.04.07-0013	Мастика тиколовая двухкомпонентная строительного назначения, полисульфидная отверждающаяся	кг	0,5			259,96	1,85	480,93		240,47
		Всего по позиции									240,47
20	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	1			377,99	1,14	430,91		430,91
		Всего по позиции									430,91
21	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,0375		0,0375					
	п. 676 Приказ Министров России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЗМ 1,25; 3Т 1,15; 3Тм 1,25									
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			2,803125					1 564,82
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1,15	2,803125			558,24		1 564,82
	2	ЗМ									5,57
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,249375					130,96
	91.06.06-048	Подъемники одноматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	1,25	0,0290625	37,32	1,58	58,97		1,71
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,62	1,25	0,0290625			525,15		15,26
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	0,2203125	10,81	1,62	17,51		3,86
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	4,7	1,25	0,2203125			525,15		115,70
	4	М									49,56
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00007		0,0000026	76 630,40	1,23	94 255,39		0,25
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,000225	4 338,27	1,6	6 941,23		1,56
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2,77		0,103875	353,61	1,3	459,69		47,75
	04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,51		0,056625					
		Итого прямые затраты									
21.1	04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	1,51		0,056625	3 925,97	1,35	5 300,06		1 750,91
		ФОТ									300,12
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 695,78
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 526,20
		Всего по позиции							114 227,20		4 283,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ГЭСН06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм Формула расчета объема: V=0,71/100	100 м2	0,0071		0,0071					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 57/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; 3Т 1,15; 3Тм 1,25									
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			0,34293					189,17
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42	1,15	0,34293			551,63		189,17
	2	ЭМ									1,76
	ОТм (3Тм)		чел.-ч			0,0011538					0,82
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,00071			1 643,14		1,17
	4-100-060	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,00071			794,34		0,56
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,44	1,25	0,021655	8,54	1,83	15,63		0,34
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0004438			569,98		0,25
	4-100-040	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,25	0,0004438			591,34		0,26
	4	М									14,07
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,002		0,0000142	70 296,20	1,23	86 464,33		1,23
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,1		0,00071	5 764,42	2,24	12 912,30		9,17
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,04		0,000284	5 764,42	2,24	12 912,30		3,67
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04		0,014484					
	Итого прямые затраты										205,82
22.1	04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	м3	2,04		0,014484	4 707,41	1,07	5 036,93		72,95
	ФОТ										189,99
	Пр/8/12-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					174,41
	Пр/7/4-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					93,67
	Всего по позиции										
23	ГЭСН06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 Формула расчета объема: V=0,71/100	100 м2	0,0071		0,0071			77 021,13		546,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	до 50 мм										
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	ОТ 3. ЗМ 3. ОТМ 3. М 3. ЗТ 3. ЗТМ 3. Пр 3									
		Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЗМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТМ 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			0,29394					162,15
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	Чел.-ч	12	3,45	0,29394			551,63		162,15
	2	ЗМ									2,34
		ОТМ (ЗТМ)	Чел.-ч			0,0015975					1,16
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,04	3,75	0,001065			1 643,14		1,75
	4-100-060	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,04	3,75	0,001065					0,85
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	Маш.-ч	0,7	3,75	0,0186375	8,54	1,83	794,34		0,29
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02	3,75	0,0005325			569,98		0,30
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	3,75	0,0005325			591,34		0,31
	4	М									10,09
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	Т	0,001	3	0,0000213	70 296,20	1,23	86 464,33		1,84
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	М3	0,02	3	0,000426	5 764,42	2,24	12 912,30		5,50
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	М3	0,01	3	0,000213	5 764,42	2,24	12 912,30		2,75
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	М3	1,02		0,007242					
		Итого прямые затраты									
23.1	04.1.02.05-0134	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6	М3	1,02	3	0,021726	4 707,41	1,07	5 036,93		175,74
		ФОТ									109,43
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					163,31
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					149,92
		Всего по позиции									80,51
24	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Формула расчета объема: $V=3,05/100$	100 м2	0,0305		0,0305			72 619,72		515,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
л. 676 Приказ Министров России от 14.07.2022 № 571/пр	1	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЗМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25	Чел.-ч			4,0427445					2 283,58
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	115,26	1,15	4,0427445			564,86		2 283,58
	2	ЗМ									5,83
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч			0,0629063					33,51
	(91.06.05-011)	Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,00305			1 639,10		5,00
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,08	1,25	0,00305			679,60		2,07
	91.06.06-048	Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,0102938	37,32	1,58	58,97		0,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,27	1,25	0,0102938			525,15		5,41
	91.07.08-024	Расворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,0495625	2,31	1,89	4,37		0,22
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	1,3	1,25	0,0495625			525,15		26,03
	4	М									1,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,085		0,0025925	35,71	0,82	29,28		0,08
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,01525	56,11	1,6	89,78		1,37
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,001525					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м²	100		3,05					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,0114375					
		Итого прямые затраты									2 324,37
24.1	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,001525	37 800,30	2,05	77 490,62		118,17
24.2	06.2.01.02-0010	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм	м²	100		3,05	516,85	1,44	744,26		2 269,99
24.3	14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,375		0,0114375	33 998,35	1,22	41 477,99		474,40
		ФОТ									2 317,09
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 085,38
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					965,07
		Всего по позиции							270 078,03		8 237,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ГЭСНр61-01-001-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских формула расчета объема: $V=0,71/100$	100 м2	0,0071		0,0071					
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			0,6177					321,65
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	87		0,6177			520,73		321,65
	2	ЗМ									0,39
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,009514					5,02
	(91.06.05-011)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,000142			1 639,10		0,23
	4-100-050	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,000142			679,60		0,10
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3		0,00213	37,32	1,58	58,97		0,13
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3		0,00213			525,15		1,12
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02		0,007242	2,31	1,89	4,37		0,03
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02		0,007242			525,15		3,80
	4	М									0,15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,743		0,0052753	35,71	0,82	29,28		0,15
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	1,235		0,0087685					
	14.4.01.02	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									327,21
25.1	04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, Б7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	1,235		0,0087685	11 411,73	1,36	15 519,95		136,09
25.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		0,142	68,29	1,64	112,00		15,90
		ФОТ									326,67
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					290,74
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					143,73
		Всего по позиции							128 685,92		913,67
26	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уложенная: по штукатурке стен формула расчета объема: $V=0,71/100$	100 м2	0,0071		0,0071					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п. 676 Приказ Министров России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЗМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,3556674					191,49
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	0,3556674			538,39		191,49
	2	ЗМ									0,77
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0015088					0,88
	91.06.06-046	Подъемники одномащевые, грузоподъемность до 500 кг. Высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0001775	30,61	1,58	48,36		0,01
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0001775			525,15		0,09
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0013313			569,98		0,76
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0013313			591,34		0,79
	4	М									36,91
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,005964	531,44	1,45	770,59		4,60
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,002201	56,11	1,6	89,78		0,20
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водо-дисперсионная	т	0,051		0,0003621	52 790,33	1,68	88 687,75		32,11
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,000213					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,000142					
		Итого прямые затраты									230,05
26.1	14.3.02.01-0383	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК- 224	т	0,03		0,000213	60 322,26	1,84	110 992,96		23,64
26.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02		0,000142	52 221,85	1,29	67 366,19		9,57
		ФОТ									192,37
	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9						173,13
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					80,12
		Всего по позиции							72 747,89		516,51
27	ГЭСН10-01-036- 01	Демонтаж - Установка уголков ПВХ на клее формула расчета объема: V=20,52/100	100 м	0,2052		0,2052					
	Табл. 2 (Приказ Министров РФ от 08.08.2022 № 648/пр)	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОТ 0,8; ЗМ 0,8; ОТм 0,8; М 0; ЗТ 0,8; ЗТм 0,8									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,099872					577,60
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	0,8	1,099872			525,15		577,60
	4	М									
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8	0		234,33	1,78	417,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		20,52					577,60
		Итого прямые затраты									577,60
		ФОТ									623,81
	Пр/812-010-0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					317,68
	Пр/774-010-0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 519,09
		Всего по позиции							7 402,97		
28	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле	100 м	0,2052		0,2052					
		Формула расчета объема: V=20,52/100									
	п. 676 Приказ Министров России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,581066					830,30
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	1,15	1,581066			525,15		830,30
	4	М									68,47
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		0,16416	234,33	1,78	417,11		68,47
	11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100		20,52					898,77
		Итого прямые затраты									406,77
28.1	11.3.03.13-0045	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	10		2,052	188,79	1,05	198,23		830,30
		ФОТ									807,05
	Пр/812-010-0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					388,17
	Пр/774-010-0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					2 500,76
		Всего по позиции							12 186,94		
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Заполнение проемов									44 367,57
		в том числе									11 435,01
		оплата труда (ОТ)									1 346,81
		эксплуатация машин и механизмов									988,77
		оплата труда машинистов (ОТм)									30 596,98
		материальные ресурсы									12 423,78
		Итого ФОТ (справочно)									11 605,07
		Итого накладные расходы									5 812,79
		Итого сметная прибыль									61 785,43
		Итого по Разделу 3: Заполнение проемов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих				20,9388964					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда машинистов				1,4964279					

Раздел 4: Отделочные работы

29	ГЭСНр63-03-009-02	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковые панели формула расчета объема: $V=15,06/100$	100 м2	0,1506		0,1506					
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			4,05114					2 056,95
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	26,9		4,05114			507,50		2 056,95
		Итого прямые затраты									2 056,95
29.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,283		0,0426198					
		ФОТ									2 056,95
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90					1 850,36
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					925,18
		Всего по позиции							32 081,61		4 831,49
30	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песов формула расчета объема: $V=15,06/100$	100 м2	0,1506		0,1506					
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			3,87042					1 861,75
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	25,7		3,87042			481,02		1 861,75
		Итого прямые затраты									1 861,75
		ФОТ									1 861,75
	Пр/812-096.0-1	НР Малерные работы	%	90		90					1 675,58
	Пр/774-096.0	СП Малерные работы	%	46		46					856,41
		Всего по позиции							29 174,90		4 393,74
31	ГЭСНр53-01-020-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу формула расчета объема: $V=7,52/100$	100 м	0,0752		0,0752					
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			3,736688					2 341,60
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	49,69		3,736688			626,65		2 341,60
	2	ЭМ									0,43
		ОТМ (3ТМ)	чел.-ч			0,000752					0,44
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,000752			569,98		0,43
	4-100-040	ОТМ (3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,000752			591,34		0,44
	4	М									18,47
	03.1.01.01-0002	Липс строительный Г-3	т	0,006		0,0004512	4 338,27	1,6	6 941,23		3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,04		0,003008	3 778,62	1,35	5 101,14		15,34
		Итого прямые затраты									2 360,94
		ФОТ									2 342,04
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	%	92		92					2 154,68
	Пр/774-087.0	СП Стены	%	52		52					1 217,86
		Всего по позиции							76 243,09		5 733,48
32	ГЭСНр62-04-012-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,1506		0,1506					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,149062					1 127,91
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,1		0,01506			481,02		7,24
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	14,17		2,134002			525,15		1 120,67
	2	ЭМ									2,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,004518					2,67
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,004518			569,98		2,58
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,004518			591,34		2,67
	4	М									0,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001506	35,71	0,82	29,28		0,04
	14.2.06.01	Антисептик	кг	30,9		4,65354					
		Итого прямые затраты									1 133,20
32.1	14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	30,9		4,65354	183,13	1,91	349,78		1 627,72
		ФОТ									1 130,58
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					1 017,52
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					520,07
		Всего по позиции							28 542,56		4 298,51
33	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-железобетонных по каркасу из оцинкованного профлиста	100 м2	0,1506		0,1506					
	п. 676 Приказ Министров России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,7450474					10 258,41
	1-100-38	Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	102,46	1,15	17,7450474			578,10		10 258,41
	2	ЭМ									499,87
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,005255					584,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,14307	37,32	1,58	58,97		8,44
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,14307			525,15		75,13
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	0,862185			569,98		491,43
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	0,862185			591,34		509,84
	4	М									4,08
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,4189692			9,73		4,08
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103		15,5118					4,08
		Итого прямые затраты									
33.1	01.6.04.02-0022	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм	м2	103		15,5118	2 080,48	1,21	2 517,38		11 347,33
		ФОТ									10 843,38
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					9 759,04
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 516,27
		Всего по позиции							429 427,22		64 671,74
		Итого прямые затраты по Разделу 4: Отделочные работы в том числе									59 435,99
		оплата труда (ОТ)									17 645,62
		эксплуатация машин и механизмов									502,88
		оплата труда машинистов (ОТМ)									588,08
		материальные ресурсы									40 699,41
		Итого ФОТ (справочно)									18 233,70
		Итого накладные расходы									16 457,18
		Итого сметная прибыль									8 035,79
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 4: Отделочные работы									83 928,96
		Справочно									
		затраты труда рабочих				31,5623674					
		затраты труда машинистов				1,010525					
Раздел 5: Прочие											
34	ГЭСН20-02-002-08	Демонтаж - Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,02		0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	571/пр_2022_п.83 т.2_стр.3_сб.3	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения ЭМ 0,4; М0; ЗТ 0,4; ЗТМ 0,4									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,1984					104,19
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,8	0,4	0,1984			525,15		104,19
	2	ЭМ									0,09
		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			0,000184					0,10
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,003	0,4	0,000024	37,32	1,58	58,97		
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,003	0,4	0,000024			525,15		0,01
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,4	0,00016			569,98		0,09
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,4	0,00016			591,34		0,09
	4	М									
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	4,04	0		52,34	1,34	70,14		
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	2,1267	0		768,53	1,14	876,12		
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт								
	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100		2					
		Итого прямые затраты									104,38
		ФОТ									
	Пр/812-016-0-1	НР Сантехнические работы: внутреннее (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					104,29
	Пр/774-016-0	СП Сантехнические работы: внутреннее (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					75,09
		Всего по позиции									
35	ГЭСН20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,02		0,02			15 283,00		305,66
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТМ 1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5704					299,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,8	1,15	0,5704			525,15		299,55
	2	ЗМ									0,28
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000575					0,34
	91.06.06-048	Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,003	1,25	0,000075	37,32	1,58	58,97		
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,003	1,25	0,000075			525,15		0,04
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02	1,25	0,0005			569,98		0,28
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0005			591,34		0,30
	4	М									42,93
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	4,04		0,0808	52,34	1,34	70,14		5,67
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	2,1267		0,042534	768,53	1,14	876,12		37,26
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт								
	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100							
		Итого прямые затраты									
35.1	19.2.03.07-0006	Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 300х300 мм	шт	100		2	129,71	1,13	146,57		343,10
		ФОТ									299,89
	Пр/8/12-016-0-1	НР Сантехнические работы: внутреннее (трубопроводы, внутреннее устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					326,58
	Пр/7/4-016-0	СП Сантехнические работы: внутреннее (трубопроводы, внутреннее устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					183,53
		Всего по позиции									
36	ГЭСН10-04-014-01	Демонтаж - Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля Формула расчета объема: V=5/100	100 м2	0,05		0,05			57 317,50		1 146,35
	571/пр. 2022 п.83 м.2, стр.2, стб.3	Разборка и (или) демонтаж стропильных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций ЗМ 0,8; М 0; ЗТ 0,8; ЗТм 0,8	чел.-ч			1,3824					725,97
	1	ОТ (ЗТ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34,56	0,8	1,3624			525,15		725,97
	4	М									
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	11,28	0				9,73		
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	0		2 490,64	2,29	5 703,57		
		Итого прямые затраты									725,97
		ФОТ									725,97
	Пр/812-010-0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108					725,97
	Пр/774-010-0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					784,05
		Всего по позиции									399,28
37	ГЭСН10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,05		0,05			38 186,00		1 909,30
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЗМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,9872					1 043,58
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34,56	1,15	1,9872			525,15		1 043,58
	4	М									28 523,34
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	11,28		0,564			9,73		5,49
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100		5	2 490,64	2,29	5 703,57		28 517,85
		Итого прямые затраты									29 566,92
		ФОТ									1 043,58
	Пр/812-010-0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 014,36
	Пр/774-010-0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					487,87
		Всего по позиции							621 383,00		31 069,15
		Итого прямые затраты по Разделу 5: Прочие									31 033,51
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									2 173,29
		эксплуатация машин и механизмов									0,37
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,44
		материальные ресурсы									28 859,41
		Итого ФОТ (справочно)									2 173,73
		Итого накладные расходы									2 251,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль									1 145,77
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 5: Прочие									34 430,46
		Справочно									
		затраты труда рабочих				4,1384					
		затраты труда машинистов				0,000759					

Раздел 6: Вывоз мусора

38	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2,29		2,29					
	01										
	1	ОТ (3Т)	чел.-ч			2,3587					1 040,89
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		2,3587			441,30		1 040,89
	4	М									1 339,96
	01,7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,458	1 828,55	1,6	2 925,68		1 339,96
		Итого прямые затраты									2 380,85
		ФОТ									1 040,89
	Пр812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					957,62
	Пр774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					457,99
		Всего по позиции							1 657,84		3 796,46
39	(ФССЦп47-1)	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	2,29		2,29			1 266,93		2 901,27
		Всего по позиции							1 266,93		2 901,27
40	(ФССЦп02-15-1-01-0023)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, жепезобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 23 км	1т груза	2,29		2,29			383,76		878,81
		Всего по позиции							383,76		878,81
		Итого прямые затраты по Разделу 6: Вывоз мусора									6 160,93
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									1 040,89
		материальные ресурсы									1 339,96
		перевозка									3 780,08
		Итого ФОТ (справочно)									1 040,89
		Итого накладные расходы									957,62
		Итого сметная прибыль									457,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по Разделу 6: Вывоз мусора										7 576,54
		Справочно										
		затраты труда рабочих										2,3587

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ										
		ВСЕГО строительные работы										410 419,08
		в том числе										
		Всего прямые затраты										258 540,61
		в том числе										
		оплата труда (ОТ)										100 407,3
		эксплуатация машин и механизмов										2 385,3
		оплата труда машинистов (ОТм)										2 285,24
		материальные ресурсы										149 682,69
		перевозка										3 780,08
		Всего ФОТ (справочно)										102 692,54
		Всего накладные расходы										99 270,33
		Всего сметная прибыль										52 608,14
		ВСЕГО прочие затраты										90 292,2
		в том числе										
		концовки										90 292,2
		ВСЕГО по смете										410 419,08
		в том числе										
		Всего прямые затраты										258 540,61
		в том числе										
		оплата труда										100 407,30
		эксплуатация машин и механизмов										2 385,30
		оплата труда машинистов (ОТм)										2 285,24
		материальные ресурсы										149 682,69
		перевозка										3 780,08
		Всего ФОТ										102 692,54
		Всего накладные расходы										99 270,33
		Всего сметная прибыль										52 608,14
		Всего прочие затраты										90 292,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		затраты труда рабочих				181,8285953					
		затраты труда машинистов				3,8107657					
		ИТОГО									410 419,08
		НДС (22%)									90 292,20
		ВСЕГО по смете									500 711,28

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Нач. 08.08.14 ИИ ДРК
В.В.В.