

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

«	»	2026 года
---	---	-----------

" " 2026 года

Наименование программного продукта	Наименование редакции сметных нормативов
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

ГРАНД-Смета версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 874/пр. Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Министра России от 12.11.2025 № 896/пр. Приказ Министра России от 17.02.2026 № 81/пр. Приказ Министра России от 18.05.2026 № 301/пр.

Реквизиты приказа Министра России об утверждении и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 №2335/пр. Приказ Министра России от 07.07.2023 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 61/пр. Приказ Министра России от 22.03.2023 № 371/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 №832/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 №959/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 №959/пр. Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр. Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр. Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр. Приказ Министра России от 17.02.2026 №931/пр. Приказ Министра России от 17.02.2026 №931/пр

Реквизиты письма Министра России об индексации строительных и разрабатываемых в федеральном государственном информационном системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пф³.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

47. Ленинградская область

Ленинградская область

Ремонт элементов кровли в МБОУ "СОШ №6" по адресу: п. Кадино, ул. Школьная, д. 8
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 23

Ремонт элементов кровли в МБОУ "СОШ №6" по адресу: п. Калинин, ул. Школьная, д.8
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание		
(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен		
II квартал 2026 года		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		
монтажных работ		
оборудования		
прочих затрат		
	600,00	тыс.руб.
	537,14	тыс.руб.
	0,00	тыс.руб.
	0,00	тыс.руб.
	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	101,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,35 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	194,39 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,62 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтаж кровли											
1	ГЭСН26.02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	5,9942202	1	5,9942202					
	421/лр_2020_лр.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	421/лр_2020_лр.10_т.5_п.9	2_лр.3									
	421/лр_2020_лр.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	2,77	1,4375	23,8682356	525,15				12 534,40
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			23,8682356					12 534,40
		2 ЭМ									82,15
		ОТм(ЗТм)									2,03
	91.05-05-012 Автоподъемники вилочные, грузоподъемность 1 т		чел.-ч	0,0001	1,5625	0,0037464	349,20				0,33
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,0001	1,5625	0,0009366	591,34				0,55
	91.06-06-045 Подъемники однокозловые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м		чел.-ч	0,0003	1,5625	0,0028098	43,06	1,58			0,12
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,0003	1,5625	0,0028098	525,15				1,48
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	1,34	1,5625	12,5503985	6,51	1,44			81,70
	14.2.02.11 Составы огнезащитные		т	0,0288		0,1726335					
	Итого прямые затраты					172,6335418	466,84	1,48	690,92		12 618,58
	ФСБЦ-14.2.02.11-0013 Состав огнезащитный для покрытия кровли, эластичность 8 мм, адгезия 8-9 кПа, расход для обеспечения показателей пожарной опасности Г2, Б1, РП1 при нанесении не менее 1700 г/м2		кг	28,8							119 275,97
1.1		ФОТ	%	97	0,9	87,3					12 536,43
	Приказ № НР Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75					10 944,30
	812/лр от 21.12.2020 п.25										5 860,78
	Пр774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										148 699,63
	Всего по позиции						24 807,17				
2	ГЭСН12-01-009-01	Устройство желобов: настенных	100 м	0,82	1	0,82					
	421/лр_2020_лр.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	421/лр_2020_лр.58_п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	75	1,4375	88,40625	525,15				46 426,54
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч			88,40625					46 426,54
	2 ЭМ										4 223,72
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	1,34	1,5625	4,0871875	1 055,54				2 965,72
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	1,34	1,5625	1,716875	794,34				1 813,95
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,34	1,5625	1,716875	1 363,76				1 363,76
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,77	1,5625	0,9865625	1 643,14				1 621,06
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,77	1,5625	0,9865625	794,34				783,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,08	1,5625	1,38375	569,98				788,71
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,08	1,5625	1,38375	591,34				818,27
	4 М										104 973,59
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	2,5		2,05	72,97	1,23			183,99
	01.7.15.08-0094 Гвозди стальные оцинкованные проволоочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм		т	0,0114		0,009348	137 662,56	1,23			1 582,85
	08.1.02.11-0001 Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,1		0,082	55 898,18	1,34			6 142,09
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,81		0,6642	91 285,00	0,8			48 505,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	4,45		3,649	5 764,42	2,24	12 912,30		47 116,98
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	20,1		16,482	47,57	1,43	68,03		1 121,27
	14.2.04.01-0001	Смолта каменноугольная для дорожного строительства	т	0,067		0,05494	10 826,90	0,54	5 846,53		321,21
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	При812-012-0-1, Приказ № НР Кровли		%	109	0,9	98,1					158 589,57
	812/лр от 21.12.2020 п.25										49 392,26
	При774-012-0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45					48 453,81
	774/лр от 11.12.2020 п.16										23 930,55
	Всего по позиции										
3	ГЭСНР58-01-010-06	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,04	1	0,04			281 675,52		230 973,93
	421/лр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	2_гр.3										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
	1 ОТ(3Т)										
	2 ЗМ										
	ОТМ(3Тм)										
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,004			589,98		1 184,21
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,08	1,25	0,004			591,34		1 184,21
	4 М										
	01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т	0,03		0,0012	132 574,59	1,09	144 506,30		173,41
	08.1.02.01	Воронки	шт	100		4					173,41
	999-9900	Строительный мусор	т	0,08		0,0032					2,28
	Итого прямые затраты										
3.1	ФСБЦ-08.1.02.01-0002	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт	100		4	529,38	1,05	555,83		1 362,27
	ФОТ										
	При812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 223,32
	При774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					1 186,58
	Всего по позиции										
4	ГЭСНР58-01-010-01	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,44	1	0,44			129 983,50		5 199,34
	421/лр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	2_гр.3										
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0										
	1 ОТ(3Т)										
	2 ЗМ										
	ОТМ(3Тм)										
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,0715			589,98		10 629,04
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,13	1,25	0,0715			591,34		10 629,04
	4 М										
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0005		0,00022	60 258,20	0,85	51 219,47		40,75
	08.1.02.07	Трубы	м	114,5		50,38					42,28
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	При812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					40,75
	При774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					42,28
	Всего по позиции										
5	ФСБЦ-08.1.02.22-0001	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	50,38	1	50,38	408,79	1,05	429,23		21 624,61
	Всего по позиции										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	При812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					10 671,32
	При774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					9 604,19
	Всего по позиции										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	При812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					4 908,81
	При774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					25 236,34
	Всего по позиции										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	При812-092-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					21 624,61
	При774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					21 624,61
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр85-01-010-03	Смена: колен водосточных труб с замами, лестниц и подмостей	100 шт	0,08	1	0,08					
421пр_2020_прил. 10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25											
2.пр.3											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч				5,36				2 814,80
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	53,6	1,25		5,36				2 814,80
2 ЗМ											4,56
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч				0,008				4,73
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,08	1,25		0,008				4,56
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд, машинистов 4			чел.-ч	0,08	1,25		0,008				4,73
4 М											115,61
01.7.15.03-0012 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм			т	0,01			0,0008				115,61
Итого прямые затраты			шт	100			8				2 939,70
ФОТ			т	0,08			0,0064				2 819,53
Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90			90				2 537,58
Пр774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46			46				1 296,98
Всего по позиции			шт	8	1	8					84 678,25
7	ФЭБЦ-12.1.01.05-0053	Колено трубы с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт	8	1	8					180,56
Всего по позиции			шт	8	1	8					1 444,48
8	ГЭСНр85-01-010-05	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,04	1	0,04					
421пр_2020_прил. 10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25											
2.пр.3											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч				2,255				1 184,21
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	45,1	1,25		2,255				1 184,21
2 ЗМ											2,28
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч				0,004				2,37
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,08	1,25		0,004				2,28
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд, машинистов 4			чел.-ч	0,08	1,25		0,004				2,37
4 М											173,41
01.7.15.03-0012 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм			т	0,03			0,0012				173,41
Итого прямые затраты			шт	100			4				1 362,27
ФОТ			т	0,008			0,00032				1 186,58
Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90			90				1 067,92
Пр774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46			46				545,83
Всего по позиции			шт	4	1	4					74 400,50
9	ФЭБЦ-12.1.01.05-0053	Колено трубы с углом 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр трубы 150 мм	шт	4	1	4					180,56
Всего по позиции			шт	4	1	4					722,24
10	ГЭСНр85-01-010-08	Смена ухватах водосточных труб с электрорезом	10 шт	4,4	1	4,4					
421пр_2020_прил. 10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25											
2.пр.3											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч				48,51				24 404,41
1-100-25 Средний разряд работы 2,5			чел.-ч	8,82	1,25		48,51				24 404,41
2 ЗМ											392,26
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч				0,055				32,52
91.06.09-022 Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг			маш.-ч	2,94	1,25		16,17				360,97
Итого прямые затраты			шт	4	1	4					22,32
ФОТ			т	0,008			0,00032				22,32
Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	90			90				20,27
Пр774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)			%	46			46				10,35
Всего по позиции			шт	4	1	4					722,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,055			569,98		31,35
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,055			591,34		32,52
	4 М		кг	7,8		34,32	122,66	1,34	164,36		5 640,84
	08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг		кг								5 640,84
	999-9900 Строительный мусор		т	0,008		0,0352					30 470,03
	Итого прямые затраты										24 436,93
	ФОТ		%	90		90					21 993,24
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	46		46					11 240,99
	Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										63 704,26
	Всего по позиции										
11	ГЭСН10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,02	1	0,02	0,02					
	421/пр_2020_гл.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: кровель средней сложности и сложных ОЗП=1,25; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25										
	2. гр 3										
	421/пр_2020_гл.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	3,4980125								1 821,52
	2 ЗМ	чел.-ч	3,4980125	1,4375					520,73		1 821,52
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9										408,05
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч	0,3909375								299,82
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	1,5625						1 056,54		319,93
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,3028125						794,34		240,54
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,5625						1 643,14		58,02
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,0353125						794,34		28,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0528125						569,98		30,10
	4 М	чел.-ч	0,0528125						591,34		31,23
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,0528125						488,40		0,45
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,3276						9,73		466,34
	01.7.07.29-0111 Память смоляная пропитанная	кг	173				92,95	1,45	134,78		4,12
	01.7.15.14-0185 Штуры самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т	0,0016				104 800,96	1,23	128 905,18		17,49
	04.3.01.07-0027 Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,167				3 878,19	1,35	5 235,56		
	01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0								
	08.1.02.06 Лазы и люки	м2	100								
	Итого прямые затраты										3 017,79
	ФОТ	%	108								2 121,34
	Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%	55								2 061,94
	812/пр от 21.12.2020 п.25										891,73
	Пр/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции										6 071,46
	774/пр от 11.12.2020 п.16										23 711,74
	Всего по позиции										
12	ФСБЦ-07.1.05.01-0019 Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1000х1000 мм	шт	2	1	2		13 028,43	0,91	11 855,87		23 711,74
	Всего по позиции										390 085,91
	Итого по разделу 1 Монтаж кровли :										100 999,13
	Итого прямые затраты (справочно)										5 156,05
	в том числе:										3 351,84
	Оплата труда рабочих										280 578,89
	Эксплуатация машин										537 138,31
	Оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оплата труда										100 999,13
	эксплуатация машин и механизмов										5 156,05
	оплата труда машинистов (Отм)										3 351,84
	материалы										280 578,89
	накладные расходы										97 730,90
	сметная прибыль										49 321,50
	Итого ФОТ (справочно)										104 350,97
	Итого накладные расходы (справочно)										97 730,90
	Итого сметная прибыль (справочно)										49 321,50
	Итого по разделу 1 Монтаж кровли										537 138,31
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
	Справочно										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
						194,3924981					
						4,6243714					
Раздел 2. Мусор											
	Итого по разделу 2 Мусор :										
	Итого по разделу 2 Мусор										390 085,91
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										100 999,13
	Эксплуатация машин										5 156,05
	Оплата труда машинистов (Отм)										3 351,84
	Материалы										280 578,89
	Строительные работы										537 138,31
	в том числе:										
	оплата труда										100 999,13
	эксплуатация машин и механизмов										5 156,05
	оплата труда машинистов (Отм)										3 351,84
	материалы										280 578,89
	накладные расходы										97 730,90
	сметная прибыль										49 321,50
	Всего ФОТ (справочно)										104 350,97
	Всего накладные расходы (справочно)										97 730,90
	Всего сметная прибыль (справочно)										49 321,50
	НДС на материалы 22%(МАТ+ОБ+ЗМ)										62 861,69
	ВСЕГО по смете										600 000,00
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
	Справочно										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
						194,3924981					
						4,6243714					

Муниципальное казенное учреждение
Выборгского муниципального района
Ленинградской области
«Служба Заказчика»
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ
ПРОВЕРЕНЫ РАСЦЕНКИ И ИНДЕКСЫ
Без объемов, видов работ и материалов
Б.А. Верещина В.А.
(подпись)
188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]											

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.