

Муниципальный контракт № _____
на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Ольгино
ИКЗ 263472000836047250100100010000000000

дер. Низино

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы местной администрации Ершковой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава от имени муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №-44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Ольгино.
- 1.2. Перечень, объем работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Ольгино определены локальным сметным расчетом (Приложения № 1 к настоящему контракту соответственно).
- 1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ольгино.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Цена контракта составляет _____, в том числе НДС 22%/НДС не облагается.
- Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря, использование машин и механизмов и установку, необходимых для выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении настоящего контракта. Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на материалы, поставляемые при выполнении закупаемых работ.
- 2.2. Расчет за выполняемые работы производится ЗАКАЗЧИКОМ безналичным перечислением средств на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА в течении 14 (четырнадцати) дней после подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки по форме КС-3.
- 2.3. При изменении объемов выполняемых работ, в процессе их выполнения, СТОРОНЫ заключают дополнительное соглашение с составлением дополнительной сметы и согласованием уточнённого порядка расчётов.
- 2.4. Акт о приёмке выполненных работ должен быть либо подписан ЗАКАЗЧИКОМ, не позднее 5 дней по окончании работы и передачи подписанного ПОДРЯДЧИКОМ акта ЗАКАЗЧИКУ, либо возвращён ПОДРЯДЧИКУ в тот же срок с письменным объяснением причин возврата. Устранение согласованных СТОРОНАМИ недостатков производится в соответствии с п. 5.2 договора.
- 2.5. Источником финансирования является:
- Местный бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

- 3.1. Начало выполнения работ – с момента подписания Договора.
- 3.2. Срок выполнения работ – в течении 5 рабочих дней с момента подписания Договора.
- 3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные договором, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора
- 3.4. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до

фактического окончания работ, но не более, чем до «31» декабря 2026 года, а по взаиморасчетам – до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. Самостоятельно организовать производство работ на объекте в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране труда, окружающей среды, о безопасности строительных работ, правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ и нести ответственность за их нарушение.

4.1.4. Немедленно письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА при обнаружении не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.5. После окончания работ по договору передать объект ЗАКАЗЧИКУ.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов.

4.2.2. Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Проверять ход и качество выполнения работ.

4.3.2. Вносить любые изменения в объемы работ, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача работ ПОДРЯДЧИКОМ и их приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухсторонних актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5.2. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в установленный ЗАКАЗЧИКОМ разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает противоположной стороне причиненный реальный ущерб.

6.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и соблюдение правил безопасности, при выполнении работ по Договору несет ПОДРЯДЧИК.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации восстановленного покрытия устанавливается 12 месяцев с момента окончания работ по настоящему Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими СТОРОНАМИ.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.

- 8.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из СТОРОН.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

- 9.1. Споры по договору урегулируются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.2. СТОРОНЫ обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов. Срок рассмотрения претензий –1 месяц.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ.

Приложение №1 - Локальный сметный расчет.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик

Подрядчик

**Местная администрация муниципального
образования Низинское сельское поселение**

Юридический и почтовый адрес: 188501,
Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д

ИНН 4720008360

КПП 472501001

ОГРН 1024702184330

ОКПО 00366669

ОКТМО 41630408

Комитет финансов администрации
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район (Низинское пос, л/сч
02453165260)

Казначейский счет: 03231643416304084500

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ленинградской области, г. Санкт-
Петербург

БИК 044030098

Единый казначейский счет:
40102810745370000098

Телефон: 8 (81376) 55-242; 8 (81376) 55-272

Электронная почта: info_nizino@mail.ru

Глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение

_____/А.Ю. Ершкова/
Э.П.

_____/ /
Э.П.

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
(наименование стройки)	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-_____	
на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Ольгино	

(наименование работ и затрат)		
Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен в текущем (базисном) уровне цен	2 квартал (Январь 2022) 2026 г. г.	
Сметная стоимость	587,96 (0,00) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих (0,00) тыс. руб.
в том числе:		
строительных работ	587,96 (0,00) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих 38,561784 чел.-ч
монтажных работ	0,00 (0,00) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов 18,444012 чел.-ч
оборудования	0,00 (0,00) тыс. руб.	
прочих затрат	0,00 (0,00) тыс. руб.	

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Ольгино											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН27-03-013-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 7 см V=162/100	100 м2	1,62		1,62					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,90744					1 928,95
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	2,01	1,2	3,90744			493,66		1 928,95
	2	ЭМ									13 830,80
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,36544					3 597,22

	[91.08.10-054]	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм	маш.-ч	0,67	1,2	1,30248	5 880,35	1,26	7 409,24		9 650,39
	4-100-080	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 8</i>	чел.-ч	0,67	1,2	1,30248			872,42		1 136,31
	[91.13.01-001]	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01	1,2	0,01944	1 857,51	1,39	2 581,94		50,19
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01	1,2	0,01944			570,26		11,09
	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,34	1,2	0,66096			1 190,75		787,04
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,34	1,2	0,66096			570,26		376,92
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,2	1,2	0,3888			1 498,03		582,43
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,2	1,2	0,3888			570,26		221,72
	[91.13.01-051]	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,67	1,2	1,30248	494,16	1,36	672,06		875,34
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,67	1,2	1,30248			570,26		742,75
	91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,87	1,2	1,69128			1 114,78		1 885,41
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,87	1,2	1,69128			655,38		1 108,43
	4 М										1 700,93
	[01.4.02.02-1000]	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	2,386		3,86532	386,14	1,12	432,48		1 671,67

	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,6168		0,999216	35,71	0,82	29,28		29,26
		Итого прямые затраты									21 057,90
		ФОТ									5 526,17
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					8 123,47
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					7 405,07
		Всего по позиции							22 584,22		36 586,44
2	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 V=17/1 000	1000 м3	0,017		0,017					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	2	ЭМ									1 169,87
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,9282					608,32
	[91.01.05-084]	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	45,5	1,2	0,9282	947,64	1,33	1 260,36		1 169,87
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	45,5	1,2	0,9282			655,38		608,32
		Итого прямые затраты									1 778,19
		ФОТ									608,32
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%					559,65
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%		46%					279,83
		Всего по позиции							153 980,59		2 617,67

3	02-15-1-01-0045	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км V=162*0,06*1,8+17*1,8	т	48,096		48,096			433,62		20 855,39
		Всего по позиции									20 855,39
4	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы V=33/100	100 м3	0,33		0,33					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,7024					2 717,99
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,2	5,7024			476,64		2 717,99
	2	ЭМ									15 753,46
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,86476					4 203,39
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	1,2	0,76428	1 933,00	1,38	2 667,54		2 038,75
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	1,93	1,2	0,76428			766,03		585,46
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76	1,2	1,88496			1 648,26		3 106,90
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	4,76	1,2	1,88496			655,38		1 235,37
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,2	2,80368	2 391,60	1,49	3 563,48		9 990,86

	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	7,08	1,2	2,80368			766,03		2 147,70
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,2	0,41184			1 498,03		616,95
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,04	1,2	0,41184			570,26		234,86
	4	М									67,64
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	7		2,31	35,71	0,82	29,28		67,64
		Итого прямые затраты									22 742,48
4.1	[02.2.04.04-0135]	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3	122		40,26	3 221,46	0,35	1 127,51		45 393,55
		ФОТ									6 921,38
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					10 174,43
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					9 274,65
		Всего по позиции							265 409,42		87 585,11
5	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	1		1					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	2	ЭМ									419,69
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,792					485,35
	[91.08.02-001]	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,2	0,396	779,28	1,36	1 059,82		419,69
	4-100-045	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4,5</i>	чел.-ч	0,66	1,2	0,792			612,82		485,35
		Итого прямые затраты									905,04
5.1	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	1,03		1,03	16 539,78	1,27	21 005,52		21 635,69
		ФОТ									485,35
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					713,46
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					650,37
		Всего по позиции							23 904,56		23 904,56

6	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см V=162/1 000	1000 м2	0,162		0,162					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,055184					2 105,45
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86	1,2	4,055184			519,20		2 105,45
	2	ЭМ									14 786,69
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,66444					2 656,88
	[91.06.03-049]	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	1,2	0,474336	1,21	1,52	1,84		0,87
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	1,2	0,10692			1 648,26		176,23
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,55	1,2	0,10692			655,38		70,07
	[91.08.01-004]	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,2	0,396576	2 646,78	1,45	3 837,83		1 521,99
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	2,04	1,2	0,396576			817,09		324,04
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	1,2	0,416016			2 254,29		937,82
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,14	1,2	0,416016			655,38		272,65
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	1,2	0,293544			1 879,06		551,59
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	1,51	1,2	0,293544			655,38		192,38

[illegible]

	[01.7.03.01-0002]	Вода водопроводная	м3	20,52		3,32424	36,31	0,82	29,77		98,96
	[01.7.07.26-0032]	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0003888	907 036,67	1,03	934 247,77		363,24
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,012		0,001944	89 330,06	1,07	95 583,16		185,81
	[01.7.17.06-0061]	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		0,126684	4 251,61	1,24	5 272,00		667,88
	[08.1.02.11-0001]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0001296	55 898,18	1,36	76 021,52		9,85
	[08.4.03.02-0002]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0001296	63 745,00	0,72	45 896,40		5,95
		Итого прямые затраты									20 880,71
6.1	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,000648	16 539,78	1,27	21 005,52		13,61
6.2	04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т	96,03		15,55686			9 205,36		143 206,50
		ФОТ									4 762,33
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					7 000,63
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					6 381,52
		Всего по позиции							1 095 573,89		177 482,97
7	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 V=162/1 000	1000 м2	0,162		0,162					
		до толщ. 6 см (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Коб=4; Кзт=4; Кзтм=4)									
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,27216					151,73
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	4,8	0,27216			557,50		151,73
		2 ЭМ									1 804,20
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,365472					267,52

	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	4,8	0,085536			1 648,26		140,99
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,11	4,8	0,085536			655,38		56,06
	[91.08.01-004]	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	4,8	0,07776	2 646,78	1,45	3 837,83		298,43
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	0,1	4,8	0,07776			817,09		63,54
	[91.08.11-031]	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	4,8	0,07776	8 883,76	1,41	12 526,10		974,03
	4-100-080	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 8</i>	чел.-ч	0,1	4,8	0,07776			872,42		67,84
	[91.08.11-041]	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	4,8	0,07776	59,52	1,23	73,21		5,69
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	4,8	0,07776			1 498,03		116,49
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,1	4,8	0,07776			570,26		44,34
	[91.18.01-013]	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	4,8	0,046656	4 141,29	1,39	5 756,39		268,57
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,06	4,8	0,046656			766,03		35,74
	4 М										8,49
	[01.7.03.01-0002]	Вода водопроводная	м3	0,44	4	0,28512	36,31	0,82	29,77		8,49
		Итого прямые затраты									2 231,94
7.1	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	4	0,000648	16 539,78	1,27	21 005,52		13,61
7.2	04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т	12	4	7,776			9 205,36		71 580,88

		ФОТ									419,25
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					616,30
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					561,80
		Всего по позиции							462 990,93		75 004,53
8	ГЭСНр68-02-007-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 V=20,5/100	100 м2	0,205		0,205					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,6246					12 156,18
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	100,1	1,2	24,6246			493,66		12 156,18
	2	ЭМ									1 729,08
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4637					895,42
	[91.08.03-016]	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	2,9	1,2	0,7134	1 349,63	1,42	1 916,47		1 367,21
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,9	1,2	0,7134			655,38		467,55
	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1	1,2	0,246	95,25	1,66	158,12		38,90
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,0246			657,75		16,18
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,1	1,2	0,0246			570,26		14,03
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,95	1,2	0,7257			416,63		302,35
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	2,95	1,2	0,7257			570,26		413,84

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		481 935,75
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		409 834,08
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		19 060,3
		эксплуатация машин и механизмов		49 493,79
		оплата труда машинистов (ОТм)		12 714,1
		материальные ресурсы		307 710,5
		перевозка		20 855,39
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		31 774,4
		Всего накладные расходы		40 500,57
		Всего сметная прибыль		31 601,1
		ВСЕГО по смете		481 935,75
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		409 834,08
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		19 060,3
		эксплуатация машин и механизмов		49 493,79
		оплата труда машинистов (ОТм)		12 714,1
		материальные ресурсы		307 710,5
		перевозка		20 855,39
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		31 774,4
		Всего накладные расходы		40 500,57
		Всего сметная прибыль		31 601,1
		Всего оборудование		0
		Всего прочие затраты		0
		<i>Справочно</i>		
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
		затраты труда рабочих		38,561784

		затраты труда машинистов			18,444012
		Итого			481 935,75
		НДС	$(481\,935,75 \cdot 22\%) = 106\,025,87$	22%	106 025,87
		Итого			587 961,62

Составил: Глава местной администрации А.Ю. Ершкова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]