



ООО «СтройТехЭкспертиза»

191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, офис №43

Тел. (812) 642-82-86 E-mail: office@stexpertiza.ru

ИНН/КПП 7816263310/783801001

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА»



В. В. Гамилов

«17» апреля 2025 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№

7	8	-	2	-	1	-	2	-	0	0	1	5	6	-	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Объект

Замена противопожарных дверей в здании МБОУ «Таицкая СОШ» по адресу: Ленинградская область, муниципальный округ Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А

Объект проверки

Сметная документация на замену противопожарных дверей

Предмет проверки

Оценка соответствия сметным нормативам

Санкт-Петербург

2025

1. Общие положения

1.1. Основанием для проведения проверки сметной документации

Служит Договор №166877 от «14» апреля 2025 г. о проведении проверки сметной документации.

1.2. Сведения об объекте проверки с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:

- Локальная смета «Замена противопожарных дверей в здании МБОУ «Таицкая СОШ» по адресу: Ленинградская область, муниципальный округ Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А».

1.3. Сведения о предмете проверки с указанием наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия:

Оценка соответствия сметным нормативам.

1.4. Идентификационные сведения об объекте строительства:

Наименование стройки, объекта: Замена противопожарных дверей в здании МБОУ «Таицкая СОШ» по адресу: Ленинградская область, муниципальный округ Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А.

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таицкая средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Таицкая СОШ»).

2. Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации

2.1.1 Состав представленной на проверку сметной документации

- Локальная смета «Замена противопожарных дверей в здании МБОУ «Таицкая СОШ» по адресу: Ленинградская область, муниципальный округ Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А».

2.1.2. Общая стоимость строительства

№ п/п	№ сметы	Наименование ремонтируемого объекта	Сметная стоимость, руб.
1	Локальная смета	Замена противопожарных дверей в здании МБОУ «Таицкая СОШ» по адресу: Ленинградская область, муниципальный округ Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А (составлена в Федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ 2022 с пересчетом индексами по группам однородных строительных ресурсов на 1 квартал 2025 г. по Ленинградской области)	449 178,76

2.2. Информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен:

1. Приказ Минстроя №421/пр от 04.08.2020 г. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, с внесением изменений в соответствии с приказами №557/пр от 07.07.2022 г., №55/пр Минстроя РФ от 30.01.2024 г.
2. Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» в редакции Приказа Минстроя РФ от 02.09.2021 г. №636/пр.
3. Приказ Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», с внесением изменений в соответствии с приказом № 317/пр от 22.04.2022 г.

3. Выводы по результатам рассмотрения

3.1. Локальные сметы

Методика составления сметы соответствует ресурсно-индексному методу определения сметной стоимости. В качестве нормативной базы для определения затрат на строительно-монтажные работы использовались сборники Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ 2022 (приказ №1046/пр от 30 декабря 2021 г.). Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, применены по ФСНБ в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г. Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующие в нормативной базе рассчитываются по конъюнктурному анализу.

Применяемые в локальной смете расценки правильно отнесены к соответствующим видам работ (разделам).

Пересчет в текущие цены выполнен с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов на 1 квартал 2025 г., по Ленинградской области на основании ФГИС ЦС.

Накладные расходы к СМР начислены по нормативам на виды строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ, привязанные к сборникам ФСНБ 2022 в соответствии с Приказом Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г. в редакции Приказа Минстроя РФ от 02.09.2021 г. №636/пр.

Сметная прибыль к СМР начислена по нормативам на виды строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ, привязанные к сборникам ФСНБ 2022 в соответствии с Приказом Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г. с внесением изменений и дополнений по приказу №317/пр от 22.04.2022 г.

3.2. Выводы по результатам проверки сметной стоимости

Представленная смета на замену противопожарных дверей в здании МБОУ «Таицкая СОШ» по адресу: Ленинградская область, муниципальный округ Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А, соответствует сметно-нормативной базе ФСНБ 2022, по определению стоимости строительных и ремонтно-строительных работ, с пересчетом индексами по группам однородных строительных ресурсов на 1 квартал 2025 года, по Ленинградской области, в сумме **449'178 (Четыреста сорок девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 76 копеек.**

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение 1 – Сметная документация.
2. Приложение 2 – Свидетельство СРО.

Ведущий специалист

ООО «СтройТехЭкспертиза»



В. Гамилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Сметная документация

«СОГЛАСОВАНО»

« » 2025 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

« » 2025 г.

МБОУ "Таицкая СОШ"

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

47. Ленинградская область

Замена дверей

(наименование стройки)

МБОУ "Таицкая СОШ" Ленинградская область муниципальный округ Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-01

Замена противопожарных дверей в здании МБОУ "Таицкая СОШ"» по адресу: Ленинградская область, муниципальный округ Гатчинский, д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, д. 12А

(наименование работ и затрат)

Составлен

Основание

ресурсно-индексным

методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2025 г.

Сметная стоимость

449,18 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

17,27 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ

449,18 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

0,12 тыс. руб.

монтажных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

43,4079088 чел.-ч

оборудования

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,2880935 чел.-ч

прочих затрат

0 тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр56-01-011-01	Снятие наличников V=(5,2+5,7+6,4)/100	100 м	0,173		0,173					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,72833					248,21
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	4,21		0,72833			340,8		248,21
		Итого прямые затраты									248,21
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,4		0,0692			0		0
		ФОТ									248,21
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					223,39
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					116,66
		Всего по позиции							3 400,35		588,26
2	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен V=(0,9*2,04+1,44*2,03+1,75*2,46)/100	100 м2	0,090642		0,090642					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,2884918					1 120,72
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		3,2884918			340,8		1 120,72
		Итого прямые затраты									1 120,72
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,18		0,1069576			0		0
		ФОТ									1 120,72
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 008,65
	Пр/774-090.0	СП Проемы при ремонте	%	47%		47%					526,74
		Всего по позиции							29 303,3		2 656,11
3	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=3,4100	100 шт	0,03		0,03					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,379					1 849,68
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		5,379			343,87		1 849,68
	2	ЭМ									22,27
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,2379			2,91		0,69
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,1191	115,43	1,57	181,23		21,58
		Итого прямые затраты									1 871,95
3.1	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,315			0		0
		ФОТ									1 849,68
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы при ремонте	%	90%		90%					1 664,71

	Пр/774-090.0	СП Просьмы при ремонте	%	47%		47%					869,35
		Всего по позиции							146 867		4 406,01
4	ГЭСН09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополных глухих V=0,9*2,1	м2	1,89		1,89					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,9123					1 705,68
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07		3,9123			435,98		1 705,68
	2	ЭМ									76,1
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0378					15,55
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0378	477,92	1,29	616,52		23,3
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0378			411,42		15,55
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71		1,3419			39,35		52,8
	4	М									899,66
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4,5 мм	кг	0,07		0,1323	155,63	1,01	157,19		20,8
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		0,927612			8,45		7,84
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,003		0,00567	89 330,06	1,18	105 409,47		597,67
	[14.5.01.05-0013]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности	штг	0,27		0,5103	478,28	1,12	535,67		273,35
		Итого прямые затраты									2 696,99
4.1	[07.1.01.01-0013]	Блок дверной металлический противопожарный однополный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900x2100 мм ФОТ	штг	0,52910052		1	11 382,65	1,15	13 090,05		13 090,05
											1 721,23
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%					1 600,74
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%					1 067,16
		Всего по позиции							9 764,52		18 454,94
5	[01.7.04.01-1005]	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	штг	1		1	1 868,99	1,15	2 149,34		2 149,34
		Всего по позиции									2 149,34
6	[01.7.04.01-1014]	Устройство экстренного открывания "Антипаника", накладное, с корпусом из алюминия и штангой стальной укорачиваемой до 300 мм, длиной 840 мм	штг	1		1	20 668,75	1,33	27 489,44		27 489,44
		Всего по позиции									27 489,44
7	ГЭСН09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двухполных глухих V=1,44*2,1	м2	3,024		3,024					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,40672					3 613,54
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	2,78		8,40672			429,84		3 613,54
	2	ЭМ									124,16
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,06048					24,88
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,06048	477,92	1,29	616,52		37,29
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,06048			411,42		24,88
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,73		2,20752			39,35		86,87
	4	М									1 323,16
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4,5 мм	кг	0,08		0,24192	155,63	1,01	157,19		38,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8252		2,4954048			8,45		21,09
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,003		0,009072	89 330,06	1,18	105 409,47		956,27
	[14.5.01.05-0013]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности	штг	0,19		0,57456	478,28	1,12	535,67		307,77
		Итого прямые затраты									5 085,74
7.1	[07.1.01.01-0007]	Блок дверной металлический противопожарный двухполный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1400x2100 мм ФОТ	штг	0,33068783		1	18 577,5	1,15	21 364,13		21 364,13
											3 638,42
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%					3 383,73
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%					2 255,82
		Всего по позиции							10 611,58		32 089,42

8	[01.7.04.01-1014]	Устройство экстренного открывания "Антипаника", накладное, с корпусом из алюминия и штангой стальной укорачиваемой до 300 мм, длиной 840 мм	штг	1		1	20 668,75	1,33	27 489,44		27 489,44
		Всего по позиции									27 489,44
9	[01.7.04.01-1008]	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	штг	1		1	3 366,38	1,15	3 871,34		3 871,34
		Всего по позиции									3 871,34
10	ГЭСН09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных V=1,75*2,46	м2	4,305		4,305					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,1598					4 367,09
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	2,36		10,1598			429,84		4 367,09
	2	ЭМ									142,86
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0861					35,42
	[91.14.02-001]	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0861	477,92	1,29	616,52		53,08
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0861			411,42		35,42
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,53		2,28165			39,35		89,78
	4	М									1 882,5
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4,5 мм	кг	0,08		0,3444	155,63	1,01	157,19		54,14
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7932		3,414726			8,45		28,85
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,003		0,012915	89 330,06	1,18	105 409,47		1 361,36
	[14.5.01.05-0013]	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности	штг	0,19		0,81795	478,28	1,12	535,67		438,15
		Итого прямые затраты									6 427,87
		ФОТ									4 402,51
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%					4 094,33
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%					2 729,56
		Всего по позиции							3 078,23		13 251,76
11	ТЦ_09.4.02.03_47_4705050671_17.03.2025_02_1.1	Двупольная дверь со стеклопакетом, в комплекте с дверной фурнитурой, доборами и доводчиком Цена заказа:272913/1,2	заказ	1		1			227 427,5		227 427,5
		Всего по позиции									227 427,5
12	ГЭСН10-01-048-01	Установка рейки-добора	штг	2		2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,24					81,06
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	0,12		0,24			337,73		81,06
		Итого прямые затраты									81,06
		ФОТ									81,06
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					87,54
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					44,58
		Всего по позиции							106,59		213,18
13	ГЭСНр61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,02595		0,02595					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,940407					3 815,03
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383,06		9,940407			383,79		3 815,03
	2	ЭМ									42,36
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0967935					38,44
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3	маш.-ч	2,57		0,0666915			610,27		40,7
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,57		0,0666915			411,42		27,44
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16		0,030102	37,32	1,48	55,23		1,66
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,16		0,030102			365,37		11
	4	М									484,42
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,0090825	35,71	0,76	27,14		0,25
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,11418	3 392,36	1,25	4 240,45		484,17
		Итого прямые затраты									4 380,25
13.1	999-9900	Строительный мусор	т	8,1		0,210195			0		0
		ФОТ									3 853,47
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					3 429,59
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					1 695,53
		Всего по позиции							366 295,57		9 505,37
14	ГЭСН10-01-060-01	Установка и крепление наличников V=(5,2+5,7+6,4)/100	100 м	0,173		0,173					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Свидетельство СРО



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА»

119571, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, оф.0329

sro-nossi.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № 0161

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ В СФЕРЕ СТОИМОСТНОГО
ИНЖИНИРИНГА

г. Москва

№ 0064

выдано члену Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение
специалистов стоимостного инжиниринга»

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭкспертиза»

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения)

ОГРН 1157847164606 ИНН 7816263310

191119, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 93А, офис. 43

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к видам работ в сфере
стоимостного инжиниринга, указанным в приложении к настоящему Свидетельству.

Дата выдачи Свидетельства

«14» сентября 2020 г.

Свидетельство выдано сроком на 5 (пять) лет без ограничения территории действия.

Свидетельство без приложения недействительно.

Генеральный директор



М.П.

(подпись)

Е.Н. Куницын

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ДОПУСКЕ
К ВИДАМ РАБОТ В СФЕРЕ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

от «14» сентября 2020 г.

№ 0064

Перечень видов работ в сфере стоимостного инжиниринга

1. Экспертиза (проверка) сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, проектных работ, инженерных изысканий.

Дата выдачи Приложения: «14» сентября 2020 г.

Без свидетельства недействительно.

Генеральный директор



(подпись)

Е.Н. Куницын