


СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



Дефектная ведомость

На ремонт помещений МОУ "СОШ "ТЦО" им. Петрова В.Я."

По адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Токсово, ул Дорожников, д. 1

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
Кабинет №6				
	Монтаж порогов металлических 60мм	м	11,7	
	Замена пластиковых плинтусов на деревянные	м	27,9	
	Окраска плинтусов	м ²	1,67	
Кабинет №38				
	Монтаж на пол алюминиевого листа 1,5х600х1200	шт.	1	
Кабинет №36				
	Замена пластиковых плинтусов на деревянные	м	25,5	
	Окраска плинтусов	м ²	1,5	
	Замена линолеума	м ²	47,7	
	Ремонт стяжки	м ²	19,0	
	Устройство стяжки ровнителем 5 мм	м ²	47,7	
	Замена порога 60мм	м	1,0	
Кабинет №26А				
	Замена пластиковых плинтусов на деревянные	м	16,2	
	Окраска плинтусов	м ²	0,97	
	Замена линолеума	м ²	16,85	
	Ремонт стяжки	м ²	8,4	
	Устройство стяжки ровнителем 5 мм	м ²	16,85	
Кабинет №48				
	Монтаж на пол алюминиевого листа 1,5х200х1200	шт.	2	
Кабинет №50				
	Монтаж на пол алюминиевого листа 1,5х200х1200	шт.	1	
Кабинет №29				
	Замена пластиковых плинтусов на деревянные	м	27,1	
	Окраска плинтусов	м ²	1,6	
	Замена линолеума	м ²	46,7	
	Ремонт стяжки	м ²	18,7	
	Устройство стяжки ровнителем 5 мм	м ²	46,7	
Вывоз мусора				
	Вывоз мусора	т	2,8	

СОГЛАСОВАНО

//

« » 20 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

Приложение №3

УТВЕРЖДАЮ

« » 20 г.

АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

47 - Ленинградская область

1 ценовая зона

МОУ "СОШ "ТЦО им. Петрова В.Я." по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Токсово, ул Дорожников, д. 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 59/26

На ремонт помещений

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость: 554,14 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 454,21 тыс. руб.

монтажных работ 0,00 тыс. руб.

оборудования 0,00 тыс. руб.

прочих затрат 99,93 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 97,11 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,58 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 185,3259638 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 1,0253474 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Кабинет №6											
1	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,117		0,117					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,238912					1 175,76
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	2,238912			525,15		1 175,76
	4	М									93,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,804492			9,73		7,83
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,7839	88,86	1,23	109,30		85,68
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		12,285					
		Итого прямые затраты									1 269,27
1.1	09.2.03.02-0023	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,9 м	шт	8,547008547 00855		1	198,19	1,21	239,81		239,81
1.2	09.2.03.02-0024	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 1,8 м	шт	51,28205128 20513		6	394,70	1,21	477,59		2 865,54
		ФОТ									1 175,76
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 185,17
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					649,61
		Всего по позиции							53 071,79		6 209,40
2	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,279		0,279					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,05183					505,95
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,05183			481,02		505,95
		Итого прямые затраты									505,95
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,03069					
		ФОТ									505,95
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					450,30
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					247,92
		Всего по позиции							4 316,02		1 204,17
3	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,279		0,279					
	421/пр_2020_л.58_пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,464128					1 294,04
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,68	1,15	2,464128			525,15		1 294,04
	2	ЭМ									16,11
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0313875					18,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0034875	37,32	1,58	58,97		0,21
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0034875			525,15		1,83
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0279			569,98		15,90
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,0279			591,34		16,50
	4	М									7,84
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0003		0,0000837	76 110,20	1,23	93 615,55		7,84
	11.1.01.14	Плнтусы деревянные	м	101		28,179					
		Итого прямые затраты									1 336,32
3.1	11.1.01.14-0018	Плнтус для полов из древесины, сечение 17х54 мм	м	101		28,179	62,21	1,52	94,56		2 664,61
		ФОТ									1 312,37
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 322,87
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					725,08
		Всего по позиции							21 680,57		6 048,88
4	ГЭСНр62-01-018-02	Окраска масляными составами: плнтусов и галтелей	100 м2	0,0167		0,0167					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,64128					345,26
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	38,4		0,64128			538,39		345,26
	2	ЭМ									0,67
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002672					1,47
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,00167	37,32	1,58	58,97		0,10
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,00167			525,15		0,88
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,001002			569,98		0,57
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,001002			591,34		0,59
	4	М									111,87
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		0,024048	2 507,62	1,45	3 636,05		87,44
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,014028	531,44	1,45	770,59		10,81
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,005177	56,11	1,6	89,78		0,46
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0032		0,0000534	60 697,21	1,35	81 941,23		4,38
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0124		0,0002071	25 237,94	1,68	42 399,74		8,78
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	13,7		0,22879					
		Итого прямые затраты									459,27
4.1	14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	кг	13,7		0,22879	61,82	1,51	93,35		21,36
		ФОТ									346,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					312,06
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					159,50
		Всего по позиции							57 017,37		952,19
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Кабинет №6									9 362,13
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									3 321,01
		эксплуатация машин и механизмов									16,78
		оплата труда машинистов (ОТм)									19,80
		материальные ресурсы									6 004,54
		Итого ФОТ (справочно)									3 340,81
		Итого накладные расходы									3 270,40
		Итого сметная прибыль									1 782,11
		Итого по Разделу 1: Кабинет №6									14 414,64
		Справочно									
		затраты труда рабочих					6,39615				
		затраты труда машинистов					0,0340595				
Раздел 2: Кабинет №38											
5	ГЭСН09-05-011-01	Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом Формула расчета объема: V=0,6*1,2/100	100 м2	0,0072		0,0072					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,51957					290,04
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	62,75	1,15	0,51957			558,24		290,04
	2	ЭМ									2,26
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00243					1,62
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,00108			1 643,14		1,77
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,00108			794,34		0,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,00054	37,32	1,58	58,97		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,00054			525,15		0,28
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,00081			569,98		0,46
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,00081			591,34		0,48
	4	М									13,81
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	38,36		0,276192			9,73		2,69
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00014		0,000001	199 827,16	1,23	245 787,41		0,25
	01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	10,15		0,07308	120,96	1,23	148,78		10,87
	07.2.06.03	Профиль направляющий угловой	м								
	08.3.09.01	Профнастил оцинкованный	м2	111,65		0,80388					
		Итого прямые затраты									307,73
5.1	10.1.02.02-1042	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,2-1,5 мм <i>Формула расчета объема: V=8,48/1000</i>	т	1,177777777 77778		0,00848	317 131,90	1,21	383 729,60		3 254,03
		ФОТ									291,66
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					244,12
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					153,70
		Всего по позиции							549 941,67		3 959,58
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Кабинет №38									3 561,76
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									290,04
		эксплуатация машин и механизмов									2,26
		оплата труда машинистов (ОТм)									1,62
		материальные ресурсы									3 267,84
		Итого ФОТ (справочно)									291,66
		Итого накладные расходы									244,12
		Итого сметная прибыль									153,70
		Итого по Разделу 2: Кабинет №38									3 959,58
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,51957					
		затраты труда машинистов				0,00243					
Раздел 3: Кабинет №36											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,255		0,255					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,96135					462,43
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,96135			481,02		462,43
		Итого прямые затраты									462,43
6.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,02805					
		ФОТ									462,43
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					411,56
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					226,59
		Всего по позиции							4 316,00		1 100,58
7	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,255		0,255					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,25216					1 182,72
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,68	1,15	2,25216			525,15		1 182,72
	2	ЭМ									14,72
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0286875					16,75
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0031875	37,32	1,58	58,97		0,19
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0031875			525,15		1,67
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0255			569,98		14,53
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,0255			591,34		15,08
	4	М									7,16
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0003		0,0000765	76 110,20	1,23	93 615,55		7,16
	11.1.01.14	Плинтусы деревянные	м	101		25,755					
		Итого прямые затраты									1 221,35
7.1	11.1.01.14-0018	Плинтус для полов из древесины, сечение 17х54 мм	м	101		25,755	62,21	1,52	94,56		2 435,39
		ФОТ									1 199,47
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 209,07
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					662,71
		Всего по позиции							21 680,47		5 528,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ГЭСНр62-01-018-02	Окраска масляными составами: плитусов и галтелей	100 м2	0,015		0,015					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,576					310,11
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	38,4		0,576			538,39		310,11
	2	ЭМ									0,60
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0024					1,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0015	37,32	1,58	58,97		0,09
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0015			525,15		0,79
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0009			569,98		0,51
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0009			591,34		0,53
	4	М									100,49
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		0,0216	2 507,62	1,45	3 636,05		78,54
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,0126	531,44	1,45	770,59		9,71
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00465	56,11	1,6	89,78		0,42
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0032		0,000048	60 697,21	1,35	81 941,23		3,93
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0124		0,000186	25 237,94	1,68	42 399,74		7,89
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	13,7		0,2055					
		Итого прямые затраты									412,52
8.1	14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	кг	13,7		0,2055	61,82	1,51	93,35		19,18
		ФОТ									311,43
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					280,29
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					143,26
		Всего по позиции							57 016,67		855,25
9	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,477		0,477					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,43303					2 613,40
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		5,43303			481,02		2 613,40
	2	ЭМ									3,66
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,06201					32,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,06201	37,32	1,58	58,97		3,66
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,06201			525,15		32,56
		Итого прямые затраты									2 649,62
9.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,22419					
		ФОТ									2 645,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					2 354,90
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 296,52
		Всего по позиции							13 209,73		6 301,04
10	ГЭСНр58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,5 до 1,0 м2	100 мест	0,19		0,19					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,47					11 274,97
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	113		21,47			525,15		11 274,97
	2	ЭМ									49,23
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч								
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,18		0,2242	6,62	1,53	10,13		2,27
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,19		0,2261	115,43	1,77	204,31		46,19
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,19		0,2261	2,11	1,61	3,40		0,77
	4	М									32,37
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,021		0,00399	4 800,85	1,69	8 113,44		32,37
	04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный	м3	2,14		0,4066					
		Итого прямые затраты									11 356,57
10.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,28		0,2432					
		ФОТ									11 274,97
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли	%	90		90					10 147,47
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли	%	46		46					5 186,49
		Всего по позиции							140 476,47		26 690,53
11	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,477		0,477					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,339097					7 530,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,14	1,15	14,339097			525,15		7 530,18
	2	ЭМ									26,93
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0536625					28,97
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0417375	30,61	1,58	48,36		2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07	1,25	0,0417375			525,15		21,92
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,011925			569,98		6,80
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,011925			591,34		7,05
	(91.21.22-638)	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	1,6695			10,85		18,11
	4	М									41,50
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,16		0,07632	35,71	0,82	29,28		2,23
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,7436		0,3546972			9,73		3,45
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		4,77	7,15	1,05	7,51		35,82
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,21465					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		9,54					
		Итого прямые затраты									7 627,58
11.1	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,45		0,21465	23 635,05	1,41	33 325,42		7 153,30
11.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		9,54	68,29	1,64	112,00		1 068,48
		ФОТ									7 559,15
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 619,62
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 176,43
		Всего по позиции							57 956,83		27 645,41
12	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,477		0,477					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,2781215					671,21
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,33	1,15	1,2781215			525,15		671,21
	2	ЭМ									2,59
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0149063					8,07
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,019	1,25	0,0113288	30,61	1,58	48,36		0,55
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,019	1,25	0,0113288			525,15		5,95
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,006	1,25	0,0035775			569,98		2,04
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,006	1,25	0,0035775			591,34		2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									1,65
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0404		0,0192708	35,71	0,82	29,28		0,56
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,234		0,111618			9,73		1,09
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т								
		Итого прямые затраты									683,52
12.1	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,15	2	0,1431	23 635,05	1,41	33 325,42		4 768,87
		ФОТ									679,28
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					684,71
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					375,30
		Всего по позиции							13 652,83		6 512,40
13	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,477		0,477					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,425861					15 116,02
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	28,425861			531,77		15 116,02
	2	ЭМ									130,90
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2563875					149,64
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,0298125	37,32	1,58	58,97		1,76
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,0298125			525,15		15,66
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,226575			569,98		129,14
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,226575			591,34		133,98
	4	М									2 841,84
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		4,76523			9,73		46,37
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,32436	4 165,89	1,76	7 331,97		2 378,20
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		4,9131	65,84	1,29	84,93		417,27
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		48,654					
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		23,85					
		Итого прямые затраты									18 238,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	01.6.03.04-0120	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	102		48,654	874,44	1,24	1 084,31		52 756,02
13.2	14.1.02.04-0102	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг	50		23,85	311,69	1,52	473,77		11 299,41
		ФОТ									15 265,66
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					15 387,79
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 434,28
		Всего по позиции							222 465,20		106 115,90
14	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Формула расчета объема: $V=0,9/100$	100 м	0,009		0,009					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,172224					90,44
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	0,172224			525,15		90,44
	4	М									7,19
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,061884			9,73		0,60
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,0603	88,86	1,23	109,30		6,59
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		0,945					
		Итого прямые затраты									97,63
14.1	09.2.03.02-0023	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 0,9 м	шт	111,11111111111111		1	198,19	1,21	239,81		239,81
		ФОТ									90,44
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					91,16
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					49,97
		Всего по позиции							53 174,44		478,57
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Кабинет №36									122 490,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									39 251,48
		эксплуатация машин и механизмов									228,63
		оплата труда машинистов (ОТм)									237,31
		материальные ресурсы									82 772,66
		Итого ФОТ (справочно)									39 488,79
		Итого накладные расходы									38 186,57
		Итого сметная прибыль									20 551,55
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 3: Кабинет №36									181 228,20
		Справочно									
		затраты труда рабочих				74,9078435					
		затраты труда машинистов				0,4180538					
Раздел 4: Кабинет №26А											
15	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,162		0,162					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,61074					293,78
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,61074			481,02		293,78
		Итого прямые затраты									293,78
15.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,01782					
		ФОТ									293,78
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					261,46
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					143,95
		Всего по позиции							4 315,99		699,19
16	ГЭСН11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,162		0,162					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,430784					751,38
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,68	1,15	1,430784			525,15		751,38
	2	ЭМ									9,35
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,018225					10,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,002025	37,32	1,58	58,97		0,12
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,002025			525,15		1,06
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0162			569,98		9,23
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,0162			591,34		9,58
	4	М									4,55
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0003		0,0000486	76 110,20	1,23	93 615,55		4,55
	11.1.01.14	Плнтусы деревянные	м	101		16,362					
		Итого прямые затраты									775,92
16.1	11.1.01.14-0018	Плнтус для полов из древесины, сечение 17х54 мм	м	101		16,362	62,21	1,52	94,56		1 547,19
		ФОТ									762,02
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					768,12
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					421,02
		Всего по позиции							21 680,56		3 512,25
17	ГЭСНр62-01-018-02	Окраска масляными составами: плнтусов и галтелей	100 м2	0,0097		0,0097					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,37248					200,54
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	38,4		0,37248			538,39		200,54
	2	ЭМ									0,39
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,001552					0,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,00097	37,32	1,58	58,97		0,06
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,00097			525,15		0,51
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,000582			569,98		0,33
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,000582			591,34		0,34
	4	М									64,98
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		0,013968	2 507,62	1,45	3 636,05		50,79
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,008148	531,44	1,45	770,59		6,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,003007	56,11	1,6	89,78		0,27
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0032		0,000031	60 697,21	1,35	81 941,23		2,54
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0124		0,0001203	25 237,94	1,68	42 399,74		5,10
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	13,7		0,13289					
		Итого прямые затраты									266,76
17.1	14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	кг	13,7		0,13289	61,82	1,51	93,35		12,41
		ФОТ									201,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					181,25
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					92,64
		Всего по позиции							57 016,49		553,06
18	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,1685		0,1685					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,919215					923,18
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		1,919215			481,02		923,18
	2	ЭМ									1,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,021905					11,50
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,021905	37,32	1,58	58,97		1,29
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,021905			525,15		11,50
		Итого прямые затраты									935,97
18.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,079195					
		ФОТ									934,68
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					831,87
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					457,99
		Всего по позиции							13 209,67		2 225,83
19	ГЭСНр58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,5 до 1,0 м2	100 мест	0,084		0,084					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,492					4 984,72
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	113		9,492			525,15		4 984,72
	2	ЭМ									21,76
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч								
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,18		0,09912	6,62	1,53	10,13		1,00
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,19		0,09996	115,43	1,77	204,31		20,42
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,19		0,09996	2,11	1,61	3,40		0,34
	4	М									14,31
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,021		0,001764	4 800,85	1,69	8 113,44		14,31
	04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный	м3	2,14		0,17976					
		Итого прямые затраты									5 020,79
19.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,28		0,10752					
		ФОТ									4 984,72
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли	%	90		90					4 486,25
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли	%	46		46					2 292,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							140 476,31		11 800,01
20	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,1685		0,1685					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,0652785					2 660,03
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,14	1,15	5,0652785			525,15		2 660,03
	2	ЭМ									9,51
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0189563					10,23
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0147438	30,61	1,58	48,36		0,71
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07	1,25	0,0147438			525,15		7,74
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0042125			569,98		2,40
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0042125			591,34		2,49
	(91.21.22-638)	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	0,58975			10,85		6,40
	4	М									14,66
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,16		0,02696	35,71	0,82	29,28		0,79
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,7436		0,1252966			9,73		1,22
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		1,685	7,15	1,05	7,51		12,65
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,075825					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		3,37					
		Итого прямые затраты									2 694,43
20.1	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,45		0,075825	23 635,05	1,41	33 325,42		2 526,90
20.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		3,37	68,29	1,64	112,00		377,44
		ФОТ									2 670,26
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 691,62
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 475,32
		Всего по позиции							57 956,74		9 765,71
21	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,1685		0,1685					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58 _пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4514958					237,10
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,33	1,15	0,4514958			525,15		237,10
	2	ЭМ									0,91
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0052657					2,85
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,019	1,25	0,0040019	30,61	1,58	48,36		0,19
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,019	1,25	0,0040019			525,15		2,10
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,006	1,25	0,0012638			569,98		0,72
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,006	1,25	0,0012638			591,34		0,75
	4	М									0,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0404		0,0068074	35,71	0,82	29,28		0,20
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,234		0,039429			9,73		0,38
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т								
		Итого прямые затраты									241,44
21.1	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,15	2	0,05055	23 635,05	1,41	33 325,42		1 684,60
		ФОТ									239,95
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					241,87
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					132,57
		Всего по позиции							13 652,70		2 300,48
22	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,1685		0,1685					
	421/пр_2020_п.58 _пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,0414205					5 339,73
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	10,0414205			531,77		5 339,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									46,24
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0905688					52,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,0105313	37,32	1,58	58,97		0,62
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,0105313			525,15		5,53
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,0800375			569,98		45,62
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,0800375			591,34		47,33
	4	М									1 003,88
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		1,683315			9,73		16,38
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,11458	4 165,89	1,76	7 331,97		840,10
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		1,73555	65,84	1,29	84,93		147,40
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		17,187					
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		8,425					
		Итого прямые затраты									6 442,71
22.1	01.6.03.04-0120	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	102		17,187	874,44	1,24	1 084,31		18 636,04
22.2	14.1.02.04-0102	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг	50		8,425	311,69	1,52	473,77		3 991,51
		ФОТ									5 392,59
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 435,73
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 979,41
		Всего по позиции							222 465,28		37 485,40
		Итого прямые затраты по Разделу 4: Кабинет №26А									45 447,89
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									15 390,46
		эксплуатация машин и механизмов									89,45
		оплата труда машинистов (ОТм)									88,93
		материальные ресурсы									29 879,05
		Итого ФОТ (справочно)									15 479,39
		Итого накладные расходы									14 898,17
		Итого сметная прибыль									7 995,87
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 4: Кабинет №26А									68 341,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		затраты труда рабочих				29,3834138					
		затраты труда машинистов				0,1564728					
Раздел 5: Кабинет №48											
23	ГЭСН09-05-011-01	Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом Формула расчета объема: $V=0,2*1,2*2/100$	100 м2	0,0048		0,0048					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,34638					193,36
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	62,75	1,15	0,34638			558,24		193,36
	2	ЭМ									1,51
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00162					1,08
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,00072			1 643,14		1,18
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,00072			794,34		0,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,00036	37,32	1,58	58,97		0,02
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,00036			525,15		0,19
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,00054			569,98		0,31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,00054			591,34		0,32
	4	М									9,21
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	38,36		0,184128			9,73		1,79
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00014		0,0000007	199 827,16	1,23	245 787,41		0,17
	01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	10,15		0,04872	120,96	1,23	148,78		7,25
	07.2.06.03	Профиль направляющий угловой	м								
	08.3.09.01	Профнастил оцинкованный	м2	111,65		0,53592					
		Итого прямые затраты									205,16
23.1	10.1.02.02-1042	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,2-1,5 мм	т	1,17916666666667		0,00566	317 131,90	1,21	383 729,60		2 171,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									194,44
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					162,75
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					102,47
		Всего по позиции							550 477,08		2 642,29
		Итого прямые затраты по Разделу 5: Кабинет №48									2 377,07
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									193,36
		эксплуатация машин и механизмов									1,51
		оплата труда машинистов (ОТм)									1,08
		материальные ресурсы									2 181,12
		Итого ФОТ (справочно)									194,44
		Итого накладные расходы									162,75
		Итого сметная прибыль									102,47
		Итого по Разделу 5: Кабинет №48									2 642,29
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,34638					
		затраты труда машинистов				0,00162					
Раздел 6: Кабинет №50											
24	ГЭСН09-05-011-01	Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом Формула расчета объема: $V=0,2*1,2/100$	100 м2	0,0024		0,0024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,17319					96,68
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	62,75	1,15	0,17319			558,24		96,68
	2	ЭМ									0,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00081					0,54
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,00036			1 643,14		0,59
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,00036			794,34		0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,00018	37,32	1,58	58,97		0,01
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,00018			525,15		0,09
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,00027			569,98		0,15
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,00027			591,34		0,16
	4	М									4,59
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	38,36		0,092064			9,73		0,90
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00014		0,0000003	199 827,16	1,23	245 787,41		0,07
	01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	10,15		0,02436	120,96	1,23	148,78		3,62
	07.2.06.03	Профиль направляющий угловой	м								
	08.3.09.01	Профнастил оцинкованный	м2	111,65		0,26796					
		Итого прямые затраты									102,56
24.1	10.1.02.02-1042	Листы алюминиевые из сплавов марок АМц, АВ толщина 1,2-1,5 мм	т	1,179166666 66667		0,00283	317 131,90	1,21	383 729,60		1 085,95
		ФОТ									97,22
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					81,37
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					51,23
		Всего по позиции							550 462,50		1 321,11
		Итого прямые затраты по Разделу 6: Кабинет №50									1 188,51
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									96,68
		эксплуатация машин и механизмов									0,75
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,54
		материальные ресурсы									1 090,54
		Итого ФОТ (справочно)									97,22
		Итого накладные расходы									81,37
		Итого сметная прибыль									51,23
		Итого по Разделу 6: Кабинет №50									1 321,11
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,17319					
		затраты труда машинистов				0,00081					
Раздел 7: Кабинет №29											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,271		0,271					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,02167					491,44
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,02167			481,02		491,44
		Итого прямые затраты									491,44
25.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,02981					
		ФОТ									491,44
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					437,38
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					240,81
		Всего по позиции							4 315,98		1 169,63
26	ГЭСН111-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,271		0,271					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,393472					1 256,93
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,68	1,15	2,393472			525,15		1 256,93
	2	ЭМ									15,65
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0304875					17,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0033875	37,32	1,58	58,97		0,20
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0033875			525,15		1,78
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0271			569,98		15,45
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,0271			591,34		16,03
	4	М									7,61
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0,0003		0,0000813	76 110,20	1,23	93 615,55		7,61
	11.1.01.14	Плинтусы деревянные	м	101		27,371					
		Итого прямые затраты									1 298,00
26.1	11.1.01.14-0018	Плинтус для полов из древесины, сечение 17х54 мм	м	101		27,371	62,21	1,52	94,56		2 588,20
		ФОТ									1 274,74
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 284,94
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					704,29
		Всего по позиции							21 680,55		5 875,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ГЭСНр62-01-018-02	Окраска масляными составами: плитусов и галтелей	100 м2	0,016		0,016					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6144					330,79
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	38,4		0,6144			538,39		330,79
	2	ЭМ									0,64
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00256					1,41
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0016	37,32	1,58	58,97		0,09
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0016			525,15		0,84
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,00096			569,98		0,55
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,00096			591,34		0,57
	4	М									107,19
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44		0,02304	2 507,62	1,45	3 636,05		83,77
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,01344	531,44	1,45	770,59		10,36
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00496	56,11	1,6	89,78		0,45
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0032		0,0000512	60 697,21	1,35	81 941,23		4,20
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0124		0,0001984	25 237,94	1,68	42 399,74		8,41
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	13,7		0,2192					
		Итого прямые затраты									440,03
27.1	14.4.02.04-0252	Краска масляная МА-25, цветная	кг	13,7		0,2192	61,82	1,51	93,35		20,46
		ФОТ									332,20
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90					298,98
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46					152,81
		Всего по позиции							57 017,50		912,28
28	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,467		0,467					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,31913					2 558,61
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		5,31913			481,02		2 558,61
	2	ЭМ									3,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,06071					31,88
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,06071	37,32	1,58	58,97		3,58
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,06071			525,15		31,88
		Итого прямые затраты									2 594,07
28.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,21949					
		ФОТ									2 590,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					2 305,54
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 269,34
		Всего по позиции							13 209,74		6 168,95
29	ГЭСНр58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: свыше 0,5 до 1,0 м2	100 мест	0,187		0,187					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,131					11 096,94
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	113		21,131			525,15		11 096,94
	2	ЭМ									48,47
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч								
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,18		0,22066	6,62	1,53	10,13		2,24
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,19		0,22253	115,43	1,77	204,31		45,47
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,19		0,22253	2,11	1,61	3,40		0,76
	4	М									31,86
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,021		0,003927	4 800,85	1,69	8 113,44		31,86
	04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный	м3	2,14		0,40018					
		Итого прямые затраты									11 177,27
29.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,28		0,23936					
		ФОТ									11 096,94
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли	%	90		90					9 987,25
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли	%	46		46					5 104,59
		Всего по позиции							140 476,52		26 269,11
30	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,467		0,467					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,038487					7 372,31
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,14	1,15	14,038487			525,15		7 372,31
	2	ЭМ									26,36
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0525375					28,36
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0408625	30,61	1,58	48,36		1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07	1,25	0,0408625			525,15		21,46
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,011675			569,98		6,65
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,011675			591,34		6,90
	(91.21.22-638)	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	1,6345			10,85		17,73
	4	М									40,64
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,16		0,07472	35,71	0,82	29,28		2,19
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,7436		0,3472612			9,73		3,38
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	10		4,67	7,15	1,05	7,51		35,07
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,21015					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		9,34					
		Итого прямые затраты									7 467,67
30.1	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,45		0,21015	23 635,05	1,41	33 325,42		7 003,34
30.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		9,34	68,29	1,64	112,00		1 046,08
		ФОТ									7 400,67
	Пр/812-011.0-1	НР Покрытия	%	112	0,9	100,8					7 459,88
	Пр/774-011.0	СП Покрытия	%	65	0,85	55,25					4 088,87
		Всего по позиции							57 956,83		27 065,84
31	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,467		0,467					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,2513265					657,13
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,33	1,15	1,2513265			525,15		657,13
	2	ЭМ									2,54
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0145938					7,89
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,019	1,25	0,0110913	30,61	1,58	48,36		0,54
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,019	1,25	0,0110913			525,15		5,82
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,006	1,25	0,0035025			569,98		2,00
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,006	1,25	0,0035025			591,34		2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									1,61
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0404		0,0188668	35,71	0,82	29,28		0,55
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,234		0,109278			9,73		1,06
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т								
		Итого прямые затраты									669,17
31.1	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,15	2	0,1401	23 635,05	1,41	33 325,42		4 668,89
		ФОТ									665,02
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					670,34
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					367,42
		Всего по позиции							13 652,72		6 375,82
32	ГЭСН11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,467		0,467					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			27,829931					14 799,12
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51,82	1,15	27,829931			531,77		14 799,12
	2	ЭМ									128,16
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2510125					146,50
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	1,25	0,0291875	37,32	1,58	58,97		1,72
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,0291875			525,15		15,33
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,221825			569,98		126,44
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	1,25	0,221825			591,34		131,17
	4	М									2 782,25
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	9,99		4,66533			9,73		45,39
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,31756	4 165,89	1,76	7 331,97		2 328,34
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		4,8101	65,84	1,29	84,93		408,52
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		47,634					
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		23,35					
		Итого прямые затраты									17 856,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.1	01.6.03.04-0120	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	102		47,634	874,44	1,24	1 084,31		51 650,02
32.2	14.1.02.04-0102	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг	50		23,35	311,69	1,52	473,77		11 062,53
		ФОТ									14 945,62
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					15 065,18
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 257,46
		Всего по позиции							222 465,14		103 891,22
		Итого прямые затраты по Разделу 7: Кабинет №29									120 033,20
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									38 563,27
		эксплуатация машин и механизмов									225,40
		оплата труда машинистов (ОТм)									233,85
		материальные ресурсы									81 010,68
		Итого ФОТ (справочно)									38 797,12
		Итого накладные расходы									37 509,49
		Итого сметная прибыль									20 185,59
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по Разделу 7: Кабинет №29									177 728,28
		Справочно									
		затраты труда рабочих					73,5994165				
		затраты труда машинистов					0,4119013				
Раздел 8: Вывоз мусора											
33	(ФССЦпг47-1)	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	2,8		2,8			1 266,93		3 547,40
		Всего по позиции							1 266,93		3 547,40
34	(ФССЦпг02-15-1-01-0021)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	2,8		2,8			366,54		1 026,31
		Всего по позиции							366,54		1 026,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по Разделу 8: Вывоз мусора									4 573,71
		в том числе									
		перевозка									4 573,71
		Итого по Разделу 8: Вывоз мусора									4 573,71
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									454 209,74
		в том числе									
		Всего прямые затраты									309 034,35
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									97 106,3
		эксплуатация машин и механизмов									564,78
		оплата труда машинистов (ОТм)									583,13
		материальные ресурсы									206 206,43
		перевозка									4 573,71
		Всего ФОТ(справочно)									97 689,43
		Всего накладные расходы									94 352,87
		Всего сметная прибыль									50 822,52
		ВСЕГО прочие затраты									99 926,14
		в том числе									
		концовки									99 926,14
		ВСЕГО по смете									454 209,74
		в том числе									
		Всего прямые затраты									309 034,35
		в том числе									
		оплата труда									97 106,30
		эксплуатация машин и механизмов									564,78
		оплата труда машинистов (ОТм)									583,13
		материальные ресурсы									206 206,43
		перевозка									4 573,71
		Всего ФОТ									97 689,43
		Всего накладные расходы									94 352,87
		Всего сметная прибыль									50 822,52
		Всего прочие затраты									99 926,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		затраты труда рабочих				185,3259638					
		затраты труда машинистов				1,0253474					
		ИТОГО									454 209,74
		НДС (22%)									99 926,14
		ВСЕГО по смете									554 135,88

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.П.