

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

2026 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Гидродинамическая промывка сетей канализации в МБОУ "СОШ №13"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость 188,44 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 176,05 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 64,36 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 1,26 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 128,81 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 1,84 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр66-03-032-09	Очистка водоприемного колодца вручную при степени засоренности: свыше 0,75 до 1,0 м3	шт	6	1	6					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			122,28					60 438,11
	1-100-23	Средний разряд работ 2,3	чел.-ч			20,38					60 438,11
	Итого прямые затраты								494,26		60 438,11
	ФОТ										60 438,11
	Пр812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					60 438,11
	Пр774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					53 789,92
	Всего по позиции								26 592,77		26 592,77
2	ГЭСНр66-03-011-01	Промывка специализируемыми канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	100 м	0,05	1	0,05			23 470,13		140 820,80
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,5265					3 917,01
	1-100-41	Средний разряд работ 4,1	чел.-ч			130,53			600,17		3 917,01
	2 ЗМ										2 357,53
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			1,839					1 261,45
	91.10.11-031	Системы теплоснабжения для обеспечения труб на базе автомобиля	маш.-ч	2,5		0,125			976,63	1,34	1 308,68
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,5		0,125					591,34
	91.13.03-092	Машины промывочные на базе автомобиля, производительность 50 л/мин	маш.-ч	17,14		0,857			310,27	1,39	431,28
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	17,14		0,857					591,34
	91.19.01-510	Машины илососные, объем цистерны для ила 10 м3	маш.-ч	17,14		0,857			1 476,92	1,4	2 067,69
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17,14		0,857					794,34
	91.19.08-006	Насосы, производительность 40 м3/ч, напор 25 м, мощность 5,5 кВт	маш.-ч	36,78		1,839					28,45
	4 М										109,80
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	75		3,75			35,71	0,82	29,28
	Итого прямые затраты										7 645,79
	ФОТ										5 178,46
	Пр812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 608,83
	Пр774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 278,52
	Всего по позиции								290 662,80		14 533,14
3	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	10,000246	1	10,000246			1 266,93		12 669,61
	Всего по позиции										12 669,61
4	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	10,000246	1	10,000246			322,26		3 222,68
	Всего по позиции										3 222,68
5	ООО "РАСЭМ", тариф 2025 г. (Иск. № 010725-3 от 01.07.2025г.)	Размещение отходов (в т.ч. НДС 22%)	м3	6	1	6			800,00		4 800,00
	Всего по позиции										4 800,00
Итого по разделу 1 :											

Муниципальное казенное учреждение
Видовского муниципального района
Ленинградской области
«Служба Заказ-индекс»
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ
РАСЧЕТЫ И ИНДЕКСЫ
188900
Видовский район
Видовская ул. д. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда рабочих				128,8065					
		Затраты труда машинистов				1,839					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]