

СОГЛАСОВАНО

Юришкин Д.С.


«___» _____ 20 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра РФ от 04.08.2020 г. № 421/лр (в ред. Приказа Министра РФ от 07.07.2022 N 557/лр) [Приложение №3]



20 г.

АРОС-Лидер (версия 6.3.7)

ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 Дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Министра России от 30.12.2021 №1046/лр, от 04.08.2020 № 421/лр, от 21.12.2020 № 812/лр, от 11.12.2020 № 774/лр)

Приказы Министра России от 18.05.2022 №378/лр, от 26.08.2022 №703/лр, от 26.10.2022 №905/лр, от 27.12.2022 №1133/лр, от 10.02.2023 №84/лр, от 11.05.2023 №335/лр, от 02.08.2023 №551/лр, от 14.11.2023 №817/лр, от 16.02.2024 №102/лр, от 13.05.2024 №323/лр, от 09.08.2024 №524/лр, от 07.11.2024 №747/лр, от 07.02.2025 №69/лр, от 19.05.2025 №299/лр, от 14.08.2025 № 490/лр, от 12.11.2025 № 696/лр, от 17.02.2026 № 91/лр, от 15.05.2026 № 301/лр
Приказы Министра России от 07.07.2022 № 557/лр, от 30.01.2024 № 55/лр, от 23.01.2025 № 30/лр, от 30.01.2026 № 42/лр
Приказы Министра России от 02.09.2021 № 636/лр, от 26.07.2022 № 611/лр
Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, Письмо Министра России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в Постановлении Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МОБУ «Мурунская СОШ №3» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Новая, д. 9
(наименование стройки)

2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС
47 - Ленинградская область
1 ценовая зона

МОБУ «Мурунская СОШ №3» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Новая, д. 9
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2189/1/О

На ремонт пола в кабинете 308

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость:	175,51 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	22,07 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	0,41 тыс. руб.
строительных работ	143,86 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	43,5820305 чел.-ч.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,7744488 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	31,65 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффи-циенты	всего в текущем уровне цен.
Раздел 1: Полы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и репина	100 м2	0,201		0,201					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,28939					1 101,24
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		2,28939				481,02	1 101,24
	2	ЭМ									1,54
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02613					13,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,02613	37,32	1,58		58,97	1,54
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,02613				525,15	13,72
		Итого прямые затраты									1 116,50
2	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,09447					1 114,96
		ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-091.0-1	НР Полю	%	89		89					992,31
	Пр/774-091.0	СП Полю	%	49		49					546,33
	Всего по позиции								13 209,65		2 655,14
3	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,201		0,201					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,86023					1 401,06
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	14,23		2,86023			489,84		1 401,06
	2	ЗМ									334,00
	ОТм (ЗТм)		чел.-ч								
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электроприводом, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8		1,608	115,43	1,77	204,31		328,53
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8		1,608	2,11	1,61	3,40		5,47
	Итого прямые затраты										1 735,06
4	999-9900	Строительный мусор	т	3,2		0,6432					
	Пр/812-091.0-1	НР Полю	%	89		89					1 401,06
	Пр/774-091.0	СП Полю	%	49		49					1 246,94
	Всего по позиции								18 251,34		3 668,52
	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02	100 м2	0,201		0,201					
	к=6	до 50 мм ОТ 6; ЗМ 6; ОТм 6; М 6; ЗТ 6; ЗТм 6; Пр 6									
	1-100-22	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,29336					2 103,06
	2	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3,56	6	4,29336			489,84		2 103,06
	ОТм (ЗТм)		чел.-ч								501,00
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электроприводом, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2	6	2,412	115,43	1,77	204,31		492,80
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2	6	2,412	2,11	1,61	3,40		8,20
	Итого прямые затраты										2 604,06
6	999-9900	Строительный мусор	т	0,8	6	0,9648					
	Пр/812-091.0-1	НР Полю	%	89		89					2 103,06
	Пр/774-091.0	СП Полю	%	49		49					1 871,72
Всего по позиции									27 394,43		5 506,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ГЭСН11-01-011-01 421/пр_2020_п.58 _п.6	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25	100 м2	0,201		0,201					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,22894					4 030,86
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	8,22894			489,84		4 030,86
	2	ЭМ									49,53
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3190875					167,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,3190875	37,32	1,58	58,97		18,82
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,3190875			525,15		167,57
	91.07.04-002	Выбораторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	1,964775	8,54	1,83	15,63		30,71
	4	М									20,60
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,7035	35,71	0,82	29,28		20,60
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,41004					
		Итого прямые затраты									4 268,56
8	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,04		0,41004	3 948,62	1,35	5 330,64		2 185,78
		ФОТ									4 198,43
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 232,02
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 319,63
		Всего по позиции							64 706,42		13 005,99
9	ГЭСН11-01-011-02 к=6	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 50мм ОТ 6; ЭМ 6; ОТм 6; М 6; ЗТ 6; ЗТм 6; Пр 6	100 м2	0,201		0,201					
	421/пр_2020_п.58 _п.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,610236					298,92
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6,9	0,610236			489,84		298,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2										
	ЭМ		чел.-ч								
	ОТм (ЗТм)					0,316575					65,79
	91.06.06-048	Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	7,5	0,316575	37,32	1,58	58,97		166,25
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	7,5	0,316575			525,15		166,25
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	7,5	3,015	8,54	1,83	15,63		47,12
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51		0,10251					
		Итого прямые затраты									
10	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,51	6	0,61506	3 948,62	1,35	5 330,64		530,96
		ФОТ									3 278,66
	Пр812-011-0-1	НР Поли	%	112	0,9	100,8					465,17
	Пр774-011-0	СП Поли	%	65	0,85	55,25					468,89
		Всего по позиции									257,01
11	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стержней сетками сварными	100 м2	0,201		0,201			22 564,78		4 535,52
	42/лр_2020_п.58	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,391523					755,14
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023115			441,30		1,02
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,0531645			481,02		25,57
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	0,929223			525,15		487,98
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,406824			591,34		240,57
	2	ЭМ									26,81
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,03015					19,88
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0125625			1 643,14		20,64
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0125625			794,34		9,98
	91.06.06-048	Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0075375	37,32	1,58	58,97		0,44
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,0075375			525,15		3,96
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,01005			569,98		5,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,01005			591,34		5,94
	08.1.02.17	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101		20,301					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.3.03.15	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт	5,0894		1,0229694					
		Итого прямые затраты									801,83
12	08.1.02.17-0089	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	101		20,301	218,09	1,07	233,36		4 737,44
13	11.3.03.15-1034	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма ступльчик, толщина защитного слоя бетона 20 мм	100 шт	5,0894		1,0229694	55,71	1,05	58,50		59,84
		ФОТ									775,02
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					781,22
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					428,20
		Всего по позиции							33 873,28		6 808,53
14	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,201		0,201					
	42/лпр_2020_л.58	Применение сметных норм, исключенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		ОТ 1,15; ЗМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,042261					3 173,09
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	26,14	1,15	6,042261			525,15		3 173,09
	2	ЗМ									11,34
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0226125					12,21
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0175875	30,61	1,58	48,36		0,85
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07	1,25	0,0175875			525,15		9,24
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,005025			569,98		2,86
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,005025			591,34		2,97
	(91.21.22-638)	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	2,8	1,25	0,7035			10,85		7,63
	4	М									17,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,16		0,03216	35,71	0,82	29,28		0,94
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,7436		0,1494636			9,73		1,45
	01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мм	м2	10		2,01	7,15	1,05	7,51		15,10
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,09045					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		4,02					
		Итого прямые затраты									3 214,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,45		0,09045	23 635,05	1,41	33 325,42		3 014,28
16	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		4,02	68,29	1,64	112,00		450,24
		ФОТ									
	Пр/812-011.0-1	НР Поли	%	112	0,9	100,8					3 185,30
	Пр/774-011.0	СП Поли	%	65	0,85	55,25					3 210,78
		Всего по позиции									1 759,88
17	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2	0,201		0,201			57 956,77		11 649,31
	к=5	до 8 мм									
	42/пр_2020_л.58	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,6928975					1 414,18
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,33	5,75	2,6928975			525,15		1 414,18
	2	ЭМ									5,45
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0314063					16,99
	91.06.06-046	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,019	6,25	0,0238688	30,61	1,58	48,36		1,15
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,019	6,25	0,0238688			525,15		12,53
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,006	6,25	0,0075375			569,98		4,30
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,006	6,25	0,0075375			591,34		4,46
	4	М									3,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0404	5	0,040602	35,71	0,82	29,28		1,19
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	0,234	5	0,23517			9,73		2,29
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т								
		Итого прямые затраты									
18	04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,15	5	0,15075	23 635,05	1,41	33 325,42		1 440,10
		ФОТ									5 023,81
											1 431,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1	НР Покры	%	112	0.9	100.8					1 442.62
	Пр/774-011.0	СП Покры	%	65	0.85	55.25					790.72
	Всего по позиции								43 269.90		8 697.25
19	ГЭСН11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.201		0.201					
	42/лр_2020_л.58 /Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,461849					5 494,04
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	45,26	1,15	10,461849			525,15		5 494,04
	2	ЭМ									5,70
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0125625					6,77
	91.06.06-048	Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,01005	37,32	1,58	58,97		0,59
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,01005			525,15		5,28
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0025125			569,98		1,43
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0025125			591,34		1,49
	(91.21.22-638)	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,35	1,25	0,3391875			10,85		3,68
	4	М									3 594,32
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	10,76		2,16276			9,73		21,04
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,13668	4 165,89	1,76	7 331,97		1 002,13
	14.1.02.04-0102	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг	27		5,427	311,69	1,52	473,77		2 571,15
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		20,502					
	Итого прямые затраты										9 100,83
20	01.6.03.04-0119	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РТ4), толщина 2 мм, вес 2500 г/м2	м2	99,92669110 29657		20,0852649	2 368,41	1,24	2 936,83		58 987,01
		ФОТ									5 500,81
	Пр/812-011.0-1	НР Покры	%	112	0,9	100,8					5 544,82
	Пр/774-011.0	СП Покры	%	65	0,85	55,25					3 039,20
	Всего по позиции								381 452,04		76 671,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,182		0,182					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,68614					330,05
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,68614			481,02		330,05
		Итого прямые затраты									330,05
22	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,02002					
		ФОТ									
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89					330,05
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					293,74
		Всего по позиции									161,72
23	ГЭСН11-01-039-05	Устройство плинтусов: Деревянных с креплением к стенам шурупами	100 м	0,182		0,182			4 315,99		785,51
	421/пр_2020_л.58-лп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,570204					1 327,05
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	12,28	1,15	2,570204			516,32		1 327,05
	2	ЭМ									7,91
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,015925					9,26
	91 06 06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,002275	37,32	1,58	58,97		0,13
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,002275			525,15		1,19
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,01365			569,98		7,78
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,01365			591,34		8,07
	4	М									26,84
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия	кВт-ч	3,37		0,61334			9,73		5,97
	01.7.15.07-0022	Любелы полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,168		0,030576	261,09	1,23	321,14		9,82
	01.7.15.14-0061	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двусторонняя резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм	т	0,0004		0,0000728	123 422,46	1,23	151 809,63		11,05
	11.1.01.14	Плинтусы	м		101	18,382					
		Итого прямые затраты									
24	(ПЦ_11.1.01.14_)	Плинтус МДФ Socsa Decor AP75 белый 100x16x2400 мм под покраску прямой	м	101		18,382			207,65		1 374,06
		ФОТ									3 817,02
											1 336,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0.9	100.8					1 347.00
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0.85	55.25					738.31
		Всего по позиции							39 963.68		7 273.39
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Полы									108 067.22
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									21 428.69
		эксплуатация машин и механизмов									1 009.07
		оплата труда машинистов (ОТм)									412.65
		материальные ресурсы									85 216.81
		Итого ФОТ (справочно)									21 841.34
		Итого накладные расходы									21 432.06
		Итого сметная прибыль									11 758.02
		Итого прочие затраты									0.00
		Итого по Разделу 1: Полы									141 257.30
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 817.02
		затраты труда рабочих				42,1270305					
		затраты труда машинистов				0,7744488					

Раздел 2: Вывоз мусора

25	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,005		0,005					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,94					418,55
	1-100-11	Средний разряд работы 1,1	чел.-ч	188		0,94			445,27		418,55
		Итого прямые затраты									418,55
26	999-9900	Строительный мусор	т	100		0,5					418,55
		ФОТ									385,07
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					184,16
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					987,78
		Всего по позиции							197 556,00		
27	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,5		0,5					227,27
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,515					227,27
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,515			441,30		292,57
	4	М									292,57
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,1	1 828,55	1,6	2 925,68		292,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										519,84
	ФОТ										227,27
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					209,09
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					100,00
	Всего по позиции								1 657,86		828,93
28	(ФССЦпг47-1)	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,5		0,5			1 266,93		633,47
	Всего по позиции								1 266,94		633,47
29	(ФССЦпг02-15-1-01-0013)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км	1т груза	0,5		0,5			307,50		153,75
	Всего по позиции								307,50		153,75
	Итого прямые затраты по Разделу 2: Вывоз мусора										1 725,61
	в том числе										645,82
	оплата труда (ОТ)										292,57
	материальные ресурсы										787,22
	перевозка										645,82
	Итого ФОТ (справочно)										594,16
	Итого накладные расходы										284,16
	Итого сметная прибыль										2 603,93
	Итого по Разделу 2: Вывоз мусора										
	Справочно										
	затраты труда рабочих					1,455					
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО строительные работы										143 861,25
	в том числе										109 792,83
	Всего прямые затраты										22 074,51
	в том числе										1 009,07
	оплата труда (ОТ)										412,65
	эксплуатация машин и механизмов										85 509,38
	оплата труда машинистов (ОТм)										
	материальные ресурсы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	перевозка										787,22
	Всего ФОТ(справочно)										22 487,16
	Всего накладные расходы										22 026,22
	Всего сметная прибыль										12 042,18
	ВСЕГО прочие затраты										31 649,47
	в том числе										
	концовки										31 649,47
	ВСЕГО по смете										143 861,25
	в том числе										
	Всего прямые затраты										109 792,83
	в том числе										
	оплата труда										22 074,51
	эксплуатация машин и механизмов										1 009,07
	оплата труда машинистов (ОТм)										412,65
	материальные ресурсы										85 509,38
	перевозка										787,22
	Всего ФОТ										22 487,16
	Всего накладные расходы										22 026,22
	Всего сметная прибыль										12 042,18
	Всего прочие затраты										31 649,47
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										3 817,02
	затраты труда рабочих					43,5820305					
	затраты труда машинистов					0,7744488					
	ИТОГО										143 861,25
	НДС (22%)										31 649,47
	ВСЕГО по смете										175 510,72

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

/Кудрянцева О.К./

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

/Лебедев А.П./