

Муниципальный контракт № _____
на выполнение работ по замене водопропускной трубы
под автомобильной дорогой общего пользования местного значения
по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Марьино, ул. Заречная.
ИКЗ 2634720008360472501000100000000000

дер. Низино

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы местной администрации Ершковой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава от имени муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по замене водопропускной трубы под автомобильной дорогой общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Марьино, ул. Заречная.

1.2. Перечень, объем работ по замене водопропускной трубы под автомобильной дорогой общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Марьино, ул. Заречная определены локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Марьино, ул. Заречная.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22%/НДС не облагается.

Цена Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря, использование машин и механизмов и установку, необходимых для выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать ПОДРЯДЧИК при выполнении настоящего Контракта. ПОДРЯДЧИК несет все риски, связанные с повышением цен на материалы, поставляемые при выполнении закупаемых работ.

2.2. Расчет за выполняемые работы производится ЗАКАЗЧИКОМ безналичным перечислением средств на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА в течении 7 (семи) банковских дней после подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) или универсального передаточного документа (далее – УПД), справки по форме КС-3 и при условии получения Муниципальным заказчиком счёта.

2.3. При изменении объемов выполняемых работ, в процессе их выполнения, СТОРОНЫ заключают дополнительное соглашение с составлением дополнительной сметы и согласованием уточнённого порядка расчётов.

2.4. Акт о приёмке выполненных работ или УПД должен быть либо подписан ЗАКАЗЧИКОМ, не позднее 5 дней по окончании работы и передачи подписанного ПОДРЯДЧИКОМ акта ЗАКАЗЧИКУ, либо возвращён ПОДРЯДЧИКУ в тот же срок с письменным объяснением причин возврата. Устранение согласованных СТОРОНАМИ недостатков производится в соответствии с п. 5.2 Контракта.

2.5. Авансовые платежи по настоящему муниципальному Контракту не предусмотрены.

2.6. Источником финансирования является:

- Местный бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

3.1. Начало выполнения работ – с момента подписания Контракта.

3.2. Срок выполнения работ – в течении 5 рабочих дней с момента подписания Контракта.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Контракта и действует до 31.12.2026 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения своих обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. Самостоятельно организовать производство работ на объекте в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.3. Обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране труда, окружающей среды, о безопасности строительных работ, правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ и нести ответственность за их нарушение.

4.1.4. Немедленно письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА при обнаружении не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.5. После окончания работ по Контракту передать объект ЗАКАЗЧИКУ.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов.

4.2.2. Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Проверять ход и качество выполнения работ.

4.3.2. Вносить любые изменения в объемы работ, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача работ ПОДРЯДЧИКОМ и их приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухсторонних актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 или УПД.

5.2. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в установленный ЗАКАЗЧИКОМ разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки (пени), штрафа не освобождает виновную сторону (нарушившую условия Контракта) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

6.2. Объем штрафов, определен с учетом положений законодательства Российской Федерации, установлен в настоящем Контракте в фиксированном виде в соответствии с положением Постановления Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042.

6.3. Ответственность ЗАКАЗЧИКА:

6.3.1. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет 1/300 (Одну трехсотую) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. Ответственность ПОДРЯДЧИКА:

6.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, Подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей;

6.4.3. В случае просрочки исполнения обязательств ПОДРЯДЧИКОМ, предусмотренных настоящим Контрактом, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты пени в размере не менее 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и фактически исполненных ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по правилам, установленным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

6.4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время выполнения работ, предусмотренных Контрактом.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по Контракту оплата может быть по выбору ЗАКАЗЧИКА осуществлена путем выплаты ПОДРЯДЧИКУ суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки

(штрафа, пени), при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пени) в доход муниципального образования на основании платежного документа, оформленного ЗАКАЗЧИКОМ, с указанием ПОДРЯДЧИКА, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта.

6.7. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и соблюдение правил безопасности, при выполнении работ по Контракту несет ПОДРЯДЧИК.

6.8. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации восстановленного покрытия устанавливается 12 месяцев с момента окончания работ по настоящему Контракту.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими СТОРОНАМИ.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Контрактом, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. Настоящий Контракт составлен в электронном виде. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту прилагаются:

- Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Споры по Контракту урегулируются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. СТОРОНЫ обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов. Срок рассмотрения претензий – 1 месяц.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик:

Подрядчик:

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Адрес юридический и фактический: 188501,
Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Низино, ул. Центральная, д.1Д
ИНН 4720008360, КПП 472501001
ОГРН 1024702184330
ОКПО 00366669
ОКТМО 41630408
ОКВЭД 84.11.35
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
БАНК: Операционно-кассовый центр №1 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России)
БИК 044030098
Казначейский счет 03231643416304084500
Телефон: (81376) 55-242
E-mail: info_nizino@mail.ru, nizino@komfin.ru

Глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение

_____/А.Ю. Ершкова/
Э.П.

_____/_____
Э.П.

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
(наименование стройки)	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-	
на выполнение работ по замене водопропускной трубы под автомобильной дорогой общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Марьино, ул. Заречная.	

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
 Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен	1 квартал (2026 г.) Январь 2022 г.				
Сметная стоимость	407,62	(0,00)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	(0,00) тыс. руб.
в том числе:					
строительных работ	407,62	(0,00)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	66,52758 чел.-ч
монтажных работ	0,00	(0,00)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	4,870625 чел.-ч
оборудования	0,00	(0,00)	тыс. руб.		
прочих затрат	0,00	(0,00)	тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем V=10/100	100 м	0,1		0,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,746					349,22
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	7,46		0,746			468,13		349,22
	2	ЭМ									3 746,24
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,634					1 061,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,04		0,004			1 648,26		6,59
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,04		0,004			655,38		2,62

	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,19		0,019	95,25	1,66	158,12		3,00
	[91.08.06-011]	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне самоходные, максимальная глубина резки 480 мм, мощность 62 кВт (84 л.с.)	маш.-ч	13,54		1,354	1 562,29	1,45	2 265,32		3 067,24
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	13,54		1,354			655,38		887,38
	[91.08.11-011]	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов	маш.-ч	1,6		0,16	2 007,70	1,66	3 332,78		533,24
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	1,6		0,16			655,38		104,86
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,81		0,081			1 498,03		121,34
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,81		0,081			570,26		46,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001			657,75		0,66
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,001			570,26		0,57
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,34		0,034			416,63		14,17
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,34		0,034			570,26		19,39
	4 М										417,70
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	3,31		0,331	35,71	0,82	29,28		9,69

	[01.7.07.26-0032]	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,00008		0,000008	907 036,67	1,03	934 247,77		7,47
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	1		0,1			953,41		95,34
	[14.5.04.01-0011]	Мастика бутылкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	40		4	43,60	1,75	76,30		305,20
	01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,06		0,006					
		Итого прямые затраты									5 574,17
1.1	[01.7.07.26-0032]	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,00008	-1	-0,000008	907 036,67	1,03	934 247,77		-7,47
1.2	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	1	-1	-0,1			953,41		-95,34
1.3	[14.5.04.01-0011]	Мастика бутылкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	40	-1	-4	43,60	1,75	76,30		-305,20
		ФОТ									1 410,23
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					2 073,04
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					1 889,71
		Всего по позиции							91 289,10		9 128,91
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=20/100	100 м3	0,2		0,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			30,8					14 287,20
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		30,8			463,87		14 287,20
		Итого прямые затраты									14 287,20
		ФОТ									14 287,20
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%					12 715,61
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%					5 714,88
		Всего по позиции							163 588,45		32 717,69

3	ГЭСН01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 V=20/100	100 м3	0,2		0,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,712					4 763,84
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53,56		10,712			444,72		4 763,84
		Итого прямые затраты									4 763,84
		ФОТ									4 763,84
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%					4 239,82
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%					1 905,54
		Всего по позиции							54 546,00		10 909,20
4	02-15-1-01-0045	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км V=20*1,8	т	36		36			433,62		15 610,32
		Всего по позиции									15 610,32
5	ГЭСН23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного V=9/10	10 м3	0,9		0,9					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,18					4 453,68
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10,2		9,18			485,15		4 453,68
	2	ЭМ									474,70
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,288					188,75

	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,32		0,288			1 648,26		474,70
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,32		0,288			655,38		188,75
		Итого прямые затраты									5 117,13
5.1	[02.3.01.02-1104]	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	11		9,9	573,70	1,46	837,60		8 292,24
		ФОТ									4 642,43
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117%		117%					5 431,64
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74%		74%					3 435,40
		Всего по позиции							24 751,57		22 276,41
6	ГЭСН23-01-020-06	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм (прим. 630 мм) V=12/100	100 м	0,12		0,12					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,7376					2 600,03
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,34		0,0408			463,87		18,93
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	19,57		2,3484			506,43		1 189,30
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	14,42		1,7304			570,26		986,78
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	5,15		0,618			655,38		405,02
	2	ЭМ									46,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0396					26,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,0204			1 664,09		33,95
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,17		0,0204			766,03		15,63

	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,0192			657,75		12,63
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,16		0,0192			570,26		10,95
	4	М									78,03
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	19,63		2,3556	35,71	0,82	29,28		68,97
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,82		0,3384	18,59	1,44	26,77		9,06
		Итого прямые затраты									2 751,22
6.1	[24.3.02.03-0008]	Трубы дренажные гофрированные двухслойные полипропиленовые, SN8, диаметр 630 мм (прим.)	м	107,4		12,888	15 239,61	0,9	13 715,65		176 767,30
		ФОТ									2 626,61
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117%		117%					3 073,13
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74%		74%					1 943,69
		Всего по позиции							1 537 794,50		184 535,34
7	ГЭСН01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком V=6/10	10 м3	0,6		0,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,058					3 429,24
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	13,43		8,058			425,57		3 429,24
	2	ЭМ									336,63
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,558					342,87
	[91.01.01-035]	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,21		0,126	887,54	1,38	1 224,81		154,33
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,21		0,126			766,03		96,52

	[91.08.09-023]	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	1,43		0,858	2,41	1,12	2,70		2,32
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,72		0,432			416,63		179,98
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,72		0,432			570,26		246,35
		Итого прямые затраты									4 108,74
7.1	[02.3.01.02-1104]	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	10		6	573,70	1,46	837,60		5 025,60
		ФОТ									3 772,11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89%		89%					3 357,18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41%		41%					1 546,57
		Всего по позиции							23 396,82		14 038,09
8	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы V=15/100	100 м3	0,15		0,15					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,16					1 029,54
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		2,16			476,64		1 029,54
	2	ЭМ									5 967,22
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,2215					1 592,19
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,2895	1 933,00	1,38	2 667,54		772,25

	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	1,93		0,2895			766,03		221,77
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		0,714			1 648,26		1 176,86
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	4,76		0,714			655,38		467,94
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		1,062	2 391,60	1,49	3 563,48		3 784,42
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	7,08		1,062			766,03		813,52
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,156			1 498,03		233,69
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,04		0,156			570,26		88,96
	4 М										30,74
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	7		1,05	35,71	0,82	29,28		30,74
		Итого прямые затраты									8 619,69
8.1	[02.2.04.04-0135]	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3	122		18,3	3 221,46	0,35	1 127,51		20 633,43
		ФОТ									2 621,73
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					3 853,94
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					3 513,12
		Всего по позиции							244 134,53		36 620,18
9	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см V=5,5/1 000	1000 м2	0,0055		0,0055					

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,11473					59,57
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86		0,11473			519,20		59,57
	2	ЭМ									418,35
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,103675					75,16
	[91.06.03-049]	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44		0,01342	1,21	1,52	1,84		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55		0,003025			1 648,26		4,99
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,55		0,003025			655,38		1,98
	[91.08.01-004]	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04		0,01122	2 646,78	1,45	3 837,83		43,06
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	2,04		0,01122			817,09		9,17
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14		0,01177			2 254,29		26,53
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,14		0,01177			655,38		7,71
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51		0,008305			1 879,06		15,61
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	1,51		0,008305			655,38		5,44
	[91.08.03-047]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59		0,014245	1 334,21	1,49	1 987,97		28,32
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,59		0,014245			766,03		10,91
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97		0,005335			2 427,27		12,95

	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,97		0,005335			766,03		4,09
	[91.08.06-001]	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52		0,00836	181,30	1,22	221,19		1,85
	[91.08.11-031]	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04		0,01122	8 883,76	1,41	12 526,10		140,54
	4-100-080	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 8</i>	чел.-ч	2,04		0,01122			872,42		9,79
	[91.08.11-041]	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04		0,01122	59,52	1,23	73,21		0,82
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1		0,01705			1 498,03		25,54
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	3,1		0,01705			570,26		9,72
	[91.13.03-112]	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2		0,0011	435,27	1,33	578,91		0,64
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,2		0,0011			655,38		0,72
	[91.18.01-013]	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71		0,020405	4 141,29	1,39	5 756,39		117,46
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	3,71		0,020405			766,03		15,63
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15		0,006325			3,06		0,02
	4 М										45,20
	[01.7.03.01-0002]	Вода водопроводная	м3	20,52		0,11286	36,31	0,82	29,77		3,36
	[01.7.07.26-0032]	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0000132	907 036,67	1,03	934 247,77		12,33
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,012		0,000066	89 330,06	1,07	95 583,16		6,31

	[01.7.17.06-0061]	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		0,004301	4 251,61	1,24	5 272,00		22,67
	[08.1.02.11-0001]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0000044	55 898,18	1,36	76 021,52		0,33
	[08.4.03.02-0002]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0000044	63 745,00	0,72	45 896,40		0,20
		Итого прямые затраты									598,28
9.1	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,000022	16 539,78	1,27	21 005,52		0,46
9.2	04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т	96,03		0,528165			9 205,36		4 861,95
		ФОТ									134,73
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					198,05
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					180,54
		Всего по позиции							1 061 687,27		5 839,28
10	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (до толщ. 10 см) V=5,5/1 000	1000 м2	0,0055		0,0055					
		до толщ. 10 см (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,01925					10,73
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	10	0,01925			557,50		10,73
	2	ЭМ									127,61
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02585					18,93
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	10	0,00605			1 648,26		9,97
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,11	10	0,00605			655,38		3,97

	[91.08.01-004]	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	10	0,0055	2 646,78	1,45	3 837,83		21,11
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	0,1	10	0,0055			817,09		4,49
	[91.08.11-031]	Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	10	0,0055	8 883,76	1,41	12 526,10		68,89
	4-100-080	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 8</i>	чел.-ч	0,1	10	0,0055			872,42		4,80
	[91.08.11-041]	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	10	0,0055	59,52	1,23	73,21		0,40
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	10	0,0055			1 498,03		8,24
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,1	10	0,0055			570,26		3,14
	[91.18.01-013]	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	10	0,0033	4 141,29	1,39	5 756,39		19,00
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,06	10	0,0033			766,03		2,53
	4 М										0,72
	[01.7.03.01-0002]	Вода водопроводная	м3	0,44	10	0,0242	36,31	0,82	29,77		0,72
		Итого прямые затраты									157,99
10.1	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	10	0,000055	16 539,78	1,27	21 005,52		1,16
10.2	04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т	12	10	0,66			9 205,36		6 075,54
		ФОТ									29,66
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					43,60
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					39,74
		Всего по позиции							1 148 732,73		6 318,03
		Итого прямые затраты по разделу 1.									282 838,25

		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		30 983,05
		эксплуатация машин и механизмов		11 117,33
		оплата труда машинистов (ОТм)		3 305,49
		материальные ресурсы		221 822,06
		перевозка		15 610,32
		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)		34 288,54
		Итого накладные расходы		34 986,01
		Итого сметная прибыль		20 169,19
		Итого оборудование		0
		Итого прочие затраты		0
		Итого по разделу 1.		337 993,45
		<i>в том числе</i>		
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
		<i>справочно</i>		
		затраты труда рабочих		66,52758
		затраты труда машинистов		4,870625

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		337 993,45
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		282 838,25
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		30 983,05
		эксплуатация машин и механизмов		11 117,33
		оплата труда машинистов (ОТм)		3 305,49
		материальные ресурсы		221 822,06
		перевозка		15 610,32
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		34 288,54
		Всего накладные расходы		34 986,01
		Всего сметная прибыль		20 169,19

		ВСЕГО по смете			337 993,45
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			282 838,25
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			30 983,05
		эксплуатация машин и механизмов			11 117,33
		оплата труда машинистов (ОТм)			3 305,49
		материальные ресурсы			221 822,06
		перевозка			15 610,32
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			34 288,54
		Всего накладные расходы			34 986,01
		Всего сметная прибыль			20 169,19
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			0
		<i>Справочно</i>			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			66,52758
		затраты труда машинистов			4,870625
		Понижающий коэффициент		0,98851247	
		Итого			334 110,74
		НДС	(334 110,74*22%) = 73 504,36	22%	73 504,36
		Итого			407 615,1

Составил: Глава местной администрации

А.Ю. Ершкова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]