

СОГЛАСОВАНО


Точилкин Д.Б.

И
« » 20 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452


Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МОУ "Колтушская СОШ имени ак. И. П. Павлова", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 4
(наименование стройки)

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр, в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр) Приложение №3



20 г.

АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр

Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр

Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

47 - Ленинградская область

1 ценовая зона

МОУ "Колтушская СОШ имени ак. И. П. Павлова", по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2190/7/О

На ремонт потолка эвакуационной лестницы центральной части заднего фасада
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость: 585,12 тыс. руб.
в том числе:
строительных работ 479,60 тыс. руб.
монтажных работ 0,00 тыс. руб.
оборудования 0,00 тыс. руб.
прочих затрат 105,51 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 168,96 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов 1,32 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих 316,5451756 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 2,40895 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Отделочные работы											
1	ГЭСНр62-04-005-05	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,1368		1,1368					
	1	ОТ (ЗТ)									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч			29,21576					
		Итого прямые затраты	чел.-ч	25,7		29,21576					14 053,36
		ФОТ							481,02		14 053,36
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы									14 053,36
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	90		90					14 053,36
2		Всего по позиции	%	46		46					12 648,02
	ГЭСН10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	1,1368		1,1368			29 174,82		6 464,55
											33 165,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58 _пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,7397336					
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98	1,15	11,7397336			497,92		5 845,45
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2842					206,03
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,08526	30,61	1,56	47,75		156,63
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,08526					4,07
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,19894			506,43		43,18
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,19894			657,75		130,85
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	7,48	1,25	10,62908	4,52	1,48	6,69		113,45
	4	М									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,011368	35,71	0,82	29,28		99,83
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		1,1368	56,11	1,56	87,53		0,33
	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		15,68784					99,50
		Итого прямые затраты									
3	14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	13,8		15,68784	183,13	1,85	338,79		6 307,94
		ФОТ									5 314,88
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					6 002,08
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					5 834,02
		Всего по позиции									2 805,97
4	ГЭСНр61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,341		0,341			17 824,43		20 262,81
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,20533					
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	21,13		7,20533			551,63		3 974,68
	2	ЭМ									3 974,68
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02046					11,66
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,02046			569,98		12,10
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,02046			591,34		11,66
											12,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	20,6		7,0246	65,33	1,52	99,30		1 350,51
	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3		3,5123	144,12	1,29	185,91		697,54
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	111,1		37,8851					652,97
		Итого прямые затраты									
5	01.8.01.06-0006	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 9 нитей/см, плотность уток 8 нитей/см, поверхностная плотность 160-170 г/м2	м2	111,1		37,8851	56,42	0,9	50,78		5 348,95
		ФОТ									1 923,81
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					3 986,78
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					3 548,23
		Всего по позиции									1 754,18
6	ГЭСНр61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,341		0,341			36 877,33		12 575,17
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч								
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	280,2		95,5482					52 707,25
	2	ЭМ				95,5482			551,63		52 707,25
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч								241,97
	(91.06.05-060)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,05		0,35805			635,37		340,66
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,05		0,35805			591,34		211,73
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72		0,24552	37,32	1,58	58,97		14,48
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,72		0,24552			525,15		128,93
	4	М									
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,11935	35,71	0,82	29,28		3 610,96
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,31		0,78771	3 392,36	1,35	4 579,69		3 49
		Итого прямые затраты									3 607,47
7	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		1,15258					56 900,84
		ФОТ									
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					53 047,91
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					47 212,64
		Всего по позиции									23 341,08
8	ГЭСНр61-04-006-01	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	1,1368		1,1368			373 767,04		127 454,56
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			24,020584					
											13 250,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	21,13		24,020584			551,63		13 250,47
	2	ЭМ									38,88
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,068208					40,33
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,068208			569,98		38,88
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,068208			591,34		40,33
	4	М									4 502,25
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	20,6		23,41808	65,33	1,52	99,30		2 325,42
	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	10,3		11,70904	144,12	1,29	185,91		2 176,83
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	111,1		126,29848					
		Итого прямые затраты									17 831,93
9	01.8.01.06-0006	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 9 нитей/см, плотность уток 8 нитей/см, поверхностная плотность 160-170 г/м2	м2	111,1		126,29848	56,42	0,9	50,78		6 413,44
		ФОТ									
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					13 290,80
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					11 828,81
		Всего по позиции									5 847,95
10	ГЭСНр61-01-001-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	1,1368		1,1368			36 877,31		41 922,13
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			47,756968					24 868,49
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	42,01		47,756968			520,73		24 868,49
	2	ЭМ									55,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,125432					594,53
	(91.06.05-011)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,022736			1 639,10		37,27
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,022736			679,60		15,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22		0,250096	37,32	1,58	58,97		14,75
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22		0,250096			525,15		131,34
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75		0,8526	2,31	1,89	4,37		3,73
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75		0,8526			525,15		447,74
	4	М									18,07
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,543		0,6172824	35,71	0,82	29,28		18,07
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		1,0310776					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.02	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									
11	04.3.02.12-0002	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	1,8		2,04624	11 411,73	1,36	15 519,95		25 536,84 31 757,54
12	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		11,368	68,29	1,64	112,00		1 273,22
		ФОТ									
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					25 463,02
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					22 662,09
		Всего по позиции									11 203,73
13	ГЭСН15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	1,1368		1,1368			81 310,19		92 433,42
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			82,36116					44 342,42
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1,15	82,36116			538,39		44 342,42
	2	ЭМ									130,96
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,25578					149,37
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,02842	30,61	1,58	48,36		1,37
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,02842			525,15		14,92
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,25	0,22736			569,98		129,59
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,25	0,22736			591,34		134,45
	4	М									6 312,60
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,954912	531,44	1,45	770,59		735,85
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,352408	56,11	1,6	89,78		31,64
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,062524	52 790,33	1,68	88 687,75		5 545,11
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,0375144					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0250096					
		Итого прямые затраты									50 935,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	((ТЦ_59.1.14.03_7 8_7722753969_23 .01.2026_02_8.3))	Краска Dulux BINDO 40 полуглянцевая белая база BVV акрилатная (расход - 1л на 11м2) Формула расчета объема: V=113,68/11	л	9,09090909090909		10,3345455			1 152,78		11 913,46
15	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	22		25,0096	98,12	1,29	126,57		3 165,47
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					44 491,79
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					40 042,61
		Всего по позиции									18 530,83
16	ГЭСН08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонта льной проекции	0,228		0,228			109 595,11		124 587,72
	421/пр_2020_п.58 _пп.6	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,40644					9 787,99
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	70,2	1,15	18,40644			531,77		9 787,99
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0513					29,24
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,18	1,25	0,0513			569,98		29,24
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,25	0,0513			591,34		30,34
	4	М									
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,006612	91 734,54	1,34	122 924,28		841,06
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,001824	16 496,03	0,94	15 506,27		28,28
	11.2.13.04	Щиты настила	м2	5,5		1,254					
		Итого прямые затраты									
17	11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	5,5		1,254	317,40	1,29	409,45		10 688,63
		ФОТ									513,45
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					9 818,33
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					9 720,15
		Всего по позиции									5 758,45
									117 020,53		26 680,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Отделочные работы									
		в том числе									249 879,11
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									168 830,11
		оплата труда машинистов (ОТм)									714,49
		материальные ресурсы									1 323,96
		Итого ФОТ (справочно)									79 010,55
		Итого накладные расходы									170 154,07
		Итого сметная прибыль									153 496,57
		Итого по Разделу 1: Отделочные работы									75 706,74
											479 082,42
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих									11 913,46
		затраты труда машинистов				316,2541756					
						2,40895					
Раздел 2: Вывоз мусора											
18	ГЭСНр69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора <i>Формула расчета объема: V=0,1/100</i>	100 т	0,001		0,001					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,188					
	1-100-11	Средний разряд работы 1,1	чел.-ч	188		0,188			445,27		83,71
		Итого прямые затраты									83,71
19	999-9900	Строительный мусор	т	100		0,1					83,71
		ФОТ									
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					83,71
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					77,01
		Всего по позиции									36,83
20	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,1		0,1			197 550,00		197,55
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,103					
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03		0,103					45,45
	4	М							441,30		45,45
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,02	1 828,55	1,6	2 925,68		58,51
		Итого прямые затраты									58,51
		ФОТ									103,96
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					45,45
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					41,81
											20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
21	(ФССЦпг47-1)	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,1		0,1			1 657,70		165,77
		Всего по позиции							1 266,93		126,69
22	(ФССЦпг02-15-1-01-0013)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 13 км	1т груза	0,1		0,1			1 266,90		126,69
		Всего по позиции							307,50		30,75
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Вывоз мусора									345,11
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		материальные ресурсы									129,16
		перевозка									58,51
		Итого ФОТ (справочно)									157,44
		Итого накладные расходы									129,16
		Итого сметная прибыль									118,82
		Итого по Разделу 2: Вывоз мусора									56,83
											520,76
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,291					
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									
		в том числе									479 603,18
		Всего прямые затраты									
		в том числе									250 224,22
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									168 959,27
		оплата труда машинистов (ОТм)									714,49
		материальные ресурсы									1 323,96
		перевозка									79 069,06
		Всего ФОТ(справочно)									157,44
		Всего накладные расходы									170 283,23
		Всего сметная прибыль									153 615,39
											75 763,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО прочие затраты									
		в том числе									105 512,7
		концовки									105 512,7
		ВСЕГО по смете									
		в том числе									479 603,18
		Всего прямые затраты									
		в том числе									250 224,22
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									168 959,27
		оплата труда машинистов (ОТм)									714,49
		материальные ресурсы									1 323,96
		перевозка									79 069,06
		Всего ФОТ									157,44
		Всего накладные расходы									170 283,23
		Всего сметная прибыль									153 615,39
		Всего прочие затраты									75 763,57
											105 512,70
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих									11 913,46
		затраты труда машинистов				316,5451756					
		ИТОГО				2,40895					
		НДС (22%)									479 603,18
		ВСЕГО по смете									105 512,70
											585 115,88

Составил _____ /Кудрявцева О.К./
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____ /Лебедев А.П./
(должность, подпись, инициалы, фамилия)