Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ
«Гатчинский лицей №3»

_____ Э.А.Григорьев

"___" _____ 20___ г.

дефектная ведомость № 126

'Аварийный ремонт канализации МБОУ "Гатчинский лицей № 3" по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский м.о. , г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 9

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	3	4	5
	1		
1	Разборка: кирпичных стен	м3	0,375
2	Строительный мусор	т	0,675
3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1
3.1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,059
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,03
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,03
6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,03
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,03
7.1	Плинтуса для полов пластиковые бу	м	3,03
8	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	0,03
8.1	Фанера бу	м2	3,09
9	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2	0,03
9.1	Клей-мастика, марка Бустилат	т	0,0015
9.2	Линолеум бу	м2	3,06
10	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,015
10.1	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	1,575
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,015
11.1	*Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих* добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, B40 (M500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	*кг*	*9*

1	3	4	5
11.2	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	0,3
12	до 3 мм Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	100 м2	-0,015
13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,015
13.1	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цветная	т	0,00045
13.2	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,3
14	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	шт	1
15	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1
15.1	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм	10 шт	0,4
15.2	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	9,98
15.3	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	3
16	Манжета резиновая для чугунных труб, диаметр 150 мм прим 50 мм	шт	3

Мусор

17	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0,734
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км	1т груза	0,734

Составил: _____ Л.И. Кривошеева

Проверил: _____