

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление технического надзора за производством ремонтных работ
 Объект: Здание «ГБОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат»
 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Крылова, д.31

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик	«ГБОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Крылова, д.31
2. Основание для осуществления технического надзора за производством ремонтных работ	Производство ремонтных работ, требующих технического надзора
3. Местоположение объекта	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Крылова, д.31
4. Вид строительства	Ремонтные работы
5. Стадийность проектирования	Рабочая документация
6. Цель капитального ремонта	Ремонт системы отопления, ремонт кровли, ремонт помещений в здании ГБОУ ЛО «Всеволожская школа интернат»
7. Характеристики объекта	Здание кирпичное, 2-х этажное, перекрытия ж/бетонные, кровля скатная с покрытием из профлиста и утепленным чердаком, отопление центральное, система 2-х трубная, имеется ИТП
8. Требование о необходимости выполнения согласований	Изменения, вносимые в проектные решения согласовывать с ответственными представителями заказчика.
9. Требование к экспертизе	В соответствии с требованиями законодательства РФ
10. Общие требования к рабочей документации	В соответствии с требованиями законодательства РФ и заключением экспертизы проектно-сметной документации
11. Дополнительные требования	Технический надзор за производством ремонтных работ выполняется организацией, имеющей свидетельство СРО и разрешение на осуществление технического надзора за производством строительных и ремонтных работ
12. Состав и объем работ на стадии - Рабочая документация	Проектно-сметная документация на ремонтные работы
13. Перечень документации, подлежащей проверке и визированию лицом, осуществляющим технический надзор	Исполнительная документация на ремонтные работы, акты выполненных работ, сертификаты на материалы и оборудование, акты скрытых работ, изменения в проектно-сметной документации
14. Срок выполнения работ	Присутствие на объекте не менее 2-х раз в неделю, приемка скрытых работ и ответственных конструкций, визирование актов выполненных работ в течении 3-х дней с момента предъявления подрядчиком, осуществляющим ремонтные работы

Техническое задание может изменяться и дополняться по согласованию сторон.

Контрактный управляющий _____ /Краузе А. Н.