

СОГЛАСОВАНО

II
« 9 » 2026 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

На выполнение работ по ремонту освещения игровых площадок дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО№2» по адресу г. Сертолово, ул. Молодцова, 12, корп. 2
(наименование стройки)

Приказ Министра РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Министра РФ от 07.07.2022 N 557/пр)
Приложение №3

АРОС-Лидер (версия 6.3.7)

ФСНБ-2022 (8) - Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 доп. №1-8 (4 квартал 2023)
(приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр) (Правособладатель РФ) (для вер. 6-1-7 и выше)

Изменения в сметные нормы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов:
Изменения 1 - Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 2 - Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 3 - Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 4 - Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 5 - Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 6 - Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, действует с 25.05.2023
Изменения 7 - Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, действует с 16.08.2023
Изменения 8 - Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр

II
« 9 » 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Иванов И.В.

МОБУ «СОШ «Сероголовский ЦО№2» по адресу г. Сероголово, ул. Молодцовад.12, корп.2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

На выполнение работ по ремонту освещения игровых площадок дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Сероголовский ЦО№2» по адресу г. Сероголово, ул. Молодцовад.12, корп.2
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание: Дефектная ведомость (проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость:	417,71 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	43,29 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	16,57 тыс. руб.
строительных работ	143,45 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	67,9916 чел.-ч.
монтажных работ	192,65 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	20,6448 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	81,61 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффи-циенты	всего в текущем уровне цен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Демонтаж											
1	ТСНМ08-02-363-01	Демонтаж - фронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	шт		6						
	2022_сб.м08_при л.8.1 п.1.1	Производство работ на высоте, м: св. 2 до 8									
	л.8.1 п.1.1	ОТ 1,05; ЗТ 1,05									
	Табл. 2 (Приказ Министров РФ от 14.07.2022 №571/пр)	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения									
		ОТ 0,4; ЭМ 0,4; ОТМ 0,4; М 0,3Т 0,4; ЗТМ 0,4									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,8796					4 196
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	2,73	0,42	6,8796			609,85		4 196
	2	ЭМ	чел.-ч								5 660
		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			2,64					2 121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,4	0,048			1 792,05		86
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	0,4	0,048			807,16		39
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	1,06	0,4	2,544	1 472,34	1,48	2 179,06		5 544
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,06	0,4	2,544			807,16		2 053
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,4	0,048			644,27		31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,4	0,048			600,88		29
	4	М									
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1	0		174,93	1,08	188,92		
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,5	0		79,88	1,51	120,62		
		Итого прямые затраты									11 977
		ФОТ									6 317
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установк: на других объектах	%	97		97					6 127
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установк: на других объектах	%	51		51					3 221
		Всего по позиции							3 554,24		21 325
2	ГЭСНм08-02-369-02	Демонтаж - Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	6		6					
	2022 сб.м08_при л.8.1_п.1.1	Производство работ на высоте, м: св. 2 до 8									
	л.8.1_п.1.1	ОТ 1,05; ЗТ 1,05									
	Табл. 2 (Приказ Министров РФ от 14.07.2022 №571/пр)	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения									
		ОТ 0,4; ЗМ 0,4; ОТм 0,4; М 0,4; ЗТм 0,4									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,7124					3 085
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	1,87	0,42	4,7124			654,69		3 085
	2	ЗМ									3 621
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,704					1 365
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	0,4	0,048			1 792,05		86
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	0,4	0,048			807,16		39
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,67	0,4	1,608	1 472,34	1,48	2 179,06		3 504
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67	0,4	1,608			807,16		1 298
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,4	0,048			644,27		31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,4	0,048			600,88		29
	4	М									
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и	м	0,83	0		5,87	0,89	5,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	4,36	0		0,50	1,82	0,91		
	01.7.06.12-0008	Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм									
	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,0005	0		948 687,13	1,19	1 128 937,68		
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01	0		196,41	1,38	271,05		
		Итого прямые затраты									8 072
		ФОТ									4 451
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97			97				4 317
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51			51				2 270
		Всего по позиции							2 443,08		14 558

		Итого прямые затраты по Разделу 1: Демонтаж									20 049
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									7 281
		эксплуатация машин и механизмов									9 281
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 486
		Итого ФОТ (справочно)									10 767
		Итого накладные расходы									10 444
		Итого сметная прибыль									5 491
		Итого прочие затраты									0
		Итого по Разделу 1: Демонтаж									35 984
		Справочно									
		затраты труда рабочих					11,592				
		затраты труда машинистов					4,344				

Раздел 2. Монтаж

3	ГЭСЧн08-02-363-02	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2	шт	6		6					
	2022, сб.м08_при л.8.1_п.1.1	Производство работ на высоте, м: св. 2 до 8 ОТ 1,05, 3Т 1,05	цен.-ч			22,932					13 985
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	цен.-ч	3,64	1,05	22,932			609,85		13 985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									16 635
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			7,74					6 223
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,12			1 792,05		215
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,12			807,16		97
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	1,25		7,5	1 472,34	1,48	2 179,06		16 343
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,25		7,5			807,16		6 054
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,12			644,27		77
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,12			600,88		72
	4	М									620
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,6	174,93	1,08	188,92		113,35
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,7		4,2	79,88	1,51	120,62		506,60
		Итого прямые затраты									37 463
		ФОТ									20 208
	Пр8/12-049-3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					19 602
	Пр7/74-049-3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					10 306
		Всего по позиции							11 228,41		67 370
4	07.2.02.02-0350	Кронштейн двухрождовый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм	шт	6		6	7 156,18	0,96	6 869,93		41 220
		Всего по позиции									41 220
5	ГЭСНМО8-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	12		12					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,44					14 691
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	1,87		22,44			654,69		14 691
	2	ЭМ									18 104
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			8,52					6 828
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,24			1 792,05		430
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,24			807,16		194
	91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,67		8,04	1 472,34	1,48	2 179,06		17 520
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67		8,04			807,16		6 490
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,24			644,27		155
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,24			600,88		144
	4	М									6 906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,83		9,96	5,87	0,89	5,22		51,99
	01.7.06.12-0008	Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	4,36		52,32	0,50	1,82	0,91		47,61
	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,0005		0,006	948 687,13	1,19	1 128 937,68		6 773,63
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01		0,12	196,41	1,38	271,05		32,53
		Итого прямые затраты									46 529
		ФОТ									21 519
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					20 873
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					10 975
		Всего по позиции							6 531,38		78 377
6	20.3.03.07-0017	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 14200-15800 лм, Цветовая температура 3000-5000 К, мощность 90 Вт	шт	12		12	9 598,02	0,9	8 638,22		103 659
		Всего по позиции									103 659
7	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	-0,12		-0,12	196,41	1,38	271,05		-33
		Всего по позиции									-33
8	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	-0,006		-0,006	948 687,13	1,19	1 128 937,68		-6 774
		Всего по позиции									-6 774
9	ГЭСНМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,68		0,68					-6 774
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,2772					2 513
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		4,2772			587,43		2 513
		ЗМ									60
		ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч			0,0408					29
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0204			1 792,05		37
	4-100-060	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0204			807,16		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0204			644,27		13
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0204			600,88		12
	4	М									233
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		18,1356	5,87	0,89	5,22		94,67
	01.7.07.20-0002	Талки молотый, сорт I	т	0,00105		0,000714	43 821,53	1,52	66 608,73		47,56
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, суржик железный	кг	0,02		0,0136	79,88	1,51	120,62		1,64
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,034	1 239,94	1,52	1 884,71		64,08
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,008296	2 316,78	1,3	3 011,81		24,99
		Итого прямые затраты									2 824
		ФОТ									2 541
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97					2 465
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51					1 296
		Всего по позиции							9 683,88		6 585
10	21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,068		0,068	46 171,48	1,25	57 714,35		3 925
		Всего по позиции									3 925
11	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвленная на стене	шт	6		6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3					1 830
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,5		3			609,85		1 830
	4	М									14
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00001		0,00006	99 190,96	1,23	122 004,88		7,32
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00005		0,0003	4 338,27	1,61	6 984,61		2,10
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,00001		0,00006	87 245,70	0,86	75 031,30		4,50
		Итого прямые затраты									1 843
		ФОТ									1 830
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 647
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					842
		Всего по позиции							721,94		4 332
12	20.5.04.11-0025	Клеи для соединительных универсальные	100 шт	0,36		0,36	3 100,03	1,3	4 030,04		1 451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рычажковые для трех проводников, IP20, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм ²									
		Всего по позиции									1 451
Итого прямые затраты по Разделу 2: Монтаж											
		в том числе									232 107
		оплата труда (ОТ)									33 018
		эксплуатация машин и механизмов									34 789
		оплата труда машинистов (ОТМ)									13 079
		материальные ресурсы									151 220
		Итого ФОТ (справочно)									46 097
		Итого накладные расходы									44 586
		Итого сметная прибыль									23 418
		Итого по Разделу 2: Монтаж									300 111
		Справочно									
		затраты труда рабочих				52,6492					
		затраты труда машинистов				16,3008					

Раздел 3: Пуско-наладочные работы

13	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	2	2						
		1	цел.-ч			0,64					511
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	цел.-ч	0,16		0,32			807,16		258
	3-200-03	Инженер III категории	цел.-ч	0,16		0,32			789,22		253
		Итого прямые затраты									511
		ФОТ									511
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74					378
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36					184
		Всего по позиции							536,38		1 073
14	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,24		0,24					
		1	цел.-ч			3,1104					2 483
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	цел.-ч	6,48		1,5552			807,16		1 255
	3-200-03	Инженер III категории	цел.-ч	6,48		1,5552			789,22		1 227
		Итого прямые затраты									2 483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74					2 483
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36					1 837
		Всего по позиции							21 723,54		894
											5 214
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Пуско-наладочные работы									
		в том числе									2 994
		оплата труда (ОТ)									2 994
		Итого ФОТ (справочно)									2 994
		Итого накладные расходы									2 215
		Итого сметная прибыль									1 078
		Итого по Разделу 3: Пуско-наладочные работы									6 286
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3,7504					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									143 447,45
		в том числе									
		Всего прямые затраты									143 447,45
		в том числе									
		материальные ресурсы									143 447,45
		ВСЕГО монтажные работы									192 647,69
		в том числе									
		Всего прямые затраты									108 707,77
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									40 299,11
		эксплуатация машин и механизмов									44 070,7
		оплата труда машинистов (ОТМ)									16 565,39
		материальные ресурсы									7 772,57
		Всего ФОТ(справочно)									56 864,5
		Всего накладные расходы									55 030,5
		Всего сметная прибыль									28 909,42
		ВСЕГО прочие затраты									81 610,35
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты									2 993,53
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									2 993,53
		Всего ФОТ(справочно)									2 993,53
		Всего накладные расходы									2 215,21
		Всего сметная прибыль									1 077,67
		концовки									75 323,94
		ВСЕГО по смете									342 382
		в том числе									
		Всего прямые затраты									255 149
		в том числе									
		оплата труда									43 293
		эксплуатация машин и механизмов									44 071
		оплата труда машинистов (ОТм)									16 565
		материальные ресурсы									151 220
		Всего ФОТ									59 858
		Всего накладные расходы									57 246
		Всего сметная прибыль									29 987
		Всего прочие затраты									75 324
		Справочно									
		затраты труда рабочих				67,9916					
		затраты труда машинистов				20,6448					
		ПНР «входостую»									5 029,13
		в том числе									
		Сборник №01 Электротехнические устройства				80					5 029,13
		Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/лр									
		ПНР «под нагрузкой»									1 257,28
		в том числе									
		Сборник №01 Электротехнические устройства				20					1 257,28
		Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/лр									
		Коэффициент 1,22									75 323,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете									417 705,49

Составил

(должность, подпись, инициал, фамилия)

/Круленькина Л.Э./

Проверил

(должность, подпись, инициал, фамилия)

«Степанов»

«Всего»