



УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

№ _____	_____	2026 года
---------	-------	-----------

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/лр

Ревизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 19 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/лр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/лр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/лр

Ревизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Ревизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-МФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

ФГИС ЦС
47. Ленинградская область
Ленинградская область
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Янино-1, ул. Тютельная, д. 7
(наименование стройки)

оснащение системой видеонаблюдения административных зон. МОБУ «СОШ "Янинский центр образования"»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

оснащение системой видеонаблюдения административных зон. МОБУ «СОШ "Янинский центр образования"»
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	ведомость объемов работ	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

II квартал 2026 года

Сметная стоимость	599,72 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	13,71 тыс.руб.
монтажных работ	472,83 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	5,03 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	194,26 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,18 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	339,18 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,69 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Оснащение системой видеонаблюдения административных зон											
1	ГЭСНм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя	10 шт	1,2	1	1,2					
		Объем=12 / 10									
		MAT=0 к расх.									
		1 ОТ(3Т)									
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05		18,204					13 400,44
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,56		0,06			481,02		28,86
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,56		9,072			679,60		6 165,33
		2 ЭМ	чел.-ч	7,56		9,072			794,34		7 206,25
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,012					6,84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,012			589,98		7,10
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,012			591,34		6,84
		4 М	кВт.-ч	0,68	0	0			9,73		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	100 шт	0,4	0	0	170,67	1,23	208,92		0,00
		01.7.15.07-0007 Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4	0	0	224,80	1,23	276,50		0,00
		01.7.15.14-1054 Штурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4	0	0					0,00
Итого прямые затраты											
1.1	421/пр_2020_л.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13 414,38
		ФОТ	%	90		90					268,01
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					13 407,54
	Пр/774-051.1 СР Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					12 066,79
		Всего по позиции							26 597,21		6 167,47
2	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	12	1	12					31 916,65
		Объем=1200 / 100									
		MAT=0 к расх.									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			53,88					31 148,03
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		53,88			578,10		31 148,03
		2 ЭМ	чел.-ч			0,24					265,58
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,12			1 643,14		186,28
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,12					197,18
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,12			794,34		95,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,12			569,98		68,40
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,12			591,34		70,96
		4 М	м	13,33	0	0	5,87	0,89	5,22		0,00
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электропроводных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	т	0,00043	0	0	43 821,53	1,45	63 541,22		0,00
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	кг	0,02	0	0	79,88	1,51	120,62		0,00
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	100 шт	0,05	0	0	412,93	1,31	540,94		0,00
		20.2.01.05-0001 Гильзы кабельные медные 2,5 мм	1000 шт	0,0122	0	0	1 481,45	1,3	1 925,89		0,00
		20.2.02.01-0011 Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм									
Итого прямые затраты											
											31 579,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					622,96
		ФОТ									31 314,31
	Пр812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					30 374,88
	Пр774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 970,30
		Всего по позиции							6 545,67		78 548,03
3	ГЭСНм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	3,75	1	3,75					
		Объем=375 / 100 МАТ=0 к расх.									
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			6,8625			578,10		3 967,21
	2 ЭМ		чел.-ч	1,83		6,8625					3 967,21
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,075					82,99
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0375			1 643,14		51,97
	4-100-060	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0375			794,34		61,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0375			29,79		28,79
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0375			569,98		21,37
	4 М		чел.-ч			0,0375			591,34		22,18
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	0	0	5,87	0,89	5,22		0,00
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006	0	0	43 821,53	1,45	63 541,22		0,00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сургуч железный	кг	0,02	0	0	79,88	1,51	120,62		0,00
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122	0	0	1 610,33	1,3	2 093,43		0,00
		Итого прямые затраты									4 102,17
3.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					79,34
		ФОТ									4 019,18
	Пр812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 898,60
	Пр774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 049,78
		Всего по позиции							2 701,30		10 129,89
4	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	12	1	12					
		Объем=1200 / 100 МАТ=0 к расх.									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			187,2					102 133,86
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,24			481,02		115,44
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		129			525,15		67 744,35
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		57,96			591,34		34 274,07
	2 ЭМ		чел.-ч								68,40
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,12					70,96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,12			569,98		68,40
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,12			591,34		70,96
	4 М		кВт-ч	4,42	0	0	52,34	1,34	9,73		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	100 шт	2,09	0	0			70,14		0,00
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм									
		Итого прямые затраты									102 273,22
4.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 042,68
		ФОТ									102 204,82
	Пр812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					99 138,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					52 124,46
		Всего по позиции							21 298,25		255 579,04
5	ГЭСНм10-08-005-04	Линия (срукта) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	125	1	125					
		Объем=1700-1200-375									
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25					15 004,25
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0,2		25			600,17		15 004,25
		4 М									0,00
		01.7.15.10-0056 Слюбы стальные монтажные однонапоковые (СО), закрепляемый диаметр 6	10 шт	0,48	0	0	46,93	1,34	62,89		0,00
		мм									
		14.1.04.02-0002 Клей, марка 88-СА	кг	0,02	0	0	303,48	1,78	540,19		0,00
		24.3.01.01-0004 Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,006	0	0	189,97	1,39	264,06		0,00
		Итого прямые затраты									15 004,25
5.1	421/лр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					300,09
		ФОТ									15 004,25
		Пр612-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					13 503,83
		Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					6 901,96
		Всего по позиции							285,68		35 710,13
6	ГЭСНм10-02-051-01	Перемиычки кабельные длиной: до 6 м	100 перемиычек	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,48					283,84
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24		0,48			591,34		283,84
		Итого прямые затраты									283,84
6.1	421/лр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,68
		ФОТ									283,84
		Пр612-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					255,46
		Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					130,57
		Всего по позиции							33 777,50		675,55
7	ГЭСНм10-02-051-02	Перемиычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м	100 перемиычек	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		до 10 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,168					99,35
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,1	4	0,168			591,34		99,35
		Итого прямые затраты									99,35
7.1	421/лр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				4	1,99
		ФОТ									99,35
		Пр612-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					89,42
		Пр774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					45,70
		Всего по позиции							11 823,00		236,46
8	ГЭСНм10-02-051-01	Перемиычки кабельные длиной: до 6 м	100 перемиычек	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,24					141,92
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24		0,24			591,34		141,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	Итого прямые затраты										
	421/лр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					141,92
		ФОТ									2,84
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					141,92
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					127,73
		Всего по позиции							33 777,00		65,28
9	ГЭСНм10-02-051-02	Перекрышки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м	100	0,01	1	0,01					337,77
		перемычек									
		Объем=1 / 100									
		до 15 м ПЗ=9 (ОЗП=9; ЗМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)									
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			0,189					111,76
			чел.-ч	2,1	9	0,189			591,34		111,76
		Итого прямые затраты									111,76
9.1	421/лр_2020_л.75_л.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				9	2,24
		ФОТ									111,76
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					100,58
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					51,41
		Всего по позиции							26 599,00		265,99
10	ГЭСН46-03-013-48	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм	100	0,06	1	0,06					
		отверстий									
		Объем=6 / 100									
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,5982					314,14
			чел.-ч	9,97		0,5982			525,15		314,14
		4 М	кВт-ч	12	0	0			9,73		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	шт	0	0	0					0,00
	01.7.17.09	Сверла, буры									
		Итого прямые затраты									314,14
		ФОТ									314,14
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					323,56
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					185,34
		Всего по позиции							13 717,33		823,04
11	ГЭСН46-03-013-61	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-48	100	0,06	1	0,06					
		отверстий									
		Объем=6 / 100									
		ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		МАТ=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)									
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,114					59,87
			чел.-ч	0,38	5	0,114			525,15		59,87
		4 М	кВт-ч	0,57	0	0			9,73		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	шт	0	(5*0)	0					0,00
	01.7.17.09	Сверла, буры									
		Итого прямые затраты									59,87
		ФОТ									59,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-040-1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					61,67
	Пр774-040-1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					35,32
	Всего по позиции										156,86
12	ГЭСНм10-02-051-04	Перемишки кабельные между секциями одного статива: без укладки в кабельном канале // Патч-корд UTP/FTP Cat5e, 0,5-2 м	100 перемычек	0,1	1	0,1					2 614,33
	Объем=10 / 100										
	MAT=0 к расх.										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,1		0,31			591,34		183,32
	Итого прямые затраты										183,32
12.1	421нр_2020_н.75_м.п	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,67
	ФОТ										183,32
	Пр812-051-1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					164,99
	Пр774-051-1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					84,33
	Всего по позиции										436,31
13	ГЭСНм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. // Коннектор универсальный RJ-45	шт	24	1	24					
	Прил.11.3.п.1 Производство работ на высоте свыше 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к нормам затрат труда рабочих, к нормам эксплуатации машин, затратам труда машинистов, К=+0,05*Н, (где Н -число метров свыше 5) ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05										
	MAT=0 к расх.										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,22	1,05	5,544			578,10		3 204,99
	Итого прямые затраты										3 204,99
13.1	421нр_2020_н.75_м.п	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					61,05
	ФОТ										3 204,99
	Пр812-053-0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					2 884,49
	Пр774-053-0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 474,30
	Всего по позиции										7 624,83
14	ГЭСНм10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	1	12					
	MAT=0 к расх.										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2		24			591,34		14 192,16
	2 ЭМ										14 192,16
	ОТм(ЗТм)										5 280,17
	91.11.01-012	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,34		4,08			1 294,16		2 772,77
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,34		4,08			679,60		5 280,17
	4 М										2 772,77
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0015	0	0			156 041,28		0,00
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,103	0	0			70,35		0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,02	0	0			454,64		0,00
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,02	0	0			1 188,02		0,00
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из шпательного лавсана (суровая)	кг	0,004	0	0			597,98		0,00
	10.3.02.03-0011	Припой опловинно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,02	0	0			1 582,89		0,00
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00002	0	0			107 228,11		0,00
	Итого прямые затраты										22 245,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							
		ФОТ				2					283,84
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					16 964,93
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					15 288,44
											7 803,87
		Всего по позиции							3 800,10		45 601,25
15	ГЭСНп10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки II	шт	2	1	2					
		Полка в шкафу									
		MAT=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,2					2 205,63
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	2,1		4,2			525,15		2 205,63
	2 ЭМ										262,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,16					108,74
	91.06.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,08		0,16			1 639,10		262,26
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,08		0,16			679,60		108,74
		Итого прямые затраты									2 576,63
15.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					44,11
		ФОТ									2 314,37
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					2 082,93
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					1 064,61
		Всего по позиции							2 884,14		5 766,28
16	ГЭСНпр63-03-008-02	Замена элементов облицовки потолков: реечных без замены каркаса	100 м2	0,2	1	0,2					
		Объем=20 / 100									
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		MAT=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,6992					5 414,48
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	69,28	0,7	9,6992			558,24		5 414,48
	2 ЭМ										0,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00308					1,64
	91.06.06-048 Подъемники однокошарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,02	0,7	0,0028	37,32	1,58	58,97		0,17
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02	0,7	0,0028			525,15		1,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,002	0,7	0,00028			569,98		0,16
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,002	0,7	0,00028			591,34		0,17
	4 М										0,00
	09.2.02.02-0011 Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм		м	1050	0	0	123,88	1,77	123,88		0,00
		Итого прямые затраты									5 416,45
		ФОТ									5 416,12
	Пр/812-097.0-1 НР Стеклопленочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					4 874,51
	Пр/774-097.0 СП Стеклопленочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					2 437,25
		Всего по позиции							63 641,05		12 728,21
17	ГЭСНп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	1	1	1					
		MAT=0 к расх.									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,49					2 396,36
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	0,8		0,8			948,80		759,04
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	0,67		0,67			864,95		579,52
	3-300-01 Ведущий инженер		чел.-ч	1,02		1,02			1 037,06		1 057,80
		Итого прямые затраты									2 396,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	При612-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'холодную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					2 396,36 1 773,31
	При774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'холодную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					862,69
	Всего по позиции								5 032,36		5 032,36
	Итого по разделу 1 Оснащение системой видеонаблюдения административных зон :										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										207 126,14
	Эксплуатация машин										194 261,61
	Оплата труда машинистов (Отм)										5 966,57
	Материалы										3 179,46
	Строительные работы										3 718,50
	в том числе:										
	оплата труда										13 708,11
	эксплуатация машин и механизмов										5 788,49
	оплата труда машинистов (Отм)										0,33
	накладные расходы										1,64
	сметная прибыль										5 259,74
	Монтажные работы										2 657,91
	в том числе:										
	оплата труда										472 830,18
	эксплуатация машин и механизмов										186 076,76
	оплата труда машинистов (Отм)										5 966,24
	материалы										3 177,82
	накладные расходы										3 718,50
	сметная прибыль										179 956,82
	Прочие затраты										93 934,04
	Пусконаладочные работы										5 032,36
	в том числе:										
	оплата труда										5 032,36
	накладные расходы										2 396,36
	сметная прибыль										1 773,31
	Всего ФОТ (справочно)										862,69
	Всего накладные расходы (справочно)										197 441,07
	Всего сметная прибыль (справочно)										186 989,87
	Всего по разделу 1 Оснащение системой видеонаблюдения административных зон										97 454,64
	справочно:										491 570,65
	Затраты труда рабочих					339,1789					
	Затраты труда машинистов					4,69008					
	ПНР 'холодную'										
	в том числе:										
	Автоматизированные системы управления		%			80					4 025,89
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6											4 025,89
	ПНР 'под нагрузкой'										1 006,47
	в том числе:										
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7			%			20					1 006,47
	Автоматизированные системы управления										
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
											207 126,14

