

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ по РАЗДЕЛУ «ИОСЗ»

№ п/п	Наименование	Ед.	Кол-во	Примеч.
	Устройство дополнительного водоотвода			
<u>Укладка труб Ø200мм</u>				
1	Отрывка траншеи экскаватором с ковшом 0,25 м3	м³	9,5	
2	Доработка траншеи вручную 5%	м³	0,50	
3	Устройство основания из песка (вручную) 100 мм	м³	1,0	
4	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм	м	10,0	0,3м³
5	Установка обратного клапана в трубу	шт.	2	
6	Обратная засыпка местным грунтом	м³	9,2	
<u>Установка ж/б колодцев Ø2000мм</u>				
7	Отрывка котлована экскаватором с ковшом 0,25 м3	м³	70,48	
8	Доработка дна вручную	м³	1,22	
9	Устройство щебеночного основания - щебень М600, фр. 40-70мм, толщиной 0.50м	м³	6,125	
10	Установка ж/б колодцев Ø2000мм глубиной 3м в составе: - Кольца бетонные Ø2000 К20-10, h=990мм - Крышка колодца Ø2160мм ПП-20, h=170мм - Люк чугунный легкий	шт шт шт	3 1 1	9,95 м³ (объем колодца)
11	Установка фасонной части на трубопроводах: Муфта для прохода через ж/б колодец Ø200	шт.	2	
12	Погрузка и вывоз избытка минерального грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10км I класс груза	т	19.29	(6.125+9.9 5)*1.2
13	Обратная засыпка местным грунтом	м3	55.62	

					ЭА-4-ИОСЗ.ВР2		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Ведомость объемов дополнительных работ  		
Разраб.	Васильева						
Провер.	Тимофеева						
ГИП.	Тимофеев						
Н.Контр.	Павлова						
					Стадия	Лист	Листов
					П	1	1