



СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
	
И	И
« 20 г.	« 20 г.
Наименование программы	АРОС-Лидер (версия 6.2.3)
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 (10) - Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 доп. №1-10 (2 квартал 2024) (приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр) (Правообладатель РФ) (для вер. 6-2-3 и выше)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов:
Изменения 1 - Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 2 - Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 3 - Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 4 - Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 5 - Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, действует с 25.02.2023
Изменения 6 - Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, действует с 25.05.2023
Изменения 7 - Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, действует с 16.08.2023
Изменения 8 - Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, применяется с 25.11.2023
Изменения 9 - Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, применяется с 25.02.2024
Изменения 10 - Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, применяется с 25.05.2024

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

47 - Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 ценовая зона

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр., д.21, корп.1

(наименование стройки)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр., д.21, корп.1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13/6

на ремонтные работы: устранение последствий протечек (коридор 1 этажа)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость (проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2024г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость работ:	5,51	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1,48	тыс. руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,02	тыс. руб.
строительных работ	4,59	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4,48	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,05	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс. руб.			
прочих затрат	0,92	тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Коридор 1 этажа											
1	ГЭСЧр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщину слоя до 20 мм	100 м2	0,01		0,01					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,266					757,37
	1-100-33	Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	226,6		2,266			334,23		757,37
	2	ЭМ									7,33
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0167					5,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(91.06.05-060)	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,48 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,01			698,71		6,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,01			362,64		3,63
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0067	37,32	1,34	50,01		0,34
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0067			322,05		2,16
	4	М									85,15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0035	35,71	0,59	21,07		0,07
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,022	3 392,36	1,14	3 867,29		85,08
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0338					
		Итого прямые затраты									855,64
		ФОТ									763,16
	Пр/812-095.0-1	НР Шпакатурные работы	%	89		89					679,21
	Пр/774-095.0	СП Шпакатурные работы	%	44		44					335,79
		Всего по позиции							187 064,00		1 870,64
2	ГЭСН10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	0,023		0,023					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,237521					75,21
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98	1,15	0,237521			316,64		75,21
	2	ЭМ									3,61
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00575					2,02
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,001725	30,61	1,34	41,02		0,07
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,001725			322,05		0,56
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,004025			555,01		2,23
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,004025			362,64		1,46
	(91.21.01-012)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	7,48	1,25	0,21505			6,11		1,31
		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов	чел.-ч								
	4	М									2,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00023	35,71	0,59	21,07		
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,023	56,11	1,93	108,29		2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		0,3174					
2.1	14.2.06.01-0103	Итого прямые затраты									83,33
		Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	13,8		0,3174	183,13	1,94	355,27		112,76
		ФОТ									77,23
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					75,07
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					36,11
		Всего по позиции							13 359,57		307,27
3	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,023		0,023					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,82409					263,16
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	35,83		0,82409			319,34		263,16
	2	ЭМ									1,00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02162					7,01
	(91.06.05-011)	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,00046			1 561,91		0,72
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,00046			416,77		0,19
	91.06.06-048	Подъемники однокошарные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,00483	37,32	1,34	50,01		0,24
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,00483			322,05		1,56
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71		0,01633	2,31	1,18	2,73		0,04
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71		0,01633			322,05		5,26
	4	М									0,25
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,513		0,011799	35,71	0,59	21,07		0,25
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		0,019665					
	14.4.01.02	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									271,42
3.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13		0,299	68,29	1,41	96,29		28,79
3.2	04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	855		19,665	19,16	1,46	27,97		550,03
		ФОТ									270,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89					240,45
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					118,87
		Всего по позиции							52 589,57		1 209,56
4	ГЭСН15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,023		0,023					
	п. 676 Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,152162					380,41
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	1,152162			330,17		380,41
	2	ЭМ									2,41
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0048875					1,75
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,000575	30,61	1,34	41,02		0,02
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,000575			322,05		0,19
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,004313			555,01		2,39
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0043125			362,64		1,56
	4	М									108,87
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,01932	531,44	1,18	627,10		12,12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,00713	56,11	1,93	108,29		0,77
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,001173	52 790,33	1,55	81 825,01		95,98
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,00069					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,00046					
		Итого прямые затраты									493,44
4.1	14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224	т	0,03		0,00069	60 322,26	1,78	107 373,62		74,09
4.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	20		0,46	98,12	1,18	115,78		53,26
		ФОТ									382,16
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					343,94
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					159,17
		Всего по позиции							48 865,22		1 123,90
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Коридор 1 этажа									2 522,76
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									1 476,15
		эксплуатация машин и механизмов									14,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (ОТм)									16,57
		материальные ресурсы									1 015,69
		Итого ФОТ (справочно)									1 492,72
		Итого накладные расходы									1 338,67
		Итого сметная прибыль									649,94
		Итого по Разделу 1: Коридор 1 этажа									4 511,37
		Справочно									
		затраты труда рабочих				4,479773					
		затраты труда машинистов				0,0489575					

Раздел 2: Перевозка грузов

5	(ФССЦпр47-1)	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	0,07	0,07	0,07	860,68	60,25
		Всего по позиции					860,71	60,25
6	(ФССЦпр02-15-1-01-0030)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1 т груза	0,07	0,07	0,07	257,77	18,04
		Всего по позиции					257,71	18,04

Итого прямые затраты по Разделу 2: Перевозка грузов


		в том числе						78,29
		перевозка						78,29
		Итого по Разделу 2: Перевозка грузов						78,29


ИТОГИ ПО СМЕТЕ

		ВСЕГО строительные работы						4 589,66
		в том числе						
		Всего прямые затраты						2 601,05
		в том числе						
		оплата труда (ОТ)						1 476,15
		эксплуатация машин и механизмов						14,35
		оплата труда машинистов (ОТм)						16,57
		материальные ресурсы						1 015,69
		перевозка						78,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ(справочно)									1 492,72
		Всего накладные расходы									1 338,67
		Всего сметная прибыль									649,94
		ВСЕГО прочие затраты									917,93
		в том числе									
		концовки									917,93
		Всего прямые затраты по смете									2 601,05
		в том числе									
		оплата труда									1 476,15
		эксплуатация машин и механизмов									14,35
		оплата труда машинистов (ОТм)									16,57
		материальные ресурсы									1 015,69
		перевозка									78,29
		Всего ФОТ									1 492,72
		Всего накладные расходы									1 338,67
		Всего сметная прибыль									649,94
		Всего прочие затраты									917,93
		ВСЕГО по смете									4 589,66
		Справочно									
		затраты труда рабочих				4,479773					
		затраты труда машинистов				0,0489575					
		ИТОГО									4 589,66
		НДС (20%)									917,93
		ВСЕГО по смете									5 507,59

Составил _____ // _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил  Г. Степанов Г.С.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

 М. Кузнецов М.С.