

Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.4.1.13 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС

Наименование субъекта Российской Федерации

Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

47

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

пос. Пудость, ул. Половинкиной, д. 91

(наименование работ и затрат)

в том числе:		Средства на оплату труда рабочих	32453.76	руб.
строительных работ	105918.56	Средства на оплату труда машинистов	1135.29	руб.
монтажных работ	129352.14	Нормативные затраты труда рабочих	81	чел. час.
оборудования	0	Нормативные затраты труда машинистов	2	чел. час.
прочих затрат	0			

[illegible]

	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2	1	2.4	911.56	1.25	1 139.45		2 734.68
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.65	1	0.78	155.63	1.01	157.19		122.61
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>8 833.22</b>
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					89.48
		ФОТ									5371.48
	Пр/812-049.3-1	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97					5210.34
	Пр/774-049.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51					2739.45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 060.41</b>		<b>16872.49</b>
2	07.2.06.03-0356	Профиль стоечный из оцинкованной стали, размеры 88х50 мм, толщина стали 1 мм/ПРИМЕНИТЕЛЬНО/Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 50х50 мм, толщина 5 мм	м	36	1	36	384.19	0.91	349.61		12585.96
		<b>Всего по позиции</b>							<b>349.61</b>		<b>12585.96</b>
3	ГЭСНм-08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	4.1	1	4.1					
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.4	Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в стесненных условиях населенных пунктов.									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			67.896					27 308.45
	ТЗ-1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14.4	1.15	67.896			402.21	1	27 308.45
	2	ЭМ									2 600.97
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.886					909.12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.2	1.15	0.943			1 610.43		1 518.64
	ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.2	1.15	0.943			552.65	1	521.15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	1.15	0.943	477.92	1.29	616.52		581.38
	ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.2	1.15	0.943			411.42	1	387.97
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2.7	1.15	12.7305			39.35		500.95
	4	М									17 865.49
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	3.7	1	15.17	911.56	1.25	1 139.45		17 285.46
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.9	1	3.69	155.63	1.01	157.19		580.03

		Итого прямые затраты								48 684.03
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				474.93
		ФОТ								28217.57
	Пр/812-049.3-1	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1	97				27371.04
	Пр/774-049.3	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1	51				14390.96
		Всего по позиции						22 175.84		90920.96
4	08.3.07.01-0426	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали 09Г2С, 12Г2С, размеры 50х5 мм/ПРИМЕНИТЕЛЬНО	т	1.05	1	1.05	86838.22	0.83	72075.72	75679.51
		Всего по позиции						72 075.72		75679.51
		Итого по разделу								
		Прямые затраты								146347,13
		оплата труда								32453,76
		эксплуатация машин								3205,42
		оплата труда машинистов								1135,29
		материальные ресурсы								109552,66
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов								0
		перевозка								0
		Итого ФОТ								33589,05
		Итого накладные расходы								32581,38
		Итого сметная прибыль								17130,41
		Итого оборудование								0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования								0
		Итого по разделу								196058,92
		Справочно								
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)								0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в текущем уровне цен)								0
		затраты труда рабочих								80,69
		затраты труда машинистов								2,36
		Строительные работы								
		Оплата труда_с								0
		Эксплуатация машин_с								0
		Зарплата машинистов_с								0

		Материальные затраты_с			88265,47
		Перевозка_с			0
		Итого Прямые затраты_с			88265,47
		ФОТ_с			0
		Накладные расходы_с			0
		Сметная прибыль_с			0
		Всего строительные работы			88265,47
		Монтажные работы			
		Оплата труда_м			32453,76
		Эксплуатация машин_м			3205,42
		Зарплата машинистов_м			1135,29
		Материальные затраты_м			21287,19
		Перевозка_м			0
		Итого прямые затраты_м			58081,66
		ФОТ_м			33589,05
		Накладные расходы_м			32581,38
		Сметная прибыль_м			17130,41
		Всего монтажные работы			107793,45
		Всего оборудование			0
		Прочие работы			
		Оплата труда_п			0
		Эксплуатация машин_п			0
		Зарплата машинистов_п			0
		Материальные затраты_п			0
		Перевозка_п			0
		Итого прямые затраты_п			0
		ФОТ_п			0
		Накладные расходы_п			0
		Сметная прибыль_п			0
		Всего прочие работы			0
		ВСЕГО			196058,92
		Всего прямые затраты			146347,13
		в том числе			
		Оплата труда (ОТ)			32453,76

		Эксплуатация машин и механизмов			3205,42
		Оплата труда машинистов (ОТм)			1135,29
		Материальные ресурсы			109552,66
		Перевозка			0
		Всего ФОТ			33589,05
		Всего накладные расходы			32581,38
		Всего сметная прибыль			17130,41
		Всего оборудование			0
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			80,69
		затраты труда машинистов			2,36
		Итого без НДС			196058,92
		НДС		20 %	39211,78
		ИТОГО			235270,70

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_