



СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования
администрации Приозерского района
Ленинградской области

/Кравченко И.И./

«22» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

«МОУ «Кузнеченская СОШ»

/Васильева Ю.В./

«22» сентября 2026 г.



Ведомость объемов работ №4

Система электроснабжения вентиляции

№	Наименование работ	Ед. измерения	количество
Кабеле несущие конструкции в составе ОКЛ «АвангардЛайн»			
1.	Лоток не перфорированный 100x80 L2000	м	120
2.	Крышка с заземлением на лоток осн.100 L200	м	120
3.	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 100x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа	шт	4
4.	Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.100 в комплекте с метизами и пластинами РТС	шт	4
5.	Крепление к потолку SSM	шт	60
6.	Консоль универсальная легкая осн. 150 мм	шт	60
7.	П-образный профиль PSM, L400, толщ.2,5 мм	шт	60
8.	Анкер стандартный с болтом M10	шт	280
Монтажные материалы			
9.	Труба стальная Ø 100 мм	м	6
10.	Труба стальная Ø 32 мм	м	120
11.	Труба стальная Ø 25 мм	м	6
12.	Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл	шт	25
Работы			
13.	Алмазное бурение отв. д.100мм	шт	10
14.	Алмазное бурение отв. д.35 мм	шт	84
15.	Алмазное бурение отв. д.25 мм	шт	20

Позиция 12 исключена в связи
с размером буряемых отверстий
И.о. директора Приозерского района
09.10.2026