

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2026 года " " 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

47. Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ленинградская область

Ремонт потолков с установкой светильников в МБОУ "Каменская СОШ" по адресу: п. Каменка, ул. Героев Отечества, д. 27, корп.1.
(наименование стройки)

Ремонт потолков с установкой светильников в МБОУ "Каменская СОШ" по адресу: п. Каменка, ул. Героев Отечества, д. 27, корп.1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 21.07/26В

Ремонт потолков с установкой светильников в МБОУ "Каменская СОШ" по адресу: п. Каменка, ул. Героев Отечества, д. 27, корп.1.
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Вх.№3299 от 07.07.2026 вх.дв №3467 от 20.07.2026
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	58,60 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1,91 тыс.руб.
монтажных работ	46,12 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	13,76 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,13 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	22,87 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,19 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09					
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,6101			494,26		795,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0072	37,32	1,58	58,97		0,42
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,0072			525,15		3,78
		Итого прямые затраты									800,01
		ФОТ									799,59
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					727,63
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					383,80
		Всего по позиции							21 238,22		1 911,44
2	ГЭСНм11-08-001-01	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником Объем=18 / 100	100 шт	0,18	1	0,18					
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11,3		2,034			617,82		1 256,65
	01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,029		0,00522	596,81	1,6	954,90		4,98
	01.3.05.11-0001	Дихлорэтан технический, сорт I	т	0,00002		0,0000036	134 934,21	1,6	215 894,74		0,78
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,019		0,00342	284,15	1,6	454,64		1,55
	10.3.02.03-0013	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	0,08		0,0144	1 562,87	1,7	2 656,88		38,26
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,04		0,0072	196,41	1,39	273,01		1,97
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	1		0,18	235,73	1,04	245,16		44,13
		Итого прямые затраты									1 348,32
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					25,13
		ФОТ									1 256,65
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					1 130,99
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					578,06
		Всего по позиции							17 125,00		3 082,50
3	ГЭСНм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	213,6		19,224			608,99		11 707,22
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,99		0,0891			1 643,14		146,40
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,99		0,0891			794,34		70,78
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,99		0,0891			569,98		50,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,99		0,0891			591,34		52,69
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,14		0,1026			44,71		4,59
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		3,15	5,87	0,89	5,22		16,44
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	1		0,09	37,71	1,76	66,37		5,97
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2,1		0,189	155,63	0,79	122,95		23,24
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	10,4		0,936	174,93	1,09	190,67		178,47
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,15		0,0135			49 213,32		664,38
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	3		0,27	79,88	1,51	120,62		32,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									12 953,54
3.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					234,14
		ФОТ									11 830,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 475,77
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 033,65
		Всего по позиции							341 078,89		30 697,10
4	ТЦ_65.55.08.00_47_47040768 21_16.07.2026_02	Светильник светодиодный для потолка армстронг Svet ДВО/ДПО-36 4000К 36 Вт IP40 белый опал (1704-10020)	шт	9	1	9			1 371,31		12 341,79
		Всего по позиции									12 341,79
		Итого по разделу 1 Новый раздел :									
		Всего прямые затраты (справочно)									27 702,93
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									13 759,68
		Эксплуатация машин									202,20
		Оплата труда машинистов (Отм)									127,25
		Материалы									13 613,80
		Строительные работы									1 911,44
		в том числе:									
		оплата труда									795,81
		эксплуатация машин и механизмов									0,42
		оплата труда машинистов (Отм)									3,78
		накладные расходы									727,63
		сметная прибыль									383,80
		Монтажные работы									46 121,39
		в том числе:									
		оплата труда									12 963,87
		эксплуатация машин и механизмов									201,78
		оплата труда машинистов (Отм)									123,47
		материалы									13 613,80
		накладные расходы									12 606,76
		сметная прибыль									6 611,71
		Всего ФОТ (справочно)									13 886,93
		Всего накладные расходы (справочно)									13 334,39
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 995,51
		Всего по разделу 1 Новый раздел									48 032,83
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									12 341,79
		Затраты труда рабочих				22,8681					
		Затраты труда машинистов				0,1854					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									27 702,93
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									13 759,68
		Эксплуатация машин									202,20
		Оплата труда машинистов (Отм)									127,25
		Материалы									13 613,80
		Строительные работы									1 911,44
		в том числе:									
		оплата труда									795,81
		эксплуатация машин и механизмов									0,42
		оплата труда машинистов (Отм)									3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									727,63
		сметная прибыль									383,80
		Монтажные работы									46 121,39
		в том числе:									
		оплата труда									12 963,87
		эксплуатация машин и механизмов									201,78
		оплата труда машинистов (Отм)									123,47
		материалы									13 613,80
		накладные расходы									12 606,76
		сметная прибыль									6 611,71
		Всего									48 032,83
		Всего ФОТ (справочно)									13 886,93
		Всего накладные расходы (справочно)									13 334,39
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 995,51
		НДС 22%									10 567,22
		ВСЕГО по смете									58 600,00
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									12 341,79
		Затраты труда рабочих				22,8681					
		Затраты труда машинистов				0,1854					



Составил: _____ (Верещагина В.А.)

Проверил: _____ (Завьялова И.Б.)

Согласовано: _____ (Зимин И.И.)