

Муниципальный контракт № _____
на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Узигонты
ИКЗ 263472000836047250100100010000000000

дер. Низино

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы местной администрации Ершковой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава от имени муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Узигонты.
- 1.2. Перечень, объем работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Узигонты определены локальным сметным расчетом (Приложения № 1 к настоящему контракту соответственно).
- 1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Узигонты.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Цена контракта составляет _____, в том числе НДС 22%/НДС не облагается.
- Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря, использование машин и механизмов и установку, необходимых для выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении настоящего контракта. Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на материалы, поставляемые при выполнении закупаемых работ.
- 2.2. Расчет за выполняемые работы производится ЗАКАЗЧИКОМ безналичным перечислением средств на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА в течении 7 (семи) банковских дней после подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки по форме КС-3 и при условии получения Муниципальным заказчиком счёта.
- 2.3. При изменении объемов выполняемых работ, в процессе их выполнения, СТОРОНЫ заключают дополнительное соглашение с составлением дополнительной сметы и согласованием уточнённого порядка расчётов.
- 2.4. Акт о приёмке выполненных работ должен быть либо подписан ЗАКАЗЧИКОМ, не позднее 5 дней по окончании работы и передачи подписанного ПОДРЯДЧИКОМ акта ЗАКАЗЧИКУ, либо возвращён ПОДРЯДЧИКУ в тот же срок с письменным объяснением причин возврата. Устранение согласованных СТОРОНАМИ недостатков производится в соответствии с п. 5.2 договора.
- 2.5. Источником финансирования является:
- Местный бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

- 3.1. Начало выполнения работ – с момента подписания Договора.
- 3.2. Срок выполнения работ – в течении 5 рабочих дней с момента подписания Договора.
- 3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные договором, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора.

3.4. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до фактического окончания работ, но не более, чем до «31» декабря 2026 года, а по взаиморасчетам – до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. Самостоятельно организовать производство работ на объекте в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране труда, окружающей среды, о безопасности строительных работ, правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ и нести ответственность за их нарушение.

4.1.4. Немедленно письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА при обнаружении не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.5. После окончания работ по договору передать объект ЗАКАЗЧИКУ.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов.

4.2.2. Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Проверять ход и качество выполнения работ.

4.3.2. Вносить любые изменения в объемы работ, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача работ ПОДРЯДЧИКОМ и их приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухсторонних актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5.2. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в установленный ЗАКАЗЧИКОМ разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает противоположной стороне причиненный реальный ущерб.

6.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и соблюдение правил безопасности, при выполнении работ по Договору несет ПОДРЯДЧИК.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации восстановленного покрытия устанавливается 12 месяцев с момента окончания работ по настоящему Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими СТОРОНАМИ.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из СТОРОН.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Споры по договору урегулируются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. СТОРОНЫ обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов. Срок рассмотрения претензий –1 месяц.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ.

Приложение №1 - Локальный сметный расчет.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик

**Местная администрация муниципального
образования Низинское сельское поселение**

Подрядчик

Юридический и почтовый адрес: 188501,
Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д

ИНН 4720008360

КПП 472501001

ОГРН 1024702184330

ОКПО 00366669

ОКТМО 41630408

Комитет финансов администрации
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район (Низинское пос, л/сч
02453165260)

Казначейский счет: 03231643416304084500

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ленинградской области, г. Санкт-
Петербург

БИК 044030098

Единый казначейский счет:
40102810745370000098

Телефон: 8 (81376) 55-242; 8 (81376) 55-272

Электронная почта: info_nizino@mail.ru

Глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение

_____/А.Ю. Ершкова/
Э.П.

_____/ /
Э.П.

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
(наименование стройки)	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС- на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в д. Узигонты	

(наименование работ и затрат)		
Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен в текущем (базисном) уровне цен	2 квартал (Январь 2022) 2026 г. г.	
Сметная стоимость	597,67 (0,00) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих (0,00) тыс. руб.
в том числе:		
строительных работ	597,67 (0,00) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих 23,992176 чел.-ч
монтажных работ	0,00 (0,00) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов 25,98996 чел.-ч
оборудования	0,00 (0,00) тыс. руб.	
прочих затрат	0,00 (0,00) тыс. руб.	

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Узигонты											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН27-03-013-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 7 см V=114/100	100 м2	1,14		1,14					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,74968					1 357,41
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	2,01	1,2	2,74968			493,66		1 357,41
	2	ЭМ									9 732,78
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,77568					2 531,38

	[91.08.10-054]	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм	маш.-ч	0,67	1,2	0,91656	5 880,35	1,26	7 409,24		6 791,01
	4-100-080	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 8</i>	чел.-ч	0,67	1,2	0,91656			872,42		799,63
	[91.13.01-001]	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01	1,2	0,01368	1 857,51	1,39	2 581,94		35,32
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01	1,2	0,01368			570,26		7,80
	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,34	1,2	0,46512			1 190,75		553,84
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,34	1,2	0,46512			570,26		265,24
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,2	1,2	0,2736			1 498,03		409,86
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,2	1,2	0,2736			570,26		156,02
	[91.13.01-051]	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,67	1,2	0,91656	494,16	1,36	672,06		615,98
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,67	1,2	0,91656			570,26		522,68
	91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,87	1,2	1,19016			1 114,78		1 326,77
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,87	1,2	1,19016			655,38		780,01
	4 М										1 196,95
	[01.4.02.02-1000]	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	2,386		2,72004	386,14	1,12	432,48		1 176,36
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,6168		0,703152	35,71	0,82	29,28		20,59
		Итого прямые затраты									14 818,52
		ФОТ									3 888,79
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					5 716,52

	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					5 210,98
		Всего по позиции							22 584,23		25 746,02
2	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 V=65/1 000	1000 м3	0,065		0,065					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	2	ЭМ									4 473,02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,549					2 325,94
	[91.01.05-084]	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	45,5	1,2	3,549	947,64	1,33	1 260,36		4 473,02
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	45,5	1,2	3,549			655,38		2 325,94
		Итого прямые затраты									6 798,96
		ФОТ									2 325,94
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%					2 139,86
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%		46%					1 069,93
		Всего по позиции							153 980,77		10 008,75
3	02-15-1-01-0045	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км	т	129,312		129,312			433,62		56 072,27

		V=114*0,06*1,8+65*1,8									
		Всего по позиции									56 072,27
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня V=40/100	100 м3	0,4		0,4					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,368					4 941,80
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,2	10,368			476,64		4 941,80
	2	ЭМ									28 046,57
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			9,888					7 346,12
	[91.01.01-035]	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,2	1,2432	887,54	1,38	1 224,81		1 522,68
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,59	1,2	1,2432			766,03		952,33
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,2	1,104	1 933,00	1,38	2 667,54		2 944,96
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,3	1,2	1,104			766,03		845,70
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,2	1,1808			1 648,26		1 946,27
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,46	1,2	1,1808			655,38		773,87
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,2	5,8608	2 391,60	1,49	3 563,48		20 884,84
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	12,21	1,2	5,8608			766,03		4 489,55
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,2	0,4992			1 498,03		747,82
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,04	1,2	0,4992			570,26		284,67
	4	М									81,98
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	7		2,8	35,71	0,82	29,28		81,98

		Итого прямые затраты								40 416,47
4.1	02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	126		50,4			1 301,87	65 614,25
		ФОТ								12 287,92
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%				18 063,24
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%				16 465,81
		Всего по позиции							351 399,43	140 559,77
5	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы V=16/100	100 м3	0,16		0,16				
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,7648				1 317,81
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,2	2,7648			476,64	1 317,81
	2	ЭМ								7 638,04
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,84352				2 038,00
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	1,2	0,37056	1 933,00	1,38	2 667,54	988,48
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	1,93	1,2	0,37056			766,03	283,86
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76	1,2	0,91392			1 648,26	1 506,38
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	4,76	1,2	0,91392			655,38	598,96
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,2	1,35936	2 391,60	1,49	3 563,48	4 844,05
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	7,08	1,2	1,35936			766,03	1 041,31
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,2	0,19968			1 498,03	299,13
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,04	1,2	0,19968			570,26	113,87

	4	М								32,79
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	7		1,12	35,71	0,82	29,28	32,79
		Итого прямые затраты								11 026,64
5.1	[02.2.04.04-0135]	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3	122		19,52	3 221,46	0,35	1 127,51	22 009,00
		ФОТ								3 355,81
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%				4 933,04
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%				4 496,79
		Всего по позиции							265 409,19	42 465,47
6	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,8		0,8				
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	2	ЭМ								335,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6336				388,28
	[91.08.02-001]	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,2	0,3168	779,28	1,36	1 059,82	335,75
	4-100-045	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4,5</i>	чел.-ч	0,66	1,2	0,6336			612,82	388,28
		Итого прямые затраты								724,03
6.1	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	1,03		0,824	16 539,78	1,27	21 005,52	17 308,55
		ФОТ								388,28
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%				570,77
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%				520,30
		Всего по позиции							23 904,56	19 123,65
7	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см V=114/1 000	1000 м2	0,114		0,114				
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,853648				1 481,61
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86	1,2	2,853648			519,20	1 481,61

	2	ЭМ									10 405,44
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,57868					1 869,66
	[91.06.03-049]	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	1,2	0,333792	1,21	1,52	1,84		0,61
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	1,2	0,07524			1 648,26		124,02
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,55	1,2	0,07524			655,38		49,31
	[91.08.01-004]	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,2	0,279072	2 646,78	1,45	3 837,83		1 071,03
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	2,04	1,2	0,279072			817,09		228,03
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	1,2	0,292752			2 254,29		659,95
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,14	1,2	0,292752			655,38		191,86
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	1,2	0,206568			1 879,06		388,15
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	1,51	1,2	0,206568			655,38		135,38
	[91.08.03-047]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	1,2	0,354312	1 334,21	1,49	1 987,97		704,36
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,59	1,2	0,354312			766,03		271,41
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	1,2	0,132696			2 427,27		322,09
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,97	1,2	0,132696			766,03		101,65
	[91.08.06-001]	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	1,2	0,207936	181,30	1,22	221,19		45,99

	[91.08.11-031]	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	1,2	0,279072	8 883,76	1,41	12 526,10		3 495,68
	4-100-080	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 8</i>	чел.-ч	2,04	1,2	0,279072			872,42		243,47
	[91.08.11-041]	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	1,2	0,279072	59,52	1,23	73,21		20,43
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	1,2	0,42408			1 498,03		635,28
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	3,1	1,2	0,42408			570,26		241,84
	[91.13.03-112]	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	1,2	0,02736	435,27	1,33	578,91		15,84
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,2	1,2	0,02736			655,38		17,93
	[91.18.01-013]	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	1,2	0,507528	4 141,29	1,39	5 756,39		2 921,53
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	3,71	1,2	0,507528			766,03		388,78
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	1,2	0,15732			3,06		0,48
	4 М										937,12
	[01.7.03.01-0002]	Вода водопроводная	м3	20,52		2,33928	36,31	0,82	29,77		69,64
	[01.7.07.26-0032]	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0002736	907 036,67	1,03	934 247,77		255,61
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,012		0,001368	89 330,06	1,07	95 583,16		130,76
	[01.7.17.06-0061]	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		0,089148	4 251,61	1,24	5 272,00		469,99
	[08.1.02.11-0001]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0000912	55 898,18	1,36	76 021,52		6,93
	[08.4.03.02-0002]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0000912	63 745,00	0,72	45 896,40		4,19
		Итого прямые затраты									14 693,83
7.1	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,000456	16 539,78	1,27	21 005,52		9,58

7.2	[04.2.01.01-1188]	Смеси асфальтобетонные А 22 НТ на БНД	т	95,83		10,92462	5 443,62	1,41	7 675,50		83 851,92
		ФОТ									3 351,27
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					4 926,37
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					4 490,70
		Всего по позиции							947 126,32		107 972,40
8	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см V=114/1 000	1000 м2	0,114		0,114					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,853648					1 481,61
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86	1,2	2,853648			519,20		1 481,61
	2	ЭМ									10 405,44
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,57868					1 869,66
	[91.06.03-049]	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	1,2	0,333792	1,21	1,52	1,84		0,61
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	1,2	0,07524			1 648,26		124,02
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,55	1,2	0,07524			655,38		49,31
	[91.08.01-004]	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,2	0,279072	2 646,78	1,45	3 837,83		1 071,03
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	2,04	1,2	0,279072			817,09		228,03
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	1,2	0,292752			2 254,29		659,95
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,14	1,2	0,292752			655,38		191,86

[illegible]

	[01.7.03.01-0002]	Вода водопроводная	м3	20,52		2,33928	36,31	0,82	29,77		69,64
	[01.7.07.26-0032]	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0002736	907 036,67	1,03	934 247,77		255,61
	[01.7.15.02-0051]	Болты анкерные	т	0,012		0,001368	89 330,06	1,07	95 583,16		130,76
	[01.7.17.06-0061]	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		0,089148	4 251,61	1,24	5 272,00		469,99
	[08.1.02.11-0001]	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0000912	55 898,18	1,36	76 021,52		6,93
	[08.4.03.02-0002]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0000912	63 745,00	0,72	45 896,40		4,19
		Итого прямые затраты									14 693,83
8.1	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,000456	16 539,78	1,27	21 005,52		9,58
8.2	04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т	96,03		10,94742			9 205,36		100 774,94
		ФОТ									3 351,27
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					4 926,37
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					4 490,70
		Всего по позиции							1 095 573,86		124 895,42
9	ГЭСНр68-02-007-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 V=2/100	100 м2	0,02		0,02					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,4024					1 185,97
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	100,1	1,2	2,4024			493,66		1 185,97
	2	ЭМ									168,69
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1428					87,35
	[91.08.03-016]	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	2,9	1,2	0,0696	1 349,63	1,42	1 916,47		133,39
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,9	1,2	0,0696			655,38		45,61

		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)			30 222,6
		Итого накладные расходы			42 574,96
		Итого сметная прибыль			37 432,8
		Итого оборудование			0
		Итого прочие затраты			0
		Итого по разделу 1. Узигонты			532 492,43
		<i>в том числе</i>			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		<i>справочно</i>			
		затраты труда рабочих			23,992176
		затраты труда машинистов			25,98996

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ			
		ВСЕГО строительные работы			532 492,43
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			452 484,67
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			11 766,21
		эксплуатация машин и механизмов			71 205,73
		оплата труда машинистов (ОТм)			18 456,39
		материальные ресурсы			294 984,07
		перевозка			56 072,27
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			30 222,6
		Всего накладные расходы			42 574,96
		Всего сметная прибыль			37 432,8
		ВСЕГО по смете			532 492,43
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			452 484,67
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			11 766,21
		эксплуатация машин и механизмов			71 205,73

		оплата труда машинистов (ОТм)			18 456,39
		материальные ресурсы			294 984,07
		перевозка			56 072,27
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			30 222,6
		Всего накладные расходы			42 574,96
		Всего сметная прибыль			37 432,8
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			0
		<i>Справочно</i>			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			23,992176
		затраты труда машинистов			25,98996
		Понижающий коэффициент		0,92	
		Итого			489 893,04
		НДС	$(489\,893,04 \cdot 22\%) = 107\,776,47$		22%
		Итого			597 669,51

Составил: Глава местной администрации А.Ю. Ершкова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]