



СОГЛАСОВАНО:

Ракитин Н. В.

УТВЕРЖДАЮ:

Точилкин Д. В.


Дефектная ведомость

На ремонт кабинета фиджитал-спорта в МОБУ «Муринская СОШ №3», по адресу: ВР ЛО, п. Мурино, ул. Новая д. 9

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Демонтаж уголков ПВХ на окнах	м.п.	12,6	
2.	Очистка стен от краски и шпатлевки	м ²	54,65	
3.	Демонтаж керамической плитки со стен	м ²	5,05	
4.	Демонтаж тумбы с мойкой	шт	1	
5.	Демонтаж труб водоснабжения д.20	мп	10	
6.	Демонтаж труб канализационных д. 50	мп	5	
7.	Ремонт штукатурки стен по стеклотканной сетке S до 1 м ² ЦИР, S до 1 м ² , δ=40 мм	м ²	17,9	
8.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей по тканной сетке (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей δ=10 мм для последующей окраски стен -Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая -смеси сухие на полимерцементной основе быстротвердеющая для поверхностей из бетона	м ²	59,7	
9.	Улучшенная окраска стен за 2 раза Dulux BINDO 40, колерованная по RAL по штукатурке, грунтовка акриловая ВД-АК-02	м ²	59,7	
10.	Демонтаж подоконной доски	м ² /мп	0,3/0,84	
11.	Ремонт штукатурки откосов по стеклотканной сетке S до 1 м ² ЦИР, S до 1 м ² , δ=40 мм	м ²	5,4	
12.	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон мастикой (монтажный пеной)	мп	12,6	
13.	Сплошное выравнивание откосов по тканной сетке (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей δ=10 мм для последующей окраски стен -Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая -смеси сухие на полимерцементной основе быстротвердеющая для поверхностей из бетона	м ²	5,4	
14.	Улучшенная окраска откосов за 2 раза Dulux BINDO 40, колерованная по RAL по штукатурке, грунтовка акриловая ВД-АК-02	м ²	5,4	
15.	Устройство подоконной доски шириной 40 см в кирпичных стенах	м ²	0,3	
16.	Монтаж уголка ПВХ 30×30 мм	мп	12,6	
17.	Демонтаж потолка армстронга	м ²	20,1	
18.	Обработка потолка антисептиком 1,01-1,02 кг/см ³	м ²	20,1	

19.	Монтаж потолка плитно-ячеистого из панелей $\neq$ 12мм декоративных из минерального волокна (КМ1, звукопоглощение D-E) в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали	м ²	20,1	
20.	Демонтаж розеток-выключателей	шт	5	
21.	Демонтаж светильников	шт	19	
22.	Монтаж розеток-выключателей встроенных (8 двухгнездовые розетки, 1 одноклавишных выключателя)	шт	9	
23.	Устройство светильника (светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 4700-5100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595x595 мм, мощность 35 Вт) - распаячная коробка 80x80x40 - кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 в гофре ПВХ, d.20 по потолку - кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 в гофре ПВХ, d.20 по потолку	шт. шт. м.п. м.п	4 2 35 25	
24.	Монтаж кабель ВВГ нг(А)- LS 3x2.5ок(N, PE)-660 по стене в гофре и штробе (с устройством штробы)	м.п.	25,0	
25.	Монтаж кабель ВВГ нг(А)- LS 3x1.5ок(N, PE)-660 по стене в гофре и штробе (с устройством штробы)	м.п.	12,0	
26.	Монтаж кабель ВВГ нг(А)- LS 5x6ок(N, PE)-660 в гофре по потолку	м.п.	10,0	
27.	Выключатель автоматический IP, 10 А, 4.5 кА, хар С	шт	2	
28.	Очистка поверхности щетками (дверь и трубы)	м ²	2,4	
27.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м ²	2,4	
28.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м ²	2,4	
29.	Демонтаж радиаторов стальных весом до 50 кг	шт	1	
30.	Монтаж стального радиатора	шт./Квт	1/1,6	
31.	Установка воздухоотводчиков	шт	1	
32.	Установка кранов воздушных	шт	1	
33.	Пробки радиаторные	шт	1	
34.	Вынос из помещения с заносом обратно: столы, шкафов б/у	шт	12	
35.	Очистка помещений от строительного мусора	тн	0,6	
36.	Затаривание строительного мусора в мешки	тн	0,6	
37.	Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную	тн/км.	0,6/13	

Составил :



Лебедев А.П.