

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

ФГИС ЦС. конъюнктурный анализ

Ленинградская область

(наименование стройки)

МБУДО "КСШ "ЯМБУРГ" (Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Б.Советская, д.41)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-01

Фасадные работы

Составлен в текущем уровне цен	4 квартал 2025 г.		
Сметная стоимость	241,34 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	50,02 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	1,66 тыс. руб.
строительных работ	240,64 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	96,549416 чел.-ч
монтажных работ	0 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,61496 чел.-ч
оборудования	0 тыс. руб.		
прочих затрат	0,7 тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Установка козырька над спуском в подвал											
1	ГЭСН29-01-254-01	Установка металлических закладных деталей массой: до 4 кг	т	0,03		0,03					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,77					6 065,88
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	359		10,77			563,22		6 065,88
	2	ЭМ									210,12
	[91.06.03-033]	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	0,72		0,0216	37,85	1,48	56,02		1,21
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	168		5,04			41,45		208,91
	4	М									212,08

	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	50,4		1,512	155,63	0,89	138,51		209,43
	[14.4.03.04-0001]	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0016		0,000048	40 917,44	1,35	55 238,54		2,65
		Итого прямые затраты									6 488,08
1.1	[08.4.01.02-0013]	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	1		0,03	115 095,05	1,31	150 774,52		4 523,24
		ФОТ									6 065,88
	Пр/812-023.1-1	НР Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ	%	146%		146%					8 856,18
	Пр/774-023.1	СП Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ	%	75%		75%					4 549,41
		Всего по позиции							813 897		24 416,91
2	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,05		0,05					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,782					891,3
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		1,782			500,17		891,3
	2	ЭМ									2 090,69
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,124					724,14
	[91.04.01-031]	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		0,5465	2 088,77	1,3	2 715,4		1 483,97
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	10,93		0,5465			647,28		353,74
	[91.14.01-003]	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		0,537	788,55	1,37	1 080,31		580,13

	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	10,74		0,537			647,28		347,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,0405			656,62		26,59
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,81		0,0405			563,22		22,81
	4	М									274,36
	[11.1.03.01-0001]	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0069875	39 263,81	1	39 263,81		274,36
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		5					
		Итого прямые затраты									3 980,49
2.1	[04.1.02.05-0262]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3	6,34		0,317	4 719,96	1,03	4 861,56		1 541,11
		ФОТ									1 615,44
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%					1 502,36
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%					1 001,57
		Всего по позиции							160 510,6		8 025,53
3	ТЦ_07.2.07.11_78_7802348846_26.02.2026_01	Труба профильная 60х60х3 мм 3 м М=1569/1,22*1,075*1,03	шт	4		4			1 424		5 696
		Всего по позиции									5 696
4	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,06		0,06					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,373					1 216,83
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55		2,373			512,78		1 216,83
	2	ЭМ									539,44
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2406					179,83

	[91.05.02-005]	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1		0,006	1 803,79	1,4	2 525,31		15,15
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,1		0,006			756,56		4,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,0072			1 631,99		11,75
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,12		0,0072			756,56		5,45
	[91.05.06-007]	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6		0,216	1 703,3	1,37	2 333,52		504,04
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	3,6		0,216			756,56		163,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0114			656,62		7,49
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,19		0,0114			563,22		6,42
	[91.17.04-042]	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46		0,0876	4,35	1,21	5,26		0,46
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1		0,006			91,98		0,55
	4 М										294,57
	[01.3.02.08-0001]	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,072	114,64	1,15	131,84		9,49
	[01.3.02.09-0022]	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,0216	41,38	1,71	70,76		1,53
	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,0264	155,63	0,89	138,51		3,66
	[01.7.15.03-0042]	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		1,26	174,93	1,14	199,42		251,27
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000006	70 296,2	1,25	87 870,25		0,05

	[01.7.20.08-0071]	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,000006	231 787,35	1,63	377 813,38		2,27
	[07.2.07.12-0011]	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,000012	105 278,81	1,44	151 601,49		1,82
	[08.2.02.11-0007]	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,001122	307,84	0,79	243,19		0,27
	[08.3.03.06-0002]	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000018	60 258,2	0,97	58 450,45		0,11
	[08.3.11.01-1106]	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0001164	136 760	1,01	138 127,6		16,08
	[11.1.03.01-0061]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0000618	16 496,03	1	16 496,03		1,02
	[14.4.01.01-0003]	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000186	51 280,15	1,61	82 561,04		1,54
	[14.5.09.07-0030]	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,000036	98 526,45	1,54	151 730,73		5,46
		Итого прямые затраты									2 230,67
4.1	[07.2.07.12-0029]	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345 (труба проф. 40*25*2мм-33м)	т	1		0,06	127 392,04	1,44	183 444,54		11 006,67
		ФОТ									1 396,66
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%					1 298,89
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%					865,93

		Всего по позиции							256 702,67		15 402,16
5	ГЭСН46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,05		0,05					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,277					138,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,54		0,277			500,17		138,55
	4	М									2,65
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,91		0,2955			8,97		2,65
		Итого прямые затраты									141,2
5.1	[01.7.17.09-1304]	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 520 мм, диаметр 16 мм	шт	20		1	527,17	1,24	653,69		653,69
		ФОТ									138,55
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					142,71
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					81,74
		Всего по позиции							20 386,8		1 019,34
6	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002		0,002					

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,578				300,03
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	289		0,578		519,08		300,03
	2	ЭМ								1,27
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00118				0,76
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25		0,0005		1 631,99		0,82
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,25		0,0005		756,56		0,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34		0,00068		656,62		0,45
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,34		0,00068		563,22		0,38
	4	М								1,76
	[07.2.07.02-0001]	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,00002	61 015,76	1,44	87 862,69	1,76
	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,002				
		Итого прямые затраты								303,82
		ФОТ								300,79
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%		102%				306,81
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%		58%				174,46
		Всего по позиции						392 545		785,09
7	ТЦ_08.4.01.01_78_7802348846_26.0 2.2026_01	Анкер клиновой Graf WAM II для бетона 16x100/5 мм (5шт) M=1602/1,22	упак.	1		1		1 313,11		1 313,11
		Всего по позиции								1 313,11
8	ГЭСН09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,1		0,1				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,17				1 625,51

	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	31,7		3,17			512,78		1 625,51
	2	ЭМ									649,95
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,293					227,39
	[91.05.02-005]	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,04		0,004	1 803,79	1,4	2 525,31		10,1
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,04		0,004			756,56		3,03
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,21		0,021			1 631,99		34,27
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,21		0,021			756,56		15,89
	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	2,36		0,236			2 466,12		582
	4-100-070	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 7</i>	чел.-ч	2,36		0,236			807		190,45
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0,88		0,088			2,55		0,22
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32		0,032			656,62		21,01
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,32		0,032			563,22		18,02
	[91.17.04-042]	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68		0,168	4,35	1,21	5,26		0,88
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,16		0,016			91,98		1,47
	4	М									296,49
	[01.3.02.08-0001]	Кислород газообразный технический	м3	1,4		0,14	114,64	1,15	131,84		18,46
	[01.3.02.09-0022]	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,42		0,042	41,38	1,71	70,76		2,97
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,4272		0,14272			8,97		1,28

	[01.7.11.07-0227]	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,61		0,061	155,63	0,89	138,51		8,45
	[01.7.15.03-0042]	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,2		0,22	174,93	1,14	199,42		43,87
	[01.7.20.08-0071]	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,00015		0,000015	231 787,35	1,63	377 813,38		5,67
	[07.2.07.12-0011]	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,011		0,0011	105 278,81	1,44	151 601,49		166,76
	[08.2.02.11-0007]	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,016		0,0016	307,84	0,79	243,19		0,39
	[08.3.03.06-0002]	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00004		0,000004	60 258,2	0,97	58 450,45		0,23
	[08.3.11.01-1106]	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00297		0,000297	136 760	1,01	138 127,6		41,02
	[11.1.03.01-0061]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,0013		0,00013	16 496,03	1	16 496,03		2,14
	[14.4.01.01-0003]	Грунтовка ГФ-021	т	0,00047		0,000047	51 280,15	1,61	82 561,04		3,88
	[14.5.09.07-0030]	Растворитель Р-4	т	0,00009		0,000009	98 526,45	1,54	151 730,73		1,37
	08.1.02.25	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0		0					
		Итого прямые затраты									2 799,34

		ФОТ								1 852,9
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%				1 723,2
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%				1 148,8
		Всего по позиции						56 713,4		5 671,34
9	ТЦ_08.3.09.01_78_7802348846_26.0_2.2026_01	Профнастил НС35 1,06х2 м 0,5 мм оцинкованный М=1215/1,22	шт	6		6		990,9		5 945,4
		Всего по позиции								5 945,4
10	ТЦ_08.3.05.05_78_7802348846_26.0_2.2026_01	Планка примыкания 130х160 мм 2 м М=1334/1,22	шт	3		3		1 093,44		3 280,32
		Всего по позиции								3 280,32
11	ГЭСН15-07-018-01	Герметизация швов герметиком силиконовым	100 м	0,05		0,05				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,542				271,05
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,001		458,14		0,46
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,82		0,541		500,17		270,59
	2	ЭМ								0,33
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0005				0,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0005		656,62		0,33
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,0005		563,22		0,28
	4	М								37,09
	[01.7.06.06-0005]	Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм	м	203		10,15	3,25	0,99	3,22	32,68
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,01	56,11	1,63	91,46	0,91
	[14.5.09.11-0102]	Уайт-спирит	кг	0,75		0,0375	60,6	1,54	93,32	3,5
		Итого прямые затраты								308,75

11.1	[14.5.01.07-1000]	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	5,6		0,28	768,53	1,22	937,61		262,53
		ФОТ									271,33
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					271,33
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					132,95
		Всего по позиции							19 511,2		975,56
12	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,072		0,072					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,38232					237,83
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31		0,38232			622,06		237,83
	2	ЭМ									2,15
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00144					0,88
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,00072	6,62	1,48	9,8		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,00072			1 615,17		1,16
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,01		0,00072			647,28		0,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00072			656,62		0,47
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,00072			563,22		0,41
	[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,08064	4,52	1,41	6,37		0,51
	4	М									66,12
	[14.4.01.01-0003]	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,000648	51 280,15	1,61	82 561,04		53,5

	[14.5.09.02-0002]	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,000108	75 885,63	1,54	116 863,87		12,62
		Итого прямые затраты									306,98
		ФОТ									238,71
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%		94%					224,39
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%		51%					121,74
		Всего по позиции							9 070,97		653,11
13	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,072		0,072					
	ГЭСН13ТЧПр13.2п3.17	Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом (Кот=1,1; Кзт=1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,168696					89,69
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	1,1	0,168696			531,69		89,69
	2	ЭМ									1,94
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00144					0,88
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,00072	6,62	1,48	9,8		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,00072			1 615,17		1,16
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,01		0,00072			647,28		0,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00072			656,62		0,47
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,00072			563,22		0,41

	[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,0468	4,52	1,41	6,37		0,3
	4	М									77,07
	[14.4.04.08-0001]	Эмаль ПФ-115	т	0,009		0,000648	80 322,25	1,3	104 418,93		67,66
	[14.5.09.11-0102]	Уайт-спирит	кг	1,4		0,1008	60,6	1,54	93,32		9,41
		Итого прямые затраты									169,58
		ФОТ									90,57
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%		94%					85,14
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%		51%					46,19
		Всего по позиции							4 179,31		300,91
Ремонт л/марша спуска в подвальное помещение											
14	ГЭСНр57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,2		0,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,146					4 074,38
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	40,73		8,146			500,17		4 074,38
	2	ЭМ									12,62
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,32		0,064	115,43	1,68	193,92		12,41
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,32		0,064			3,23		0,21
	4	М									16,32
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,05		0,01	35,71	0,82	29,28		0,29

	[03.2.01.01-0001]	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,01		0,002	4 800,85	1,67	8 017,42		16,03
		Итого прямые затраты									4 103,32
14.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,3		0,06			0		0
14.2	[04.3.01.09-0014]	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,31		0,062	3 778,62	1,28	4 836,63		299,87
		ФОТ									4 074,38
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					3 626,2
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					1 996,45
		Всего по позиции							50 129,2		10 025,84
15	ГЭСН06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,15		0,15					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,3					3 309,96
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42		6,3			525,39		3 309,96
	2	ЭМ									30
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0195					13,3
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,012			1 631,99		19,58
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,08		0,012			756,56		9,08
	[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,44		0,366	8,54	1,76	15,03		5,5
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,0075			656,62		4,92
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,05		0,0075			563,22		4,22
	4	М									297,06
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,002		0,0003	70 296,2	1,25	87 870,25		26,36
	[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,1		0,015	5 764,42	2,35	13 546,39		203,2

	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,04		0,006			11 249,53		67,5
		Итого прямые затраты									3 650,32
15.1	[04.1.02.05-0262]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3	2,04		0,306	4 719,96	1,03	4 861,56		1 487,64
		ФОТ									3 323,26
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%		102%					3 389,73
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%		58%					1 927,49
		Всего по позиции							69 701,2		10 455,18
16	ГЭСН06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 (до 50мм)	100 м2	0,15		0,15					
		<Коэффициент> (Кот=3; Кэм=3; Котм=3; Км=3; Коб=3; Кзт=3; Кзтм=3)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,4					2 837,11
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	12	3	5,4			525,39		2 837,11
	2	ЭМ									40,02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,027					18,69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,04	3	0,018			1 631,99		29,38
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,04	3	0,018			756,56		13,62
	[91.07.04-002]	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,7	3	0,315	8,54	1,76	15,03		4,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	3	0,009			656,62		5,91
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,02	3	0,009			563,22		5,07

	4	М									212,08
	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,001	3	0,00045	70 296,2	1,25	87 870,25		39,54
	[11.1.03.06-0071]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,02	3	0,009	5 764,42	2,35	13 546,39		121,92
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,01	3	0,0045			11 249,53		50,62
		Итого прямые затраты									3 107,9
16.1	[04.1.02.05-0262]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4	м3	1,02	3	0,459	4 719,96	1,03	4 861,56		2 231,46
		ФОТ									2 855,8
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%		102%					2 912,92
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%		58%					1 656,36
		Всего по позиции							66 057,6		9 908,64
17	ГЭСН11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,15		0,15					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,89					5 309,53
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	72,6		10,89			487,56		5 309,53
	2	ЭМ									191,96
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5655					298,74

	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36		0,054			1 615,17		87,22
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,36		0,054			647,28		34,95
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,57		0,3855	37,32	1,53	57,1		22,01
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	2,57		0,3855			500,17		192,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,84		0,126			656,62		82,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,84		0,126			563,22		70,97
	4 М										1 813,49
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	3,85		0,5775	35,71	0,82	29,28		16,91
	[01.7.07.29-0091]	Опилки древесные	м3	3,06		0,459	732,2	2,35	1 720,67		789,79
	[04.3.01.09-0016]	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	1,3		0,195	4 033,62	1,28	5 163,03		1 006,79
	05.2.02.21	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	102		15,3					
		Итого прямые затраты									7 613,72
		ФОТ									5 608,27
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112%		112%					6 281,26
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65%		65%					3 645,38
		Всего по позиции							116 935,73		17 540,36
18	ТЦ_05.2.02.21_78_7802348846_26.0_2.2026_01	Плитка тротуарная Паркет 300х300х30 мм серая М=955,56/1,22	м2	15,3		15,3			783,24		11 983,57
		Всего по позиции									11 983,57

Цокольная часть здания											
19	ГЭСНр61-02-001-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,24		0,24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			41,76					21 413,69
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	174		41,76			512,78		21 413,69
	2	ЭМ									216,06
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3168					178,43
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71		0,1704	6,62	1,48	9,8		1,67
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32		0,3168			676,75		214,39
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,32		0,3168			563,22		178,43
	4	М									2 295,15
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,35		0,084	35,71	0,82	29,28		2,46
	[04.3.01.07-0025]	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,528	3 392,36	1,28	4 342,22		2 292,69
		Итого прямые затраты									24 103,33
19.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,81		1,1544			0		0
		ФОТ									21 592,12
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					19 216,99
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					9 500,53
		Всего по позиции							220 086,88		52 820,85

20	ГЭСН13-03-001-17	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой	100 м2	0,24		0,24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,6528					417,05
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	2,72		0,6528			638,87		417,05
	2	ЭМ									10,62
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0096					5,61
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0024	6,62	1,48	9,8		0,02
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0024			1 615,17		3,88
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	0,01		0,0024			647,28		1,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0072			656,62		4,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,03		0,0072			563,22		4,06
	[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,3		0,312	4,52	1,41	6,37		1,99
	4	М									1 262,19
	[14.2.01.01-0003]	Композиция органосиликатная ОС-12-03	т	0,0207		0,004968	130 472,1	1,85	241 373,39		1 199,14
	[14.5.09.10-0001]	Толуол каменноугольный и сланцевый, марки А, Б	т	0,0023		0,000552	74 165,73	1,54	114 215,22		63,05
		Итого прямые затраты									1 695,47
		ФОТ									422,66
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%		94%					397,3

	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%		51%					215,56
		Всего по позиции							9 618,04		2 308,33
21	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0,24		0,24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,3576					1 825,98
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		0,9888			500,17		494,57
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79		2,3496			563,22		1 323,34
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,0192			420,31		8,07
	2	ЭМ									9,46
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0144					8,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0144			656,62		9,46
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,0144			563,22		8,11
		Итого прямые затраты									1 843,55
21.1	[14.3.02.01-0362]	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,046		0,01104	87 665,56	1,86	163 057,94		1 800,16
21.2	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,014		0,00336	68,29	1,61	109,95		0,37
		ФОТ									1 834,09
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					1 834,09
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					898,7
		Всего по позиции							26 570,29		6 376,87
22	[14.5.07.04-0101]	Паста колерная	кг	0,5		0,5	337,99	1,25	422,49		211,25
		Всего по позиции									211,25
Прочие работы											

23	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,22		1,22			1 231,65		1 502,61
		Всего по позиции									1 502,61
24	02-15-1-01-0060	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км	т	1,22		1,22			516,63		630,29
		Всего по позиции									630,29
25	АО УКЛОО	Утилизация строительных отходов на полигоне ТБО М=700/1,22	м3	1		1			573,77		573,77
		Всего по позиции									573,77
		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>									117 215,81
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									50 024,37
		эксплуатация машин и механизмов									4 006,63
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 657,04
		материальные ресурсы									59 394,87
		перевозка									2 132,9
		Итого ФОТ (<i>справочно</i>)									51 681,41
		Итого накладные расходы									52 069,5
		Итого сметная прибыль									27 963,26
		Итого оборудование									0
		Итого прочие затраты									573,77
		Итого по разделу 1. <Раздел>									197 822,34
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									28 218,4

		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
		<i>справочно</i>		
		затраты труда рабочих		96,549416
		затраты труда машинистов		2,61496

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
		ВСЕГО строительные работы		197 248,57
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		117 215,81
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		50 024,37
		эксплуатация машин и механизмов		4 006,63
		оплата труда машинистов (ОТм)		1 657,04
		материальные ресурсы		59 394,87
		перевозка		2 132,9
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		51 681,41
		Всего накладные расходы		52 069,5
		Всего сметная прибыль		27 963,26
		ВСЕГО прочие затраты		573,77
		<i>в том числе</i>		
		прочие затраты		573,77
		ВСЕГО по смете		197 822,34
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		117 215,81
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		50 024,37
		эксплуатация машин и механизмов		4 006,63
		оплата труда машинистов (ОТм)		1 657,04
		материальные ресурсы		59 394,87
		перевозка		2 132,9

		Всего ФОТ (справочно)			51 681,41
		Всего накладные расходы			52 069,5
		Всего сметная прибыль			27 963,26
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			573,77
		Справочно			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			28 218,4
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			96,549416
		затраты труда машинистов			2,61496
		Итого			197 822,34
		НДС	(197 822,34*22%) = 43 520,91	22%	43 520,91
		Итого			241 343,25

Составил: Инженер-сметчик МКУ "АХК": Р. В. Мамедов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Инженер по УОП МКУ "АХК": О.М. Денисова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]