

СОГЛАСОВАНО

« ____ » ____ 20 ____ г.
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов



АРОС-Лидер (версия 6.3.5)
ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС
47 - Ленинградская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №8

Укладка тротуарной плитки на объекте: МОУ «СОШ «РЦО» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ГП Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, Лит. А

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

(проектная и (или) техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 квартал 2026г. (Январь 2022г.)

Сметная стоимость
в том числе:
строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

599,28 тыс. руб.
491,21 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
108,07 тыс. руб.

Средство на оплату труда рабочих
Средство на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

89,62 тыс. руб.
9,07 тыс. руб.
155,02 чел.-ч.
13,3452 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1: Устройство площадки											
1	ГЭСН27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка"; рядовым или паркетным мощением	100 м2	1,348		1,348					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			155,02					89 617,06
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	115,		155,02			578,10		89 617,06
	2	ЭМ	чел.-ч								14 507,81
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			13,3452					9 065,48
	(91.05.05-015)	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,29		5,78292			1 643,14		9 502,15
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,29		5,78292			794,34		4 593,60
	91.08.09-002	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	3,2		4,3136	7,51	1,44	10,81		46,63
	(91.13.01-038)	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,54		0,72792			1 461,12		1 063,58
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,54		0,72792			591,34		430,45
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,07		6,83436			569,98		3 895,45

4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,07		6,83436			591,34	4 041,43
4	М								3,95
01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,1348		35,71	29,28	3,95
02.3.01.02	Песок для строительных работ	м3	0,54		0,72792				
04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	5,415		7,29942				
05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	м2	102		137,496				
	Итого прямые затраты								113 194,30
02.3.01.07-0006	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	м3	0,54		0,72792		5 147,69	2 779,75	2 023,44
04.3.02.13-0107	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100	т	5,415		7,29942		5 740,85	7 463,11	54 476,37
05.2.02.22-0013	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм	м2	102		137,496		406,13	974,71	134 018,73
	ФОТ								98 682,54
Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				111 511,27
Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				75 985,56
	Всего по позиции							364 398,86	491 209,67
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Устройство площадки								303 712,84
	в том числе								
	оплата труда (ОТ)								89 617,06
	эксплуатация машин и механизмов								14 507,81
	оплата труда машинистов (ОТм)								9 065,48
	материальные ресурсы								190 522,49
	Итого ФОТ (справочно)								98 682,54
	Итого накладные расходы								111 511,27
	Итого сметная прибыль								75 985,56
	Итого прочие затраты								0,00
	Итого по Разделу 1: Устройство площадки								491 209,67
	Справочно								
	затраты труда рабочих				155,02				
	затраты труда машинистов				13,3452				
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ								
	ВСЕГО строительные работы								491 209,67
	в том числе								

	Всего прямые затраты								303 712,84
	в том числе								
	оплата труда (ОТ)								89 617,06
	эксплуатация машин и механизмов								14 507,81
	оплата труда машинистов (ОТм)								9 065,48
	материальные ресурсы								190 522,49
	Всего ФОТ (справочно)								98 682,54
	Всего накладные расходы								111 511,27
	Всего сметная прибыль								75 985,56
	ВСЕГО прочие затраты								108 066,13
	в том числе								
	концовки								108 066,13
	ВСЕГО по смете								491 209,67
	в том числе								
	Всего прямые затраты								303 712,84
	в том числе								
	оплата труда								89 617,06
	эксплуатация машин и механизмов								14 507,81
	оплата труда машинистов (ОТм)								9 065,48
	материальные ресурсы								190 522,49
	Всего ФОТ								98 682,54
	Всего накладные расходы								111 511,27
	Всего сметная прибыль								75 985,56
	Всего прочие затраты								108 066,13
	Справочно								
	затраты труда рабочих					155,02			
	затраты труда машинистов					13,3452			
	ИТОГО								491 209,67
	НДС (22%)								108 066,13
	ВСЕГО по смете								599 275,80

Составил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Итого от 04.07.2014 г. *М.П. Петров*



СОГЛАСОВАНО

/ () /

20 г.



УТВЕРЖДАЮ

/ () /

20 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение работ: Укладка тротуарной плитки.

объект: МОУ «СОШ «РЦО»

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ГП Рахья, ул. Севастьянова, д. 1,
Лит. А

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Объем	Примечание
Устройство площадки				
1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением - Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм - Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм - Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100	м2	134,8	

Составил _____ //