

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ Заказчик _____

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): МДОУ "Детский сад №5 комбинированного вида" по адресу Ленинградская область, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.24.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: замена оконных блоков
Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: 375,444 тыс.руб
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Март 2023 г.
Наименование региона: Ленинградская область
Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 03.2023 Ленинградская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ССЦ 03.2023 Ленинградская область редакция 2014

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	бслуживающ. машинны	На едн.	Всего		
			ед. изм.	Основной зарплаты									В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками Изп=18,22; Измм=11,31; НР=0,92; СП=0,52	0,2952	3 213,08	322,76	40 479,63	15 545,71	1 077,6	188,54	55,66				
			100 м2	2 890,32	189,86			1 021,17	7,74	2,28				

2	ТЕР10-01-034-08 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,2706	316 110,58	672,88	200 914,6	14 013,58	1 489,43	171,53	46,42
3	ТЕР10-01-034-06 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проемов	2 842,32	20,24	20 142,3	1 244,58	99,79	0,83	0,22
			0,0246	364 090,63	667,13			134,57	167,58	4,12
4	ТЕР10-01-035-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м ² проемов	2 776,77	20,24	9 904,32	1 399,98	9,07	0,83	0,02
			0,195	3 981,64	24,58			41,22	24,37	4,75
5	101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	100 п. м	394,04	1,23	13 909,55	14 225,28	4,37	0,05	0,01
			19,5 м	713,31	0			41,22	24,37	4,75
6	ТЕР15-01-050-04 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,23425	14 251,36	79,46	43 752,38	14 225,28	158,21	191,44	44,84
			100 м ² облицовки	3 332,98	2,45			10,46	0,1	0,02
7	ТЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на клею	0,4685	419,4	0	3 640,1	1 063,51	0	7,71	3,61

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Изп=18,22; Имат=7,49; НР=0,98 (1,09*0,9); СП=0,47 (0,55*0,85); ЗП=108,34*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 п. м	124,59	0			0	0	0
8	ТЕРР58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,195	2 584,66	8,13	8 604,32	2 379,02	15,16	41,41	8,07
	(0)	Изп=18,22; Имм=9,56; Имат=7,91; НР=0,91; СП=0,46	100 м	669,6	1,96			6,96	0,08	0,02
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,04368	0		0				
9	ТЕРР61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,04685	8 100,56	2,33	12 316,78	4 861,35	1,11	323,4	15,15
	(0)	Изп=18,22; Имм=10,14; Имат=8,35; НР=0,9; СП=0,44	100 м2 отремонтированной поверхности	5 695,07	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,453508	0		0				
10	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0	61,85	0	0	0	0	0,5777	0
	(0)	Изп=18,22	1 т груза	61,85	0			0	0	0
11	ТССЦпг03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	0	30,49	30,49	0	0	0	0	0
	(0)	Измм=10,72	1 т груза	0	0			0	0	0
12	Приказ №273п Комитета по тарифам и ценовой политике	Организация приема строительных отходов	0	1 004,38	0	0	0	0	0	0
	(0)		т	0	0			0	0	0

ИТОГО:

339 754,43 54 733,01

2 917,3

182,62

1 151,82

2,57

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Итого накладных расходов				
Итого сметной прибыли				
Итого				
Итого по неучтенным материалам				
Итого				
Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплат				
машинистов				
Компенсация НДС от накладных расходов				
Компенсация НДС от сметной прибыли				
Итого				
С понижающим коэффициентом				
Итого				

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Директор М.В.СЗ *В. Давыдов С.В.*