

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ведомость объемов работ)
на выполнение работ по герметизации швов и ремонту фасада

пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Герметизация деформационных швов фасада — 236 п.м			
1	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки V=236/100	100 м	2,36
2	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к норме: 53-01-020-25 V=236/100	100 м	2,36
3	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 30 мм	100 м	2,48
4	Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий высокотемпературный окрашиваемый, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации широких деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %	кг	198
5	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	16
6	Грунтовка полимерная для повышения адгезии битумно-полимерных мастик и герметиков при герметизации деформационных швов асфальтобетонных и цементобетонных покрытий, прим.	т	0,005
Восстановление углов оштукатуриванием			
7	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов V=11,8/100	100 м2	0,118
8	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен V=11,8/100	100 м2	0,118
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен V=11,8/100	100 м2	0,118
Вывоз мусора			
10	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,832
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 16 км	т	2,832

Все работы по объекту: «**Выполнение работ по герметизации швов и ремонту фасада**» должны быть выполнены в полном соответствии с локально-сметным расчетом, условиями контракта и действующих нормативных правовых и нормативно-технических актов, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов.

В случае если муниципальный контракт и приложения к нему на дату размещения сведений о закупке, содержат указания, ссылки на нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., впоследствии признанными недействующими, утратившими силу, Подрядчику в процессе производства работ следует применять актуализированные нормативно-правовые документы, в том числе введенные взамен утративших силу.

Все применяемые при выполнении работ материалы, оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о наличии сертификатов соответствия на товары, работы и услуги, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» ("Собрание законодательства РФ", 14.12.2009, N 50, ст. 6096.)

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, противопожарных, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Срок гарантии качества результата работ (гарантийный срок) начинает течь со дня приемки заказчиком результата работ по контракту в целом и составляет 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки объекта.