

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1457

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Ленинградская область

Наименование субъекта Российской Федерации

Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова 74

(наименование стройки)

Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова 74

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Окраска стен лестничных маршей в здании старшей школы МОУ "Средняя школа № 3"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) типовая техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартал 2026 г.

	[01.7.16.02-0002]	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без цитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029		0,00754	91 734,54	1,34	122 924,28		926,85
	[11.1.03.01-0063]	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008		0,00208	16 496,03	0,94	15 506,27		32,25
		Итого прямые затраты		-							12 188,78
1.1	[11.2.13.06-0012]	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	5,5		1,43	317,4	1,29	409,45		585,51
		ФОТ									11 196,34
	Пр/812-008-0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					11 084,38
	Пр/774-008-0; 774/пр_2020_п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					6 566,65
		Всего по позиции							117 020,46		30 425,32
2	ГЭСНр62-01-017-04	Окрашивание водомульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водомульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% V=80/100	100 м2	0,8		0,8					
		1 ОТ (31)	чел.-ч			19,6					10 422,69
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,5		19,6			531,77		10 422,69
		2 ЭМ									32,08
		ОТм (31м)	чел.-ч			0,128					70,39
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,08	37,32	1,58	58,97		4,72
	4-100-030	ОТм (31м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,08			525,15		42,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,048			569,98		27,36
	4-100-040	ОТм (31м) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,048			591,34		28,38

	4	М								9 085,3
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,34		0,272	35,71	0,82	29,28	7,96
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	2,4		1,92	18,59	1,45	26,96	51,76
	[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0041		0,00328	8 253,75	1,45	11 967,94	39,25
	[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64		2,112	2 507,62	1,45	3 636,05	7 679,34
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,6		1,28	531,44	1,45	770,59	986,36
	[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	1,43		1,144	93,01	1,26	117,19	134,07
	[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,0044	25 237,94	1,68	42 399,74	186,56
		Итого прямые затраты								19 610,46
2.1	[14.3.02.01-0362]	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,063		0,0504	87 665,56	1,84	161 304,63	8 129,75
		ФОТ								10 493,08
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%				9 443,77
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%				4 826,82
		Всего по позиции							52 513,5	42 010,8
3	ГЭСНр62-01-016-09	Окрашивание водозмусильными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% V=26,6/100	100 м2	0,266		0,266				
		1 ОТ (3Т)	чел.-ч			8,4854				4 512,28
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	31,9		8,4854			531,77	4 512,28
		2 ОТ								10,67
		ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,04256				23,41
	[91.06.06-048]	Подъемники одноматовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,0266	37,32	1,58	58,97	1,57
	4-100-030	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0266				13,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,01596			569,98	9,1

4-100-040	ОТМ (ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,01596			591,34	9,44
	4 М								3 045,59
[01.7.03.01-0001]	Вола	м3	0,51		0,13566	35,71	0,82	29,28	3,97
[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5,1		1,3566	18,59	1,45	26,96	36,57
[01.7.08.04-0005]	Мел ММС1	т	0,0255		0,006783	8 253,75	1,45	11 967,94	81,18
[01.7.10.17-0141]	Пемза	кг	2,64		0,70224	2 507,62	1,45	3 636,05	2 553,38
[01.7.17.11-0011]	Шкурка шифовальная двуухлойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,2128	531,44	1,45	770,59	163,98
[14.1.03.01-0001]	Клей сухой на основе карбоксиметицеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	4,02		1,06932	93,01	1,26	117,19	125,31
[14.5.11.01-0001]	Шпатлевка клеевая	т	0,0072		0,0019152	25 237,94	1,68	42 399,74	81,2
	Итого прямые затраты								7 591,95
3.1	[14.3.02.01-0362] Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 ФОТ	т	0,071		0,018886	87 665,56	1,84	161 304,63	3 046,4
	Пр/812-096.0-1	%	90%		90%				4 535,69
	Пр/774-096.0	%	46%		46%				2 086,42
	Всего по позиции							63 183,8	16 806,89
4	1ЭСНр62-01-016-06 Окрашивание водозмудльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмудльсионной краской с расцветкой старой краски более 35% V=160/100	100 м2	1,6		1,6				
	1 ОТ (ЭТ)	чел.-ч			44,48				23 653,13
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,8		44,48			531,77	23 653,13
	2 ЭМ								64,16
	ОТм (ЭТм)	чел.-ч			0,256				140,79
[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,16	37,32	1,58	58,97	9,44

[illegible]

	Итого оборудование			0
	Итого прочие затраты			0
	Итого по разделу 1. <Раздел>			182 104,46
	<i>в том числе</i>			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	<i>сравочно</i>			
	затраты труда рабочих			93,5552
	затраты труда машинистов			0,48506

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ			
	ВСЕГО строительные работы			182 104,46
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			111 654,57
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			49 749,85
	эксплуатация машин и механизмов			140,25
	оплата труда машинистов (ОТм)			269,18
	материальные ресурсы			61 495,29
	Всего ФОТ (<i>сравочно</i>)			50 019,03
	Всего накладные расходы			46 024,8
	Всего сметная прибыль			24 425,09
				0
	ВСЕГО по смете			182 104,46
	<i>в том числе</i>			
	Всего прямые затраты			111 654,57
	<i>в том числе</i>			
	оплата труда (ОТ)			49 749,85
	эксплуатация машин и механизмов			140,25
	оплата труда машинистов (ОТм)			269,18
	материальные ресурсы			61 495,29
	перевозка			0
	Всего ФОТ (<i>сравочно</i>)			50 019,03
	Всего накладные расходы			46 024,8
	Всего сметная прибыль			24 425,09
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0

	Сравочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		93,5552
	затраты труда машинистов		0,48506
	ИДС	(182 104,46*22%) = 40 062,98	22%
	Итого		222 167,44

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


