

Муниципальный договор № _____
на работы по устройству дренажной системы площадки по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Санино, з/у к.н. 47:14:0309003:428
ИКЗ 263472000836047250100100010000000000

д. Низино

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы местной администрации **Ершковой Анны Юрьевны**, действующей на основании Устава, от имени муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны и _____, в лице _____, действующий на основании _____, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству дренажной системы площадки по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Санино, з/у к.н. 47:14:0309003:428.

1.2. Перечень, объем работ по устройству дренажной системы площадки по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Санино, з/у к.н. 47:14:0309003:428 согласно локально сметному расчету (Приложение № 1 к настоящему договору соответственно).

1.3. Срок оказания услуг: начало - с момента подписания договора, окончание – в течение 10 дней с момента подписания договора. Работы могут быть выполнены досрочно.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____ рублей _____ копеек, в том числе НДС 22%/НДС не облагается. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены Договора допускается только в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.

Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря, использование и установку машин и механизмов, необходимых для выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении настоящего договора.

2.2. Оплата выполненных работ производится безналичным способом, на основании представленных Подрядчиком подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ или универсального передаточного документа (УПД), в течение 7 (семи) банковских дней, при условии получения Муниципальным заказчиком счёта.

2.3. Аванс по настоящему муниципальному договору не предусмотрен.

2.4. Источником финансирования закупки является:

- Бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Муниципального заказчика:

3.1.1. Представитель Муниципального заказчика осуществляет контроль исполнения настоящего договора и хода выполняемых работ на объектах, приемку выполненных работ совместно с Подрядчиком и подписывает соответствующие документы.

3.1.2. Заказчик оплачивает Подрядчику надлежащим образом выполненные им работы по настоящему договору, в размере и на условиях, оговоренных настоящим договором.

3.2. Права Муниципального заказчика:

3.2.1. Представитель Муниципального заказчика вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.2. Представитель заказчика вправе проверять представленную Подрядчиком информацию, используемую при расчете стоимости работ, подлежащих к оплате по настоящему договору.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и в установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего договора, действующими строительными нормами, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.2. Обеспечить на месте производства Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды.

3.3.3. Возместить причиненный вред третьим лицам, пострадавшим вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком настоящего договора.

3.3.4. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие стандартам, установленным в Российской Федерации;

3.3.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика.

3.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить по требованию Муниципального заказчика недостатки и дефекты в работе, указанные Муниципальным заказчиком.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Запрашивать у Муниципального Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего договора, а также вправе получать консультации у Муниципального заказчика по вопросам выполнения настоящего договора.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения работ в рамках настоящего договора субподрядные организации.

3.4.3. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ.

3.4.4. Сдать результат работы досрочно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки (пени), штрафа не освобождает виновную сторону (нарушившую условия Договора) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

4.2. Объем штрафов, определен с учетом положений законодательства Российской Федерации, установлен в настоящем Договоре в фиксированном виде в соответствии с положением Постановления Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042.

4.3. Ответственность Заказчика.

4.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет 1/300 (Одну трехсотую) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

4.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.4. Ответственность Подрядчика.

4.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, Подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

4.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей;

4.4.3. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере не менее 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором, и фактически исполненных Подрядчиком обязательств по правилам, установленным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

4.4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

4.5. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время выполнения работ, предусмотренных Договором.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору оплата может быть по выбору Заказчика осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени), при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пени) в доход муниципального образования на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Договора.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение,

землетрясение и другие), если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по договору.

5.2. Столкнувшись с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.

5.3. Срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ, УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента заключения договора и действует до 31 декабря 2026 года, а в части оплаты выполненных работ – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.

6.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в электронном виде. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. К Договору прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет».

7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик

Подрядчик

Местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Юридический и почтовый адрес: 188501,
Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д
ИНН 4720008360, КПП 472501001
ОГРН 1024702184330
ОКПО 00366669
ОКТМО 41630408
ОКОГУ 32200
ОКОПФ 75404
ОКВЭД 84.11.35
Единый казначейский счет: 40102810745370000098
БАНК: Операционно-кассовый центр №1 Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России)
БИК 044030098
Казначейский счет 03231643416304084500
Телефон: (81376) 55-242
E-mail: info_nizino@mail.ru, nizino@komfin.ru

Глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение

Э.П.

_____/А.Ю. Ершкова/

Э.П.

_____/

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

47. Ленинградская область

Ленинградская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

на работы по устройству дренажной системы площадки по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Санино, з/у к.н. 47:14:0309003:428

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость	520,39 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	426,55 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	149,03 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,38 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	286,69 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,37 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовка набивного основания площадки и оформление дорожки											
1	ГЭСН01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Объем=(400*0,5*0,3) / 100	100 м3	0,6	1	0,6					
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			160,77					84 347,98
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	233	1,15	160,77			524,65		84 347,98
		Итого прямые затраты									84 347,98
		ФОТ									84 347,98
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					75 069,70
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					33 739,19
		Всего по позиции							321 928,12		193 156,87
Итого по разделу 1 Подготовка набивного основания площадки и оформление дорожки :											
		Всего прямые затраты (справочно)									84 347,98
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									84 347,98
		Строительные работы									193 156,87
		в том числе:									
		оплата труда									84 347,98
		накладные расходы									75 069,70
		сметная прибыль									33 739,19
		Всего ФОТ (справочно)									84 347,98
		Всего накладные расходы (справочно)									75 069,70
		Всего сметная прибыль (справочно)									33 739,19
		Всего по разделу 1 Подготовка набивного основания площадки и оформление дорожки									193 156,87
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				160,77					
Раздел 2. Устройство пешеходной дорожки с использованием дренажной трубы 35*1,5м (через канаву)											
13	ГЭСНр68-02-014-01	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	м	24,15	1	24,15					
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			25,272975					11 944,77
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,91	1,15	25,272975			472,63		11 944,77
		Итого прямые затраты									11 944,77
		ФОТ									11 944,77
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					12 183,67
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					6 450,18
		Всего по позиции							1 266,20		30 578,62
17	ГЭСН01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 Объем=(2,5*35*0,400136) / 100	100 м3	0,350119	1	0,350119					
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			93,8143861					49 219,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	233	1,15	93,8143861			524,65		49 219,72
		Итого прямые затраты									49 219,72
		ФОТ									49 219,72
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					43 805,55
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					19 687,89
		Всего по позиции							321 928,14		112 713,16
18	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=(1,5*35) / 1000	1000 м2	0,0525	1	0,0525					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6723875					832,43
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7	1,15	1,6723875			497,75		832,43
	2	ЭМ									407,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,23184					183,40
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52	1,15	0,152145	887,54	1,37	1 215,93		185,00
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52	1,15	0,152145			807,16		122,81
	91.08.03-029	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02	1,15	0,0615825	2 190,26	1,56	3 416,81		210,42
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02	1,15	0,0615825			807,16		49,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,15	0,0181125			644,27		11,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	1,15	0,0181125			600,88		10,88
	4	М									0,52
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,0000068	55 898,18	1,36	76 021,52		0,52
П,Н	01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	0		0					
		Итого прямые затраты									1 423,44
		ФОТ									1 015,83
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 493,27
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 361,21
		Всего по позиции							81 484,19		4 277,92
12	ФСБЦ-01.7.12.05-0166 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2	м2	57,75	1	57,75			38,90		2 246,48
		Объем=52,5*1,1									
		Всего по позиции									2 246,48
20	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(52,5*0,2) / 100	100 м3	0,105	1	0,105					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7388					873,28
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,15	1,7388			502,23		873,28
	2	ЭМ									4 723,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,67601					1 273,98
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	1,15	0,2137275			2 483,99		530,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77	1,15	0,2137275			807,16		172,51
	91.06.05-011	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	1,15	0,5180175			1 676,40		868,40
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29	1,15	0,5180175			690,57		357,73
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,15	0,85491	2 391,60	1,56	3 730,90		3 189,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	1,15	0,85491			807,16		690,05
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	1,15	0,089355			1 502,09		134,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74	1,15	0,089355			600,88		53,69
	4 М										14,74
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0,525			28,08		14,74
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
	Итого прямые затраты										6 885,10
	ФОТ										2 147,26
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3 156,47
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 877,33
Всего по позиции									123 037,14		12 918,90
21	ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	13,65	1	13,65			845,52		11 541,35
Объем=52,5*0,2*1,3											
Всего по позиции											11 541,35
22	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0525	1	0,0525					
Объем=(52,5*0,1) / 100											
421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
_гр.3											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			1,3041					654,96
1-100-23 Средний разряд работы 2,3			чел.-ч	21,6	1,15	1,3041			502,23		654,96
2 ЭМ											3 628,71
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			1,2437251					973,62
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)			маш.-ч	2,59	1,15	0,1563713	887,54	1,37	1 215,93		190,14
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	2,59	1,15	0,1563713			807,16		126,22
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)			маш.-ч	2,3	1,15	0,1388625			2 483,99		344,93
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	2,3	1,15	0,1388625			807,16		112,08
91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т			маш.-ч	2,46	1,15	0,1485225			1 676,40		248,98
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	2,46	1,15	0,1485225			690,57		102,57
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т			маш.-ч	12,21	1,15	0,7371788	2 391,60	1,56	3 730,90		2 750,34
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	12,21	1,15	0,7371788			807,16		595,02
91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3			маш.-ч	1,04	1,15	0,06279			1 502,09		94,32
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	1,04	1,15	0,06279			600,88		37,73
4 М											10,32
01.7.03.01-0001 Вода			м3	7		0,3675			28,08		10,32
02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород			м3	0		0					
Итого прямые затраты											5 267,61
ФОТ											1 628,58
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги			%	147		147					2 394,01
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги			%	134		134					2 182,30
Всего по позиции									187 503,24		9 843,92
23	ФСБЦ-02.2.05.04-2090 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	6,6675	1	6,6675			2 106,57		14 045,56
Объем=52,5*0,1*1,27											
Всего по позиции											14 045,56
24	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,02625	1	0,02625					
Объем=(52,5*0,05) / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,65205					327,48
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	21,6	1,15	0,65205			502,23		327,48
	2 ЭМ										1 814,36
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6218626					486,80
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	2,59	1,15	0,0781856	887,54	1,37	1 215,93		95,07
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,59	1,15	0,0781856			807,16		63,11
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,3	1,15	0,0694313			2 483,99		172,47
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,3	1,15	0,0694313			807,16		56,04
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,46	1,15	0,0742613			1 676,40		124,49
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,46	1,15	0,0742613			690,57		51,28
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	12,21	1,15	0,3685894	2 391,60	1,56	3 730,90		1 375,17
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,21	1,15	0,3685894			807,16		297,51
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,04	1,15	0,031395			1 502,09		47,16
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04	1,15	0,031395			600,88		18,86
	4 М										5,16
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		0,18375			28,08		5,16
П,Н	02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород		м3	0		0					
	Итого прямые затраты										2 633,80
	ФОТ										814,28
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					1 196,99
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					1 091,14
	Всего по позиции								187 502,10		4 921,93
25	ФСБЦ-02.2.05.04-2028 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-20 мм	м3	3,33375	1	3,33375			1 672,45		5 575,53
		Объем=52,5*0,05*1,27									
		Всего по позиции									5 575,53
26	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(52,5*0,05) / 100	100 м3	0,02625	1	0,02625					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,4347					218,32
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	14,4	1,15	0,4347			502,23		218,32
	2 ЭМ										1 230,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4470769					337,63
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,93	1,15	0,0582619			2 483,99		144,72
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,93	1,15	0,0582619			807,16		47,03
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	4,76	1,15	0,1436925			1 676,40		240,89
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	4,76	1,15	0,1436925			690,57		99,23
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	7,08	1,15	0,2137275	2 391,60	1,56	3 730,90		797,40
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7,08	1,15	0,2137275			807,16		172,51
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,04	1,15	0,031395			1 502,09		47,16
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04	1,15	0,031395			600,88		18,86
	4 М										5,16
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		0,18375			28,08		5,16
П,Н	02.2.04.03 Смесь песчано-гравийная		м3	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1 791,28
		ФОТ									555,95
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					817,25
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					744,97
		Всего по позиции							127 752,38		3 353,50
27	ФСБЦ-02.3.01.05-0330 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 1200, средний	м3	3,41	1	3,41	2 326,31	0,33	767,68		2 617,79
		Объем=52,5*0,05*1,3									
		Всего по позиции									2 617,79
32	ГЭСН23-01-031-07	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 355 мм Объем=2,75 / 100	100 м	0,0275	1	0,0275					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,0268639					614,90
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,27	1,15	0,0085388			488,78		4,17
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	17,28	1,15	0,54648			533,62		291,61
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,37	1,15	0,0749513			600,88		45,04
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	12,55	1,15	0,3968938			690,57		274,08
		2 ЭМ									470,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1495863					128,79
	91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	4,73	1,15	0,1495863	2 279,32	1,14	2 598,42		388,69
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	4,73	1,15	0,1495863			860,97		128,79
	91.17.04-058	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм	маш.-ч	12,18	1,15	0,3851925	132,58	1,6	212,13		81,71
Н	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	101		2,7775					
		Итого прямые затраты									1 214,09
		ФОТ									743,69
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					870,12
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					550,33
		Всего по позиции							95 801,45		2 634,54
33	ФСБЦ-24.3.03.13-0017 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм	м	2,7775	1	2,7775	5 527,14	1,05	5 803,50		16 119,22
		Всего по позиции									16 119,22
		Итого по разделу 2 Устройство пешеходной дорожки с использованием дренажной трубы 35*1,5м (через канаву) :									
		Всего прямые затраты (справочно)									132 525,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									64 685,86
		Эксплуатация машин									12 273,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 384,22
		Материалы									52 181,83
		Строительные работы									233 388,42
		в том числе:									
		оплата труда									64 685,86
		эксплуатация машин и механизмов									12 273,83
		оплата труда машинистов (Отм)									3 384,22
		материалы									52 181,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									65 917,33
		сметная прибыль									34 945,35
		Всего ФОТ (справочно)									68 070,08
		Всего накладные расходы (справочно)									65 917,33
		Всего сметная прибыль (справочно)									34 945,35
		Всего по разделу 2 Устройство пешеходной дорожки с использованием дренажной трубы 35*1,5м (через канаву)									233 388,42
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				125,9162625					
		Затраты труда машинистов				4,3701009					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									216 873,72
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									149 033,84
		Эксплуатация машин									12 273,83
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 384,22
		Материалы									52 181,83
		Строительные работы									426 545,29
		в том числе:									
		оплата труда									149 033,84
		эксплуатация машин и механизмов									12 273,83
		оплата труда машинистов (Отм)									3 384,22
		материалы									52 181,83
		накладные расходы									140 987,03
		сметная прибыль									68 684,54
		Всего ФОТ (справочно)									152 418,06
		Всего накладные расходы (справочно)									140 987,03
		Всего сметная прибыль (справочно)									68 684,54
		НДС 22%									93 839,96
		ВСЕГО по смете									520 385,25
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				286,6862625					
		Затраты труда машинистов				4,3701009					

Составил: Глава местной администрации

А.Ю. Ершкова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]