

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 года _____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Резюме приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Резюме письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Резюме нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена деревянных дверей на противопожарные двери в количестве 2-х штук в МБДОУ "Детский сад №31 г. Выборга" по адресу: г.Выборг, ул.Приморское шоссе, д.12а
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	ак №711 от 19.03.2024г., д.в. от 27.03.2024г.	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен	1 квартал 2024г.	
Сметная стоимость	в том числе:	
	строительных работ	87,20 тыс.руб.
	монтажных работ	72,67 тыс.руб.
	оборудования	0,00 тыс.руб.
	прочих затрат	0,00 тыс.руб.
	Средства на оплату труда рабочих	4,84 тыс.руб.
	Средства на оплату труда машинистов	0,03 тыс.руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	13,76 чел.-ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	0,09 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ГЭСНр56-01-011-01	Снятие наличников	100 м	0,104	1	0,104					
	1-100-22	Средний разряд работы 2.2	чел.-ч			0,43784					133,83
	999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	4,21		0,43784			305,66		133,83
		Итого прямые затраты	м	0,4		0,0416					
		ФОТ									133,83
	Пр812-090.0-1 НР	Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					133,83
	Пр774-090.0 СП	Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					120,45
		Всего по позиции									62,90
2	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м ²	0,024	1	0,024			3 043,81		317,18
	1-100-22	Средний разряд работы 2.2	чел.-ч			0,87072					266,14
	999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	36,28		0,87072			305,66		290,14
		Итого прямые затраты	м	1,18		0,02832					
		ФОТ									266,14
	Пр812-090.0-1 НР	Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					266,14
	Пр774-090.0 СП	Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					239,53
		Всего по позиции									125,09
3	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	1	0,02			26 281,67		630,76
	1-100-23	Средний разряд работы 2.3	чел.-ч			3,586					1 105,96
	2 ЗМ		чел.-ч	179,3		3,586			308,41		1 105,96
	91-18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м ³ /мин	маш.час	3,97		0,0794			125,35		10,35
	91-21.10-302	Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	7,93		0,1586			2,51		9,95
	999-9900	Строительный мусор	м	10,5		0,21					0,40
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 116,31
	Пр812-090.0-1 НР	Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 105,96
	Пр774-090.0 СП	Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					995,36
		Всего по позиции							131 573,50		519,80
		Итого по разделу 1 Демонтаж :									2 631,47
		Итого прямые затраты (справочно)									1 516,28
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 505,93
		Эксплуатация машин									10,35
		Строительные работы									3 579,41
		в том числе:									
		оплата труда									1 505,93
		эксплуатация машин и механизмов									10,35
		накладные расходы									1 355,34
		сметная прибыль									707,79
		Итого ФОТ (справочно)									1 505,93
		Итого накладные расходы (справочно)									1 355,34

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции									
7	ГЭСНр61-01-001-11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0052	1	0,0052			330 340,38		304,72
	1 ОТ(ЗТ)										1 717,77
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч			0,4524					147,00
	2 ЗМ		чел.-ч	87		0,4524			324,94		147,00
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,009968					0,26
	91.06.05-011 Потручки однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,8 м3, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,02		0,000104			1 665,81		2,29
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02		0,000104					0,17
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,3		0,00156	37,32	1,35	424,07		0,04
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,3		0,00156			50,38		0,08
	91.07.08-024 Растворососисатели передковые, объем барабана 65 л		маш.час	1,02		0,005304			327,69		0,51
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,02		0,005304	2,31	1,19	2,75		0,01
	4 М		чел.-ч						327,69		1,74
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,743		0,0038636					0,08
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	1,235		0,006422	35,71	0,59	21,07		0,08
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0		0					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										149,83
	Пр812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					149,29
	Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					132,87
	Всего по позиции								65,69		
8	ФСБС-14.5.11.04-0002	Шпателька латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °С, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,006422	1	0,006422	36 224,41	1,54	66 959,52		348,19
	Всего по позиции								55 795,59		358,26
9	ФСБС-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,1	1	0,1	68,29	1,42	96,97		358,26
	Всего по позиции								96,97		9,70
10	ГЭСН-15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами улучшения: по штукатурке стен	100 м2	0,0052	1	0,0052					9,70
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к расч.; ЗТМ-1,25; ТЗ-1,15; 42/лр п.586 ТЗМ-1,25										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч			0,23322					80,28
	2 ЗМ		чел.-ч	39		0,23322			344,21		80,28
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,001105					0,55
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,02		0,00013	37,32	1,35	50,38		0,40
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,02		0,00013					0,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,15		0,000975			327,69		0,04
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,15		0,000975			554,48		0,54
	4 М		чел.-ч						369,00		0,36
	01.7.17.11-0011 Шпирка шлифовальная ленточная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,004368	531,44	1,24	655,99		12,33
	01.7.20.06-0051 Ветошь, хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,001612	56,11	1,62	90,90		2,88
	14.5.11.01-0001 Шпателька клева		т	0,051		0,0002852	25 237,94	1,39	35 060,74		0,15
	14.3.02.01 Краска вододispersионная		т	0,063		0,0003276					9,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 ФОТ Приказ № 112-015.0-1, Приказ № ИР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774-015.0, Приказ № ОП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	Итого прямые затраты Итого по разделу 2 Монтаж : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (ОТм) Материалы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 2 Монтаж Справочно материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН затраты труда рабочих затраты труда машинистов	т	0,063		52 285,82	1,86		97 214,43		93,56 31,85 80,68 72,61 33,80
		Всего по позиции*	%	100	0,9	90					
		Всего по позиции*	%	49	0,85	41,65					
		Итого по разделу 3 Погрузка/вывоз мусора							44 542,31		231,62
		Итого прямые затраты (справочно)									64 187,03
		в том числе:									3 333,12
		Оплата труда рабочих									96,37
		Эксплуатация машин									33,59
		Оплата труда машинистов (ОТм)									60 723,95
		Материалы									2 867,64
		Строительные работы									1 692,10
		в том числе:									3 386,71
		оплата труда									2 867,64
		эксплуатация машин и механизмов									1 692,10
		оплата труда машинистов (ОТм)									68 746,77
		материалы									3 333,12
		накладные расходы									96,37
		сметная прибыль									33,59
		Итого ФОТ (справочно)									60 723,95
		Итого накладные расходы (справочно)									2 867,64
		Итого сметная прибыль (справочно)									1 692,10
		Итого по разделу 2 Монтаж									3 386,71
		Справочно									2 867,64
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 692,10
		затраты труда рабочих									68 746,77
		затраты труда машинистов									59 000,00
11	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Всего по позиции	т	0,32204	1	0,32204			874,56		281,64
12	02-15-1-01-0012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 12 км Всего по позиции	т	0,32204	1	0,32204			179,64		281,64 57,85
		Итого по разделу 3 Погрузка/вывоз мусора : Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Перевозка Строительные работы Перевозка Итого по разделу 3 Погрузка/вывоз мусора Итого по смете: Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих									57,85 339,49 339,49 339,49 339,49 339,49 68 042,80 4 839,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Эксплуатация машин										106,72
	Оплата труда машинистов (Отм)										33,59
	Материалы										60 723,95
	Перевозка										339,49
	Строительные работы										72 665,67
	Строительные работы в том числе:										72 326,18
	оплата труда										4 839,05
	эксплуатация машин и механизмов										106,72
	оплата труда машинистов (Отм)										33,59
	Материалы										60 723,95
	накладные расходы										4 222,98
	сметная прибыль										2 399,89
	Перевозка										339,49
	Всего ФОТ (справочно)										4 872,64
	Всего накладные расходы (справочно)										4 222,98
	Всего сметная прибыль (справочно)										2 399,89
	НДС 20%										14 533,13
	ВСЕГО по смете										87 198,80
	Справочно:										59 000,00
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										

13,761392
0,092469

Муниципальное казенное учреждение
«Выборгский район»
Ленинградской области
«Служба заказчика»
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ
СОГЛАСОВАНО
(подпись)
189800, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30

Составил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Асланова К.К.)

Проверил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Завьялова И.Б.)

Согласовано:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Светогор И.С.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.