

Система выпуска сметной документации А0 v. 3.5.1.8 Copyright InfoStroy Ltd.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы


Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

_____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ



_____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

2: Ремонт фасада в МБОУ «Кобраловская ООШ» структурное подразделение "Дошкольное отделение" (предварительные работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 2 кв. 2025

Сметная стоимость _____ 289450,6 руб.

в том числе:

строительных работ _____ 289450,6 руб.

монтажных работ _____ 0 руб.

оборудования _____ 0 руб.

прочих затрат _____ 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 90828,96 руб.

Средства на оплату труда машинистов _____ 2967,07 руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 190 чел. час.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 4 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1

1	ГЭСН-08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Н51=1,15 Н52=1,15 Н53=1,15	100 м2	3,11	1	3,11					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козл=1,15; Кэм=1,25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Кзтр=1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в стесненных условиях населенных пунктов.									
		Результирующие коэффициенты									
		ЗТ	(0,15 + 1) = 1,15								
		ЭМ	(0,15 + 1) = 1,15								
		ЗТм	(0,15 + 1) = 1,15								
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			178,9144125					85512,14
	ТЗ-1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5	1,3225	178,9144125		477,95	1		85512,14
	2	ЭМ									197,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3129438					166,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,4375	0,3129438			629,79		197,09
	ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,07	1,4375	0,3129438			531,5	1	166,33
		4 М									13084,76
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009	1	0,02799	16496,03	1.09	17980,67		503,28
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035	1	0,10885	91734,54	1.26	115585,52		12581,48
		Итого прямые затраты									98960,32
1.1	11.2.13.06-0014 2кв_2025_ФГИС_ЦС_Ле н.обл.	Щиты настила, толщина 50 мм	м2	10,8200001	1	10,8200001	629,95	1.15	724,44		7838,44
		ФОТ									85678,47
	812/нр_2020_прил._т_п .8_гр.3	НР (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	0,9	99					84821,69
	774/нр_2020_прил._т_п .8_гр.3	СП (008 Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	0,85	58,65					50250,42
		Всего по позиции							77 771,98		241870,87
2	ГЭСНр-69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Н51=1,15 Н52=1,15 Н53=1,15	100 отверстий	0,36	1	0,36					
	421/нр_2020_прил.10_т. 3_п.8_гр.5	Кзтр==1,15; Кзм=1,15 Производство р-т в стесненных условиях населенных пунктов.									
		Результатирующие коэффициенты									
		ЗТ	(0,15 + 1) = 1,15								
		ЭМ	(0,15 + 1) = 1,15								
		ЗТм	(0,15 + 1) = 1,15								
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,21904					1047,39
	ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36	1,15	2,21904			472	1	1047,39
	2 ЭМ										0
	3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч									0
	4 М										2,43
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904	1	0,284544			8,54		2,43
		Итого прямые затраты									1049,82
		ФОТ									1047,39
	812/нр_2020_прил._т_п .103_гр.3	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92					963,6
	774/нр_2020_прил._т_п .103_гр.3	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44					460,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							6 872,97		2474,27
3	ГЭСНр-69-01-005-01	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов H51=1,15 H52=1,15 H53=1,15	100 отверстий	0,36	1	0,36					
	421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.5	Кзтр==1,15; Кэм=1,15 Производство р-т в стесненных условиях населенных пунктов.									
		Результирующие коэффициенты									
		ЗТ	(0,15 + 1) = 1,15								
		ЭМ	(0,15 + 1) = 1,15								
		ЗТм	(0,15 + 1) = 1,15								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,6112					4269,43
	ТЗ-1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20,8	1,15	8,6112			495,8	1	4269,43
		2 ЭМ									9370,02
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,44448					2800,74
	91.06.06-015	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м	маш.-ч	8,32	1,15	3,44448			2720,3		9370,02
	ТЗ-4-100-080	Средний разряд машинистов 8,1	чел.-ч	8,32	1,15	3,44448			813,11	1	2800,74
		4 М									620,4
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,4	1	0,144	3392,36	1,27	4308,3		620,4
		Итого прямые затраты									17060,59
		ФОТ									7070,17
	812/нр_2020_прил.т.п.103_гр.3	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92					6504,56
	774/нр_2020_прил.т.п.103_гр.3	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44					3110,87
		Всего по позиции							74 100,06		26676,02

		Итого по разделу				
		Прямые затраты				124909,17
		оплата труда				90828,96
		эксплуатация машин				9567,11
		оплата труда машинистов				2967,07
		материальные ресурсы				21546,03
		в т.ч. дополнительная перевозка материалов				0
		перевозка				0
		Итого ФОТ				93796,03
		Итого накладные расходы				92289,85
		Итого сметная прибыль				53822,14
		Итого оборудование				0
		в т.ч. дополнительная перевозка оборудования				0
		Итого по разделу				271021,16
		Справочно				
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)				0

[illegible]

Составил:

Проверил:

Согласовано *Th E* Назар Р.А.

