

Утверждаю
 Директор
 МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»
 Сертоловский
 К.В. Квашин
 « 7 » _____ 2026г.

Дефектная ведомость
 на выполнение работ ремонту освещения игровых площадок дошкольного
 отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»
 по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.12, корп.2

№п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
№п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Демонтажные работы			
1.	Демонтаж светильника газоразрядного уличного на высоте 5м	шт.	6	
2.	Демонтаж кронштейна на высоте 5м	шт.	6	
	Монтажные работы			
1.	Монтаж кронштейна двухрожкового на высоте 5м	шт.	6	
2.	Монтаж светильника светодиодного на кронштейне на высоте 5м 90Вт IP65	шт.	12	
3.	Затягивание провода в трубу ВВГнг-LS 3х1,5	м	68	
4.	Монтаж коробки распределительной для о/п клемма соединительная рычажковая 20.5.04.11-0025-36шт.	шт.	6	без коробок
	Пусконаладочные работы			
1.	Измерение сопротивления изоляции	линия	2	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точка	24	

Составил:
 заместитель начальника
 отдела МТО МУ «ВРМЦ»



Свириденко О. П.