Приложение №
к договору № ___ от "__" _____ 2025г

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "Спецавтоматика"

_____ Алексеев А.В.

"____" _____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «Ереминогорская ООШ»

_____ Бенцева Г.М

"____" _____ 2025 года

МОУ «Ереминогорская ООШ» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, дер. Еремина Гора, ул. Народная , дом 77.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Огнезащита деревянных конструкций

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 1 кв 2025

Сметная стоимость: 62,00 (3,02) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ: 155,21 (9,11) тыс.руб.

монтажных работ: 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования: 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат: 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих: 54,41 (2,42) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих: 135,45 чел.час

Нормативные затраты труда машинистов: 0,15 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	15	1	15					
		1 ОТ					161,00		2 415,00	22,53	54 409,95
		2 ЭМ					57,36		860,40	11,75	10 106,70
		3 в т.ч. ОТм					0,21		3,15	22,53	70,97
		4 М					9,75		146,25	6,8	994,50
		ЗТ	чел.-ч	9,03		135,45					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,15					
		Итого по расценке					228,11		3 421,65		65 514,15
		ФОТ							2 416,15		54 480,92
	Пр812-020.0-1, Приказ № 812/пр НР Теплоизоляционные работы от 21.12.2020 п.20		%	97	0,8	87,3			2 111,04		47 561,84
	Пр774-020.0, Приказ № 774/пр СП Теплоизоляционные работы от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			1 130,49		25 469,83
		Всего по позиции							6 663,18		138 545,82
2	ТССЦ-113-2234	Биопирен "МИГ-09"	кг	150	1	150	16,34		2 451,00	6,8	16 666,80
		Всего по позиции							2 451,00		16 666,80

Итоги по разделу 1 :	
Итого прямые затраты (справочно)	5 872,65
в том числе:	
Оплата труда рабочих	2 415,00
Эксплуатация машин	860,40
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	3,15
Материалы	2 597,25

строительных работ 155,21 (9,11) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 54,41 (2,42) тыс.руб.

Строительные работы	9 114,18	
в том числе:		
оплата труда	2 415,00	
эксплуатация машин и механизмов	860,40	
материалы	2 597,25	
накладные расходы	2 111,04	
сметная прибыль	1 130,49	
Итого ФОТ (справочно)	2 418,15	
Итого накладные расходы (справочно)	2 111,04	
Итого сметная прибыль (справочно)	1 130,49	
Итого по разделу 1	**9 114,18**	

Итоги по смете:		
Итого прямые затраты (справочно)	5 872,65	82 180,95
в том числе:		
Оплата труда рабочих	2 415,00	54 409,95
Эксплуатация машин	860,40	10 109,70
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	3,16	70,97
Материалы	2 597,25	17 661,30
Строительные работы	9 114,18	155 212,62
в том числе:		
оплата труда	2 415,00	54 409,95
эксплуатация машин и механизмов	860,40	10 109,70
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	3,16	70,97
материалы	2 597,25	17 661,30
накладные расходы	2 111,04	47 561,84
сметная прибыль	1 130,49	25 459,83
Итого накладные расходы (справочно)	2 111,04	47 561,84
Итого сметная прибыль (справочно)	1 130,49	25 459,83
Договорной коэффициент 9,32213876	2 936,93	50 000,00
НДС 20%	587,21	10 000,00
ВСЕГО по смете	3 523,24	60 000,00

Составил: _____ Бурнатов Г.А.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____ Бенцева Г.М.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))