

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ _____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Ревизия приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Ревизия письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индекса изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Ревизия нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-19/09

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

47. Ленинградская область

Ленинградская область

Частичный ремонт кабинета в МБОУ "Семиозерская ООШ" по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Семиозерье, ул. Центральная, д.58.

(наименование стройки)

Частичный ремонт кабинета в МБОУ "Семиозерская ООШ" по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Семиозерье, ул. Центральная, д.58.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04/09/26 К

Частичный ремонт кабинета в МБОУ "Семиозерская ООШ" по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Семиозерье, ул. Центральная, д.58.

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	в.п. №4148 от 01.09.2026 г.	
(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2026 года	
Сметная стоимость	258,89 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	176,17 тыс.руб.	
монтажных работ	36,04 тыс.руб.	
оборудования	0,00 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	
Средства на оплату труда рабочих		
Средства на оплату труда машинистов	0,47 тыс.руб.	
Нормативные затраты труда рабочих	98,91 чел.-ч.	
Нормативные затраты труда машинистов	0,96 чел.-ч.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения		коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				на единицу измерения	коэффициенты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электрика.											
1	ГЭСНм10-08-002-02	Извешатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении ПРИМ. Демонтаж с сохранением.	шт	1	1	1	1				
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0									
	стб.3 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1,008							605,69
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	1,008	0,6						605,69
	4 М										0,00
	01.3.05.17-0002 Канфоль сосновая		кг	0,0005	0		284,15	1,48			0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0832	0						0,00
	01.7.15.07-0012 Добели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,025	0		978,09	1,23			0,00
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00001	0		4 338,27	1,61			0,00
	10.3.02.03-0012 Приток оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,01	0		899,56	1,56			0,00
	Итого прямые затраты										605,69
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,6	12,11
	ФОТ										605,69
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					545,12
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					278,62
	Всего по позиции										1 441,54
2	ГЭСНм10-08-002-02	Извешатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радионизотопный, световой в нормальном исполнении ПРИМ. Ранее демонтированный.	шт	1	1	1	1				
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1,58							1 009,48
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	1,58							1 009,48
	4 М										45,17
	01.3.05.17-0002 Канфоль сосновая		кг	0,0005		0,0005	284,15	1,48			0,21
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0832		0,0832					0,78
	01.7.15.07-0012 Добели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм		100 шт	0,025		0,025	978,09	1,23			30,08
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00001		0,00001	4 338,27	1,61			0,07
	10.3.02.03-0012 Приток оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40		кг	0,01		0,01	899,56	1,56			14,03
	Итого прямые затраты										1 054,65
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					20,19
	ФОТ										1 009,48
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90					908,53
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					464,36
	Всего по позиции										2 447,73
3	ГЭСНр67-01-009-01	Смена: выключателей	100 шт	0,01	1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,241		0,241					136,71
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	24,1		0,241					136,71
	20.4.01.02 Выключатели		шт	100		1					
	Итого прямые затраты										136,71
3.1	ФСБЦ-20.4.01.02-1022	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20	шт	100		1					104,66
	ФОТ										136,71
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					124,41
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					65,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							43 140,00		431,40
4	ГЭСН08-02-380-01 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_Демонтаж оборудования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 сб.3	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ПРИМ. Демонтаж.	100 м	0,17	1	0,17					
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,83079					493,62
	2 ЭМ		чел.-ч	16,29	0,3	0,83079			594,16		493,62
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00051					0,03
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01	0,3	0,00051		1,6	59,71		0,27
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,01	0,3	0,00051			533,62		0,03
	4 М										0,27
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч		6,5664	0	0					0,00
	01.7.15.07-0022 Дробели полистиленовые распырные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт		0,2	0	0			9,38		0,00
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т		0,001	0	0	261,09	1,23	321,14		0,00
	Итого прямые затраты						99 190,96	1,23	122 004,88		0,00
4.1	421/пр_2020_п.75_п.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		2		2					493,92
	ФОТ									0,3	9,87
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97					493,89
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51					479,07
	Всего по позиции								7 263,18		251,88
5	ГЭСН08-02-380-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,17	1	0,17					1 234,74
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,6388					801,01
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		9,64		1,6388			488,78		801,01
	2 ЭМ										0,10
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0017					0,91
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01		0,0017		1,6	59,71		0,10
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,01		0,0017			533,62		0,91
	Итого прямые затраты										802,02
	ФОТ										801,92
	Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		91		91					729,75
	Пр774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		48		48			384,92		384,92
	Всего по позиции								11 274,65		1 916,69
6	ГЭСН08-02-380-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,17	1	0,17					
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,7693					1 645,41
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч		16,29		2,7693			594,16		1 645,41
	2 ЭМ										0,10
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0017					0,91
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01		0,0017		1,6	59,71		0,10
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,01		0,0017			533,62		0,91
	4 М										42,13
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт.-ч		6,5664		1,116288			9,38		10,47
	01.7.15.07-0022 Дробели полистиленовые распырные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт		0,2		0,034		1,23	321,14		10,92
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т		0,001		0,00017		1,23	122 004,88		20,74
	Итого прямые затраты										1 688,55
6.1	421/пр_2020_п.75_п.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%		2		2					32,91
6.2	ФСБЦ-20.2.05.04-0051 Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 20x10 мм	100 м		1		0,17			2 772,32		471,29
	ФОТ										1 646,32
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					839,62
	Всего по позиции								27 231,18		4 629,30
7	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,17	1	0,17					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,4794		0,4794					281,61
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	2,82		0,4794			587,43		281,61
	2 ЗМ										4,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0034					2,39
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,0017			1 792,05		3,05
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0017			807,16		1,37
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0017			644,27		1,10
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0017			600,88		1,02
	4 М										18,69
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электропроводов и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		2,2661	5,87	0,89	5,22		11,83
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для банджирования проводов, сорепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,5		0,085	37,71	1,82	88,63		5,83
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный		кг	0,05		0,0085	79,88	1,51	120,62		1,03
	Итого прямые затраты										306,84
7.1	421/пр. 2020, п.75, п.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					5,63
7.2	ФСБЦ-21.1.06.10-1485 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5ок-1000		1000 м	0,1		0,017	84 353,16	1,25	80 441,45		1 367,50
	ФОТ		%	97		97					284,00
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			275,48		144,84
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 100,29
	Всего по позиции								12 354,65		
8	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	2	1	2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1					609,85
	1-100-41 Средний разряд работы 4,1		чел.-ч	0,5		1			609,85		609,85
	4 М										4,64
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, острооточенные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,00001		0,00002	99 190,96	1,23	122 004,88		2,44
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,00005		0,0001	4 338,27	1,61	6 984,61		0,70
	08.3.03.05-0013 Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная различного назначения, диаметр 1,6 мм		т	0,00001		0,00002	87 245,70	0,86	75 031,30		1,50
	Итого прямые затраты										614,49
8.1	421/пр. 2020, п.75, п.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					12,20
8.2	ФСБЦ-20.5.02.04-0001 Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм		шт	1		2	98,59	0,9	88,73		177,46
	ФОТ		%	90		90					609,85
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			548,87		280,53
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46					1 633,55
	Всего по позиции								816,78		
9	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ПРИМ. Светодиодных.	100 шт	0,06	1	0,06					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0734					539,09
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	17,89		1,0734			502,23		539,09
	2 ЗМ										0,29
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0048					2,56
	91.06.06-048 Подъемники одноомачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,08		0,0048	37,32	1,6	59,71		0,29
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,08		0,0048			533,62		2,56
	Итого прямые затраты										541,94
	ФОТ		%	91		91					541,65
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			492,90		259,99
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
10	ГЭСНм08-03-609.04	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)	100 шт	0,06	1	0,06			21 560,50		1 294,83
1 ОТ(ЗТ)											
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч			1,4112					846,68
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,14		0,0084			448,42		3,77
2 ЭМ											
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч	23,38		1,4028			600,88		842,91
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,616		0,03696			9,38		0,35
	01.7.15.07-0082 Дюбель-газид полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		шт	3,03		0,1818	1,23		219,73		39,95
	01.7.17.09-1455 Бур с накопечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 180 мм, диаметр 6 мм		шт	0,75		0,045	1,2		64,30		2,89
Итого прямые затраты											
10.1	421Пр_2020_п.75_пт.а Вспомогательные неформированные материальные ресурсы:	%	2			2			896,59		
	ФСБЦ-20.3.03.07-0091 Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595x595 мм, мощность 30 Вт	шт	100			6	2 279,73	1,49	3 396,80		16,93
10.2	ФОТ	%	97			97					849,92
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					824,42
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%									433,46
Всего по позиции											
375 870,00											
Итого по разделу 1 Электрика. :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
22 552,20											
29 752,95											
6 969,15											
8,15											
10,28											
22 765,37											
3 642,92											
1 476,81											
0,39											
3,47											
104,66											
1 347,06											
710,53											
36 039,35											
5 492,34											
7,76											
6,81											
22 860,71											
5 178,42											
2 693,31											
6 979,43											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									6 525,48
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 403,84
		Всего по разделу 1 Электрика.									39 682,27
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				12,13189					
		Затраты труда машинистов				0,01751					
Раздел 2. Стены.											
11	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,28606	1	0,28606					
		1 ОТ(ЗТ)									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч			1,0784462					527,12
	999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	3,77		1,0784462			488,78		527,12
			т	0,11		0,0314666					
		Итого прямые затраты									527,12
		ФОТ									527,12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					469,14
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					258,29
		Всего по позиции							4 385,62		1 254,55
12	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,28606	1	0,28606					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,1975129					1 261,33
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	2,1975129			573,98		1 261,33
		2 ЗМ									7,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0125152					7,40
	91.06.06-048	Подъемники однокомачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0017879	37,32	1,6	59,71		0,11
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0017879			533,62		0,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0107273			644,27		6,91
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0107273			600,88		6,45
		4 М									423,03
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,7266212			9,38		6,82
	01.7.15.07-0021	Дробели полигазленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0752338	174,13	1,23	214,18		16,11
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,7523378	88,86	1,23	109,30		82,23
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,0457696	1 815,16	1,06	1 924,07		88,06
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,114424	1 448,40	1,06	1 535,30		175,68
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,0400484	1 275,12	1,06	1 351,63		54,13
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		28,69206					
		Итого прямые затраты									1 698,78
12.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	101		28,69206	29,45	1,06	31,22		902,01
		ФОТ									1 268,73
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 278,88
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					700,97
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							16 012,86		4 580,64
13	ГЭСНр62-016-06	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2	0,8693	1	0,8693					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,16654					13 058,39
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27,8		24,16654			540,35		13 058,39
		2 ЗМ									38,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,139088					77,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подземники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,08693	37,32	1,6			5,19
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,08693			59,71		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,052158			533,62		46,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,052158			644,27		33,60
	4 м								600,88		31,34
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,443343					10 412,55
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5,1		4,43343	18,59	1,52	28,08		12,45
	01.7.08.04-0005	Мел ММС-1	т	0,0255		0,0221672	8 253,75	1,52	28,26		125,29
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		2,294952	2 507,62	1,52	12 545,70		278,10
	01.7.17.11-0011	Шурика шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		0,69544	2 507,62	1,52	3 811,58		8 747,39
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0072		0,006259	531,44	1,52	807,79		561,77
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	4,02		3,494586	25 237,94	1,76	44 418,77		278,02
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,071		0,0617203	93,01	1,26	117,19		409,53
	Итого прямые затраты										
13.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,071		0,0617203	52 265,62	1,84	96 169,11		23 587,46
	ФОТ										
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					13 136,12
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					11 822,51
	Всего по позиции										
14	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0451	1	0,0451			54 513,03		47 388,18
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,21966					5 659,65
	1-100-33	Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	226,6		10,21966			553,80		5 659,65
	2 ЗМ		чел.-ч			0,075317					33,02
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	1		0,0451			692,28		43,22
	91.06.05-060	Полужулки одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	чел.-ч			0,0451					31,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,0451			600,88		27,10
	91.06.06-048	Подземники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,030217	37,32	1,6	59,71		1,80
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,030217			533,62		16,12
	4 м		м3	0,35		0,015785			458,20		458,20
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,2		0,09922			28,08		0,44
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	т	3,38		0,152438	3 392,36	1,36	4 613,61		457,76
	999-9900	Строительный мусор	т								
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 194,09
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			5 702,87		5 075,55
	Всего по позиции										
15	ГЭСНр61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,8693	1	0,8693			305 518,85		13 778,90
	ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,5735095					8 240,57
	1-100-29	Средний разряд работы 2.9	чел.-ч	35,83	0,5	15,5735095			529,14		8 240,57
	2 ЗМ		чел.-ч			0,406571					21,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,406571					219,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузки одноклассовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т				0,008893			1 678,40		14,57
	4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	0,5						6,00
	91.06.06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	0,5	0,008893	37,32	1,6	690,57		5,45
	4-100-030	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	0,5	0,0912765			59,71		48,71
	91.07.06-024	Расворосмесители передвигные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71	0,5	0,0912765	2,31	1,87	533,62		1,33
	4-100-030	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,71	0,5	0,3086015			4,32		164,68
	01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,513	0,5	0,3086015			533,62		6,26
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855	0,5	0,2229755			28,08		6,26
	14.4.01.02	Грунтосква	т	0	0,5	0,3716258					
	Итого прямые затраты										
	ФСБЦ-14.5.11.04-0002	Шпателька латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °С, расход 2,00 кг/м² при толщине слоя 1 мм	т	0,855	0,5	0	36 224,41	1,76	63 754,96		8 487,57
15.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтосква укреплённая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	25	0,5	0,3716258	68,29	1,61	109,95		23 692,99
15.2	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		10,86625					1 194,74
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					8 459,96
	Всего по позиции										
									51 336,75		3 722,38
											44 627,04
16	ГЭСН20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м² ПРИМ. Демонтаж.	100 шт	0,03	1	0,03					158,61
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_с.63	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4	чел.-ч	24,8	0,4	0,2976			533,62		158,61
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			0,2976					0,15
	2 ЗМ		чел.-ч			0,000276					0,16
	ОТМ(3Тм)		маш.-ч	0,003	0,4	0,000036	37,32	1,6	59,71		0,00
	91.06.06-048	Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,003	0,4	0,000036			533,62		0,02
	4-100-030	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,02	0,4	0,00024			644,27		0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02	0,4	0,00024			600,88		0,14
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	0,4	0,00024					0,00
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	4,04	0	0	52,34	1,38	72,23		0,00
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	2,1267	0	0	768,53	1,18	906,87		0,00
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	0	0					
	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100	0	0					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					159,12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					158,97
	Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								173,12
	Всего по позиции										
									14 317,67		97,29
17	ГЭСН20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м²	100 шт	0,03	1	0,03					429,53
	421/пр_2020_п.58_т.5	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч			0,8556					456,57
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ		чел.-ч	24,8	1,15	0,8556			533,62		456,57
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0008625					0,49
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,003	1,25	0,0001125	37,32	1,8	59,71		0,51
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,003	1,25	0,0001125			533,62		0,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,00075			644,27		0,48
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,00075			600,88		0,45
	4 М										66,61
	01.7.15.07-0152 Дробели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	4,04		0,1212	52,34	1,38	72,23		8,75
	14.5.01.07-1000 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный		л	2,1267		0,063801	768,53	1,18	906,87		57,86
П.Н	01.7.17.09 Сверла, буры		шт	0		0					
Н	19.2.03.07 Решетка вентиляционная пластмассовая		шт	100		3					
	Итого прямые затраты										524,18
17.1	ФСБЦ-19.2.03.07-0011 Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размеры 200x200 мм		шт	100		3	126,86	1,12	142,08		426,24
	ФОТ										457,08
	Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					487,76
	Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					279,73
	Всего по позиции								57 597,00		1 727,91
Итого по разделу 2 Стены. :											
	Всего прямые затраты (справочно)										73 329,89
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										29 362,44
	Эксплуатация машин										100,82
	Оплата труда машинистов (Отм)										348,41
	Материалы										43 518,22
	Строительные работы										113 786,75
	в том числе:										
	оплата труда										29 362,44
	эксплуатация машин и механизмов										100,82
	оплата труда машинистов (Отм)										348,41
	материалы										43 518,22
	накладные расходы										26 846,32
	сметная прибыль										13 610,54
	Всего ФОТ (справочно)										29 710,85
	Всего накладные расходы (справочно)										26 846,32
	Всего сметная прибыль (справочно)										13 610,54
	Всего по разделу 2 Стены.										113 786,75
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					54,3888686					
	Затраты труда машинистов					0,6366297					
Раздел 3. Потолок.											
18	ГЭСНр62.01-017-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,3135	1	0,3135					5 722,32
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,59003					5 722,32
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	33,78		10,59003			540,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,1		0,05016					13,99
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч			0,03135		1,6	59,71		28,03
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,1		0,03135			533,62		1,87
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,06		0,01881			644,27		16,73
	4 М		чел.-ч	0,06		0,01881			600,88		12,12
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,51		0,159885					11,30
	01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	5,1		1,59885					3 963,29
	01.7.08.04-0005 Мел ММС1		т	0,0255		0,0079943	18,59	1,52	28,08		4,49
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,82764	8 253,75		28,26		45,18
	01.7.17.11-0011 Шурка шиферная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	1,8		0,5016	2 507,62	1,52	12 545,70		100,29
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клева		т	0,0076		0,0023828	531,44	1,52	3 811,58		3 154,62
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		кг	4,02		1,26027	25 237,94	1,76	405,19		405,19
	14.3.02.01 Краска водоэмульсионная		т	0,071		0,0222585	93,01		44 418,77		105,83
	Итого прямые затраты								117,19		147,69
18.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111 Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101		т	0,071		0,0222585	52 265,82	1,84			9 727,63
	ФОТ								96 169,11		2 140,58
	Пр812-086.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					5 750,35
	Пр774-086.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					5 175,32
	Всего по позиции										2 645,16
19	ГЭСНр61.01-001-10		100 м2	0,3135	1	0,3135			62 802,84		19 688,69
	Оштукатуривание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстановных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков										
	П8=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 х раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,5850675					3 484,42
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	42,01	0,5	6,5850675			529,14		3 484,42
	2 ЗМ										7,83
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,1551825					83,29
	91.06.05-011 Потручки одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,02	0,5	0,003135			1 676,40		5,26
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,02	0,5	0,003135					2,16
	91.06.06-048 Подъемники одноконтные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,22	0,5	0,034485	37,32	1,6	690,57		2,06
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,22	0,5	0,034485			533,62		18,40
	91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,75	0,5	0,1175625	2,31	1,87	4,32		0,51
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,75	0,5	0,1175625			533,62		62,73
	4 М										2,39
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,543	0,5	0,0851153			28,08		2,39
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,907	0,5	0,1421723					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0	0,5	0					
	Итого прямые затраты										
19.1	ФСБЦ-14.5.11.04-0002 Шпатлевка латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующей добавки для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °С, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм		т	0,907	0,5	0,1421723	36 224,41	1,76	63 754,96		3 577,93
19.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	25	0,5	3,91875	68,29	1,61	109,95		430,87
	ФОТ										
	Пр812-086.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					3 567,71
	Пр774-086.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					3 175,26
											1 569,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позициям											
Итого по разделу 3 Потолок. :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 3 Потолок.											
справочно:											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
17,1750975											
0,2053425											
Раздел 4. Радиатор.											
20	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ПРИМ.	100 м2	0,24	1	0,24					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,216					8 324,22
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	63,4		15,216			547,07		8 324,22
	2 ЗМ										1,55
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0024					1,44
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0024			644,27		1,55
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0024			600,88		1,44
	4 М										160,05
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,024	56,11	1,63	91,46		2,20
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0086		0,002064	60 697,21	1,26	76 478,48		157,65
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные золотые к применению		кг	16,1		3,864					
	Итого прямые затраты										
20.1	ФСБЦ-14.4.04.04-0001 Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88		т	0,0161		0,003864	236 582,55	1,09	257 874,98		8 487,26
	ФОТ										996,43
	Пр812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					8 325,66
	Пр774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					7 493,09
	Всего по позиции								86 694,08		3 829,80
	Итого по разделу 4 Радиатор. :										20 806,58
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
9 483,69											
8 324,22											
1,55											
1,44											
1 156,48											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									20 806,58
		в том числе:									
		оплата труда									8 324,22
		эксплуатация машин и механизмов									1,55
		оплата труда машинистов (Отм)									1,44
		материалы									1 156,48
		накладные расходы									7 493,09
		сметная прибыль									3 829,80
		Всего ФОТ (справочно)									8 325,66
		Всего накладные расходы (справочно)									7 493,09
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 829,80
		Всего по разделу 4 Радиатор.									20 806,58
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				15,216					
		Затраты труда машинистов				0,0024					
Раздел 5. Вывоз мусора.											
21	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,18312	1	0,18312			1 282,90		234,92
22	01-20-1-01-0069	Всего по позиции	1т груза	0,18312	1	0,18312			1 033,28		189,21
		Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 69 км									189,21
		Всего по позиции									189,21
		Итого по разделу 5 Вывоз мусора. :									424,13
		Всего прямые затраты (справочно)									189,21
		в том числе:									234,92
		Материалы									424,13
		Перевозка									189,21
		Строительные работы									189,21
		Строительные работы									234,92
		в том числе:									424,13
		материалы									
		Перевозка									
		Всего по разделу 5 Вывоз мусора.									137 931,86
		Итого по смете:									53 862,55
		Всего прямые затраты (справочно)									132,34
		в том числе:									471,45
		Оплата труда рабочих									83 230,60
		Эксплуатация машин									234,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									176 167,11
		Материалы									175 932,19
		Перевозка									48 370,21
		Строительные работы									124,56
		Строительные работы									464,64
		в том числе:									60 569,89
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (Отм)									
		материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									44 037,05
		сметная прибыль									22 365,82
		Перевозка									234,92
		Монтажные работы									36 039,35
		в том числе:									
		оплата труда									5 492,34
		эксплуатация машин и механизмов									7,76
		оплата труда машинистов (Отм)									6,81
		материалы									22 660,71
		накладные расходы									5 178,42
		сметная прибыль									2 693,31
		Всего									212 206,46
		Всего ФОТ (справочно)									54 334,00
		Всего накладные расходы (справочно)									49 215,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									25 059,13
		НДС 22%									46 685,42
		ВСЕГО по смете									258 891,88
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				98 9118561					
		Затраты труда машинистов				0,8618822					

Муниципальное казенное учреждение
Выборгского муниципального района
Ленинградской области
«Служба заказчика»
СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ
СОГЛАСОВАНО
Н.А.
(подпись)
192800, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30

Составил:

[подпись] (должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Кулакова Н.А.)

Согласовано:

[подпись] (должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Смирнова А.С.)