

Муниципальный контракт № _____
на выполнение работ по ремонту покрытия дворовой территории в пос. Жилгородок и
замене водопропускной трубы в д. Низино
ИКЗ 2634720008360472501001000100000000000

дер. Низино

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы местной администрации Ершковой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава от имени муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и

_____, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту покрытия дворовой территории в пос. Жилгородок и замене водопропускной трубы в д. Низино.

1.2. Перечень, объем работ по ремонту покрытия дворовой территории в пос. Жилгородок и замене водопропускной трубы в д. Низино определены локальным сметным расчетом (Приложения № 1 к настоящему контракту соответственно).

1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Жилгородок, МКД №1 и д. Низино, ул. Победы.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет _____, в том числе НДС 22%/НДС не облагается.

Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку материалов, оборудования, инвентаря, использование машин и механизмов и установку, необходимых для выполнения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении настоящего контракта.

Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на материалы, поставляемые при выполнении закупаемых работ.

2.2. Расчет за выполняемые работы производится ЗАКАЗЧИКОМ безналичным перечислением средств на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА в течении 7 (семи) банковских дней после подписания Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки по форме КС-3.

2.3. При изменении объемов выполняемых работ, в процессе их выполнения, СТОРОНЫ заключают дополнительное соглашение с составлением дополнительной сметы и согласованием уточнённого порядка расчётов.

2.4. Акт о приёмке выполненных работ должен быть либо подписан ЗАКАЗЧИКОМ, не позднее 5 дней по окончании работы и передачи подписанного ПОДРЯДЧИКОМ акта ЗАКАЗЧИКУ, либо возвращён ПОДРЯДЧИКУ в тот же срок с письменным объяснением причин возврата. Устранение согласованных СТОРОНАМИ недостатков производится в соответствии с п. 5.2 договора.

2.5. Источником финансирования является:

- Местный бюджет муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Начало выполнения работ – с момента подписания Договора.

3.2. Срок выполнения работ – в течении 5 рабочих дней с момента подписания Договора.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные договором, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора

3.4. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до фактического окончания работ, но не более, чем до «31» декабря 2026 года, а по взаиморасчетам – до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. Самостоятельно организовать производство работ на объекте в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране труда, окружающей среды, о безопасности строительных работ, правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ и нести ответственность за их нарушение.

4.1.4. Немедленно письменно предупредить ЗАКАЗЧИКА при обнаружении не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.5. После окончания работ по договору передать объект ЗАКАЗЧИКУ.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов.

4.2.2. Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Проверять ход и качество выполнения работ.

4.3.2. Вносить любые изменения в объемы работ, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Сдача работ ПОДРЯДЧИКОМ и их приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухсторонних актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5.2. В случае если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в установленный ЗАКАЗЧИКОМ разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает противоположной стороне причиненный реальный ущерб.

6.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и соблюдение правил безопасности, при выполнении работ по Договору несет ПОДРЯДЧИК.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации восстановленного покрытия устанавливается 12 месяцев с момента окончания работ по настоящему Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

- 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими СТОРОНАМИ.
- 8.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.
- 8.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
- 8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из СТОРОН.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

- 9.1. Споры по договору урегулируются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- 9.2. СТОРОНЫ обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов. Срок рассмотрения претензий – 1 месяц.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ.

Приложение №1 - Локальный сметный расчет.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик

Подрядчик

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение

Адрес юридический и фактический: 188501,
Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Низино, ул. Центральная, д.1Д
ИНН 4720008360, КПП 472501001
ОГРН 1024702184330
ОКПО 00366669
ОКТМО 41630408
ОКВЭД 84.11.35
Единый казначейский счет:
40102810745370000098
БАНК: Операционно-кассовый центр №1
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(сокращенное наименование – ОКЦ №1 Северо-
Западного ГУ Банка России)
БИК 044030098
Казначейский счет 03231643416304084500
Телефон: (81376) 55-242
E-mail: info_nizino@mail.ru, nizino@komfin.ru

Глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение

_____/А.Ю. Ершкова/
Э.П.

_____/ /
Э.П.

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
(наименование стройки)	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-	
на выполнение работ по ремонту покрытия дворовой территории в пос. Жилгородок и замене водопропускной трубы в д. Низино	

(наименование работ и затрат)		
Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен в текущем (базисном) уровне цен	2 квартал (Январь 2022) 2026 г. г.		
Сметная стоимость	599,93 (0,00)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих (0,00) тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	599,93 (0,00)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих 143,617344 чел.-ч
монтажных работ	0,00 (0,00)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов 21,2566956 чел.-ч
оборудования	0,00 (0,00)	тыс. руб.	
прочих затрат	0,00 (0,00)	тыс. руб.	

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Низино											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы V=4,23/100	100 м3	0,0423		0,0423					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,730944					348,40
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,2	0,730944			476,64		348,40
	2	ЭМ									2 019,31
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,7517556					538,80
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	1,2	0,0979668	1 933,00	1,38	2 667,54		261,33
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов б	чел.-ч	1,93	1,2	0,0979668			766,03		75,05

[illegible]

		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6,0333					3 690,85
	[91.08.03-016]	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	2,9	1,2	2,9406	1 349,63	1,42	1 916,47		5 635,57
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,9	1,2	2,9406			655,38		1 927,21
	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1	1,2	1,014	95,25	1,66	158,12		160,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,2	0,1014			657,75		66,70
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,1	1,2	0,1014			570,26		57,82
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,95	1,2	2,9913			416,63		1 246,27
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	2,95	1,2	2,9913			570,26		1 705,82
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,9	1,2	5,9826			3,06		18,31
		Итого прямые затраты									60 925,21
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	9		7,605			0,00		0,00
2.2	[01.2.03.07-0023]	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,07		0,05915	16 539,78	1,27	21 005,52		1 242,48
2.3	04.2.01.01-1176	Смеси асфальтобетонные А 16 ВТ на БНД	т	11,9		10,0555			9 205,36		92 564,50
		ФОТ									53 798,03
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%					54 873,99
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%					29 050,94
		Всего по позиции							282 434,46		238 657,12

[illegible]

	[01.7.15.06-0111]	Гвозди строительные	т	0,001		0,00005	70 296,20	1,25	87 870,25		4,39
	[04.3.01.09-0014]	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,003	3 778,62	1,29	4 874,42		14,62
	[11.1.03.06-0070]	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		0,0085	10 082,68	1,47	14 821,54		125,98
		Итого прямые затраты									2 339,98
5.1	[04.1.02.05-0180]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4	м3	5,9		0,295	5 341,82	1,02	5 448,66		1 607,35
5.2	[05.2.03.03-0012]	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	4,3		0,215	5 746,75	2,12	12 183,11		2 619,37
		ФОТ									2 132,50
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					3 134,78
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					2 857,55
		Всего по позиции							251 180,60		12 559,03
6	ГЭСН01-01-022-20	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 V=20/1 000	1000 м3	0,02		0,02					
	490/пр_14.08.2025	Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)									
	2	ЭМ									1 270,44
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,008					660,62
	[91.01.05-084]	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	42	1,2	1,008	947,64	1,33	1 260,36		1 270,44
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	42	1,2	1,008			655,38		660,62
		Итого прямые затраты									1 931,06
		ФОТ									660,62
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%					607,77

	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%		46%					303,89
		Всего по позиции							142 136,00		2 842,72
7	02-15-1-01-0045	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км V=20*1,8	т	36		36			433,62		15 610,32
		Всего по позиции									15 610,32
8	ГЭСН23-01-007-01	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм V=9/100	100 м	0,09		0,09					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,8608					3 229,95
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	81,4	0,8	5,8608			551,11		3 229,95
	2	ЭМ									509,03
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,46224					301,90
	[91.10.05-004]	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	6,25	0,8	0,45	994,01	1,12	1 113,29		500,98
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	6,25	0,8	0,45			655,38		294,92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,8	0,01224			657,75		8,05
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,17	0,8	0,01224			570,26		6,98

[illegible]

[illegible]

10.1	[24.3.02.03-0006]	Трубы дренажные гофрированные двухслойные полипропиленовые, SN16, диаметр 350 мм (прим.)	м	106,4		9,576	6 477,25	0,9	5 829,53		55 823,58
		ФОТ									1 720,02
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117%		117%					2 012,42
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74%		74%					1 272,81
		Всего по позиции							676 700,89		60 903,08
11	ГЭСН01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком V=5/10	10 м3	0,5		0,5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,715					2 857,70
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	13,43		6,715			425,57		2 857,70
	2	ЭМ									280,53
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,465					285,72
	[91.01.01-035]	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,21		0,105	887,54	1,38	1 224,81		128,61
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,21		0,105			766,03		80,43
	[91.08.09-023]	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	1,43		0,715	2,41	1,12	2,70		1,93
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,72		0,36			416,63		149,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,72		0,36			570,26		205,29
		Итого прямые затраты									3 423,95
11.1	[02.3.01.02-1104]	Песок природный для строительных работ I класс,	м3	10		5	573,70	1,46	837,60		4 188,00

		средний									
		ФОТ									3 143,42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89%		89%					2 797,64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41%		41%					1 288,80
		Всего по позиции							23 396,78		11 698,39
12	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы V=10/100	100 м3	0,1		0,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,44					686,36
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		1,44			476,64		686,36
	2	ЭМ									3 978,15
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,481					1 061,46
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,193	1 933,00	1,38	2 667,54		514,84
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	1,93		0,193			766,03		147,84
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		0,476			1 648,26		784,57
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	4,76		0,476			655,38		311,96
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		0,708	2 391,60	1,49	3 563,48		2 522,94
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	7,08		0,708			766,03		542,35

	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,104			1 498,03		155,80
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,04		0,104			570,26		59,31
	4	М									20,50
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	7		0,7	35,71	0,82	29,28		20,50
		Итого прямые затраты									5 746,47
12.1	[02.2.04.04-0129]	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	122		12,2	3 221,46	0,35	1 127,51		13 755,62
		ФОТ									1 747,82
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					2 569,30
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					2 342,08
		Всего по позиции							244 134,70		24 413,47
13	ГЭСН27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной до 12 см V=200/1 000	1000 м2	0,2		0,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,236					4 598,79
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	46,18		9,236			497,92		4 598,79
	2	ЭМ									11 265,59
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,348					3 718,21
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,64		0,528	1 933,00	1,38	2 667,54		1 408,46
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,64		0,528			766,03		404,46
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,92		1,184			1 648,26		1 951,54

	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	5,92		1,184			655,38		775,97
	[91.08.03-016]	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	8,3		1,66	1 349,63	1,42	1 916,47		3 181,34
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	8,3		1,66			655,38		1 087,93
	[91.08.03-018]	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	7,66		1,532	1 753,85	1,42	2 490,47		3 815,40
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	7,66		1,532			766,03		1 173,56
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	0,59		0,118	2 391,60	1,49	3 563,48		420,49
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,59		0,118			766,03		90,39
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,63		0,326			1 498,03		488,36
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,63		0,326			570,26		185,90
	4 М										61,49
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	10,5		2,1	35,71	0,82	29,28		61,49
		Итого прямые затраты									19 644,08
13.1	[02.2.04.04-0129]	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	61		12,2	3 221,46	0,35	1 127,51		13 755,62
		ФОТ									8 317,00
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					12 225,99
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					11 144,78
		Всего по позиции							283 852,35		56 770,47

Жилгородок, напротив д. 1

14	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (прим. из асфальтовой крошки) $V=(380*0,07)/100$	100 м3	0,266		0,266					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,7456					2 738,58
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		5,7456			476,64		2 738,58
	2	ЭМ									15 542,48
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,4796					4 070,98
	[91.01.01-035]	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59		0,68894	887,54	1,38	1 224,81		843,82
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,59		0,68894			766,03		527,75
	[91.01.02-004]	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3		0,6118	1 933,00	1,38	2 667,54		1 632,00
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	2,3		0,6118			766,03		468,66
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46		0,65436			1 648,26		1 078,56
	4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 5</i>	чел.-ч	2,46		0,65436			655,38		428,85
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21		3,24786	2 391,60	1,49	3 563,48		11 573,68
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	12,21		3,24786			766,03		2 487,96
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,27664			1 498,03		414,42
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	1,04		0,27664			570,26		157,76
	4	М									54,52
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	7		1,862	35,71	0,82	29,28		54,52

	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0						
		Итого прямые затраты									22 406,56	
		ФОТ									6 809,56	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					10 010,05	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					9 124,81	
		Всего по позиции							156 170,75		41 541,42	
15	[01.7.13.01-0001]	Лом асфальтобетонный (крошка) V=26,6*1,6	т	42,56		42,56	415,27	1,44	597,99		25 450,45	
		Всего по позиции									25 450,45	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Низино										368 975,49
		в том числе										
		оплата труда (ОТ)									70 844,92	
		эксплуатация машин и механизмов									42 353,26	
		оплата труда машинистов (ОТм)									14 482,23	
		материальные ресурсы									221 762,48	
		перевозка									19 532,6	
		Итого ФОТ (справочно)									85 327,15	
		Итого накладные расходы									96 685,96	
		Итого сметная прибыль									63 096,64	
		Итого оборудование									0	
		Итого прочие затраты									0	
		Итого по разделу 1. Низино									528 758,09	
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0	
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0	
		справочно										
		затраты труда рабочих									143,617344	
		затраты труда машинистов									21,2566956	

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									528 758,09

		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		368 975,49
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		70 844,92
		эксплуатация машин и механизмов		42 353,26
		оплата труда машинистов (ОТм)		14 482,23
		материальные ресурсы		221 762,48
		перевозка		19 532,6
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		85 327,15
		Всего накладные расходы		96 685,96
		Всего сметная прибыль		63 096,64
		ВСЕГО по смете		528 758,09
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		368 975,49
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		70 844,92
		эксплуатация машин и механизмов		42 353,26
		оплата труда машинистов (ОТм)		14 482,23
		материальные ресурсы		221 762,48
		перевозка		19 532,6
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		85 327,15
		Всего накладные расходы		96 685,96
		Всего сметная прибыль		63 096,64
		Всего оборудование		0
		Всего прочие затраты		0
		<i>Справочно</i>		
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
		затраты труда рабочих		143,617344
		затраты труда машинистов		21,2566956
		Понижающий коэффициент	0,93	
		Итого		491 745,02

		НДС	$(491\,745,02 \cdot 22\%) = 108\,183,9$	22%	108 183,90
		Итого			599 928,92

Составил: Глава местной администрации А.Ю. Ершкова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]