

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, выполняемые в
Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии пунктов 85 Методики расчета
индексации изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Красной Армии, Д. 24

(наименование стройки)

Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Красной Армии, Д. 24

(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

Ремонт наружных систем канализации в МДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида»
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ВОР 06-01-01 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость 598,64 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 490,69 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

139,60 тыс.руб.

10,20 тыс.руб.

275,15 чел.-ч.

15,87 чел.-ч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	ФСБЦ.02.3.01.02-1116	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	м3	11		28,875			1 169,27		33 762,67
	ФОТ										
	Пр812-018-0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					14 267,46
	Пр774-018-0 СЛ Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					16 692,93
	Всего по позиции								29 214,92		10 557,92
											76 689,16
5	ГЭСНЗ3-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных расштубных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	100 м	0,7	1	0,7					9 136,61
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			15,918					9 136,61
	1-100-38 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	22,74		15,918					72,73
	2 ЗМ		чел.-ч								43,63
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,063					50,18
	91 05-05-015 Крайы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,04		0,028					1 392,05
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,04		0,028					607,16
	91 14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05		0,035					22,56
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05		0,035					644,27
	4 М										21,03
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	2,05		1,435					600,88
	Итого прямые затраты		шт	50		35		952,75	1,02		40,29
	ФСБЦ.24.3.01.04-0030 Труба НТВХ для систем наружного водоснабжения, с расштубом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость СН4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм										28,08
5.1	ФОТ		%	117		117					9 293,26
	Пр812-018-0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					34 013,35
	Пр774-018-0 СЛ Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%								9 180,24
	Всего по позиции										10 740,89
											6 793,38
											60 840,87
6	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,13384	1	0,13384					1 223,93
	2 ЗМ		чел.-ч			1,0787504					744,95
	ОТМ(3Тм)		маш.-ч	8,06		1,0787504		828,16	1,37		1 124,58
	91 01-01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		чел.-ч	8,06		1,0787504					744,95
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5										690,57
	Итого прямые затраты										1 968,88
	ФОТ		%	92		92					744,95
	Пр812-001-1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					685,35
	Пр774-001-1 СЛ Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%								342,68
	Всего по позиции										2 995,91
7	ГЭСНЗ4-02-016-01	Пробивка отверстий в котлах и коробках железобетонных	м	3,5168	1	3,5168					9 270,58
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			17,372992					9 270,58
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	4,94		17,372992					3 561,84
	2 ЗМ		чел.-ч			8,44032					5 071,62
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			8,44032					4 18,88
	91 18-01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	2,4		8,44032					3 535,48
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,4		8,44032					5 071,62
	91 21-10-002 Мониторы отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	2,4		8,44032					600,88
	Итого прямые затраты										26,16
	ФОТ										17 903,64
											14 342,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									10 196,16
		материалы									104 724,92
		накладные расходы									146 541,49
		сметная прибыль									78 480,38
		Всего ФОТ (справочно)									149 799,90
		Всего накладные расходы (справочно)									146 541,49
		Всего сметная прибыль (справочно)									78 480,38
		Всего по разделу 1 Наружные сети канализации									490 691,67
		справочно:				275,152942					
		Затраты труда рабочих				15,8692204					
		Затраты труда машинистов									
		Итого по смете:									265 669,80
		Всего прямые затраты (справочно)									139 603,74
		в том числе:									11 144,98
		Оплата труда рабочих									10 196,16
		Эксплуатация машин									104 724,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									490 691,67
		Материалы									139 603,74
		Строительные работы									11 144,98
		в том числе:									10 196,16
		оплата труда									104 724,92
		эксплуатация машин и механизмов									146 541,49
		оплата труда машинистов (Отм)									78 480,38
		материалы									149 799,90
		накладные расходы									146 541,49
		сметная прибыль									78 480,38
		Всего ФОТ (справочно)									107 952,17
		Всего накладные расходы (справочно)									598 643,84
		Всего сметная прибыль (справочно)									
		НДС 22%									
		ВСЕГО по смете									
		справочно:				275,152942					
		Затраты труда рабочих				15,8692204					
		Затраты труда машинистов									

Составил: _____ [должность, подпись (инициал, фамилия)] (Иванов А. Н.)

Проверил: _____ [должность, подпись (инициал, фамилия)]

Директор МЧУ БССТ
Иванов А. Н.