

СОГЛАСОВАНО

✓  

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МОБУ «Кудровская СОШ №3» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, ул. Столичная, д.16

(наименование стройки)

Установка системы внутреннего видеонаблюдения

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-286**

на установку системы внутреннего видеонаблюдения на объекте МОБУ «Кудровская СОШ №3» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, ул. Столичная, д.16

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 2 квартал 2025 г.

Сметная стоимость 600 тыс. руб.

в том числе:



строительных работ 305,18 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 125,31 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 2,54 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 240,467455 чел.-ч

УТВЕРЖДАЮ

   
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

SmetaWIZARD

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

47. Ленинградская область

монтажных работ  
оборудования  
прочих затрат

294,82 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

4,82694 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН15-01-047-15	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля V=45/100	100 м2	0,45		0,45					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,2749					16 770,04
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	0,7	32,2749			519,6		16 770,04
	2	ЭМ									921,82
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,6821					879,8
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	0,7	1,4427			629,79		908,6
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	0,7	1,4427			531,5		766,8
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	0,7	0,2394	37,32	1,48	55,23		13,22
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	0,7	0,2394			472		113

	4	М								0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782	0	0			8,54	0
		Итого прямые затраты								18 571,66
1.1	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103	0	0			0	0
		ФОТ								17 649,84
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				15 884,86
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				7 351,16
		<b>Всего по позиции</b>							92 905,96	41 807,68
		<b>Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы</b>								<b>18 571,66</b>
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								16 770,04
		эксплуатация машин и механизмов								921,82
		оплата труда машинистов (ОТм)								879,8
		материальные ресурсы								0
		перевозка								0
		Итого ФОТ ( <i>справочно</i> )								17 649,84
		Итого накладные расходы								15 884,86
		Итого сметная прибыль								7 351,16
		Итого оборудование								0
		Итого прочие затраты								0
		<b>Итого по разделу 1. Демонтажные работы</b>								<b>41 807,68</b>
		<i>в том числе</i>								
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН								0
		<i>справочно</i>								
		затраты труда рабочих								32,2749
		затраты труда машинистов								1,6821

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
--------	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

			измерени я	на единицу измерения	коэффицие нты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффицие нты	всего в текущем уровне цен
<b>Раздел 2. Монтаж оборудования</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСНм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	1		1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,03					492,29
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,03		1,03			477,95		492,29
	2	ЭМ									6,3
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01					5,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			629,79		6,3
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,01			531,5		5,32
		Итого прямые затраты									503,91
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					9,85
		ФОТ									497,61
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90%		90%					447,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46%		46%					228,9
		<b>Всего по позиции</b>							1 190,51		1 190,51
3	89.1.61.03_77_50 40070405_17.04.2 025_02	Коммутатор LTV-3S24G4C-P	шт	1		1			36 416,67		36 416,67
		<b>Всего по позиции</b>									36 416,67
4	ГЭСНм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя V=6/10	10 шт	0,6		0,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,102					6 022,17

	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05		0,03			432,34		12,97
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,56		4,536			713,95		3 238,48
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,56		4,536			610,83		2 770,72
	2	ЭМ									3,78
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,006					3,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,006			629,79		3,78
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,006			531,5		3,19
	4	М									125,92
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,68		0,408			8,54		3,48
	[01.7.15.07-0007]	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4		0,24	170,67	1,29	220,16		52,84
	[01.7.15.14-1054]	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4		0,24	224,8	1,29	289,99		69,6
		Итого прямые затраты									6 155,06
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					120,44
		ФОТ									6 025,36
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					5 422,82
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					2 771,67
		<b>Всего по позиции</b>							24 116,65		14 469,99
5	89.1.61.03_77_50 40070405_17.04.2 025_02	IP видекамера LTV-3CNT 40-F28	шт	6		6			15 666,67		94 000,02
		<b>Всего по позиции</b>									94 000,02

6	ГЭСНм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	6		6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,04					2 678,76
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84		5,04			531,5		2 678,76
	4	М									137,32
	[01.7.15.14-0168]	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,0001		0,0006	110 308,96	1,29	142 298,56		85,38
	[14.1.04.02-0002]	Клей, марка 88-СА	кг	0,01		0,06	303,48	1,76	534,12		32,05
	[01.3.05.17-0002]	Канифоль сосновая	кг	0,0002		0,0012	284,15	1,45	412,02		0,49
	[10.3.02.03-0012]	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002		0,012	899,56	1,61	1 448,29		17,38
	[24.3.01.01-0004]	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,00142		0,00852	189,97	1,25	237,46		2,02
		Итого прямые затраты									2 816,08
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					53,58
		ФОТ									2 678,76
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90%		90%					2 410,88
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46%		46%					1 232,23
		<b>Всего по позиции</b>							1 085,46		6 512,77
7	89.1.61.03_77_50 40070405_17.04.2 025_02	Коробка монтажная LTV-BMW-JB-U3 для купольных камер LTV	шт	6		6			1 583,33		9 499,98
		<b>Всего по позиции</b>									9 499,98

8	ГЭСНм11-04-026-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2	шт	14		14					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,42					7 664,23
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,03		14,42			531,5		7 664,23
	4	М									604,37
	[01.7.19.04-0002]	Пластины резиновые рулонная вулканизированная	кг	0,033		0,462	89,75	1,68	150,78		69,66
	[14.4.02.09-0402]	Краска маркировочная для электротехнических изделий	кг	0,001		0,014	8 329,08	1,26	10 494,64		146,92
	[10.2.02.08-0001]	Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше	т	0,00001		0,00014	1 050 091,7	1,32	1 386 121,04		194,06
	[24.3.01.01-0005]	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,0045		0,063	196,41	1,25	245,51		15,47
	[01.7.20.04-0004]	Нитки хлопчатобумажные швейные, диаметр 1,7 мм	кг	0,0001		0,0014	451,21	1,5	676,82		0,95
	[20.2.10.03-0006]	Наконечники кольцевые изолированные	100 шт	0,01		0,14	233,18	1,34	312,46		43,74
	[01.7.11.06-0028]	Флюс ФКДТ	кг	0,0002		0,0028	1 193,34	1,01	1 205,27		3,37
	[25.2.01.01-0014]	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,01		0,14	235,73	0,96	226,3		31,68
	[10.3.02.03-0028]	Припой оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5	кг	0,0016		0,0224	1 836,83	1,61	2 957,3		66,24
	[14.4.03.11-0005]	Лак НЦ-62	т	0,00001		0,00014	155 497,88	1,26	195 927,33		27,43
	[01.7.11.06-0029]	Флюс ФКСП	кг	0,0003		0,0042	1 144,4	1,01	1 155,84		4,85
		Итого прямые затраты									8 268,6

8.1	421/пр_2020_п.75 _пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					153,28
		ФОТ									7 664,23
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90%		90%					6 897,81
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46%		46%					3 525,55
		<b>Всего по позиции</b>							1 346,09		18 845,24
		<b>Итого прямые затраты по разделу 2. Монтаж оборудования</b>									<b>157 997,47</b>
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									16 857,45
		эксплуатация машин и механизмов									10,08
		оплата труда машинистов (ОТм)									8,51
		материальные ресурсы									141 121,43
		перевозка									0
		Итого ФОТ ( <i>справочно</i> )									16 865,96
		Итого накладные расходы									15 179,36
		Итого сметная прибыль									7 758,35
		Итого оборудование									0
		Итого прочие затраты									0
		<b>Итого по разделу 2. Монтаж оборудования</b>									<b>180 935,18</b>
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		<i>справочно</i>									
		затраты труда рабочих									29,592
		затраты труда машинистов									0,016

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Сметная стоимость, руб.
--------	-------------	-----------------------------	---------	------------	-------------------------

			измерени я	на единицу измерения	коэффицие нты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффицие нты	всего в текущем уровне цен
<b>Раздел 3. Прокладка сетей</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> V=625,45/100	100 м	6,2545		6,2545					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,082705					14 591,77
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		28,082705			519,6		14 591,77
	2	ЭМ									143,82
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,12509					77,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,062545			629,79		39,39
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,01		0,062545			531,5		33,24
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,062545			1 669,69		104,43
	4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,01		0,062545			713,95		44,65
	4	М									969,19
	[14.4.02.04-0142]	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,12509	79,88	1,45	115,83		14,49
	[01.7.06.05-0041]	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		83,372485	5,87	0,98	5,75		479,39
	[01.7.07.20-0002]	Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,0026894	43 821,53	1,4	61 350,14		165

	[20.2.01.05-0001]	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,312725	412,93	1,23	507,9		158,83
	[20.2.02.01-0011]	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,0763049	1 481,45	1,34	1 985,14		151,48
		Итого прямые затраты									15 782,67
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					291,84
		ФОТ									14 669,66
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					14 229,57
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					7 481,53
		<b>Всего по позиции</b>							6 041,35		37 785,61
10	[21.1.04.01-1024]	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е V=625,45/1000	1000 м	0,62545		0,62545	39 044,08	1,29	50 366,86		31 501,95
		<b>Всего по позиции</b>									31 501,95
11	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола V=625,45/100	100 м	6,2545		6,2545					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			95,0684					48 266,23
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		95,0684			507,7		48 266,23
	4	М									1 064,19
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		33,3840192			8,54		285,1
	[01.7.15.07-0152]	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		10,945375	52,34	1,36	71,18		779,09
		Итого прямые затраты									49 330,42
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					965,32

		ФОТ									48 266,23
	Пр/611-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97%		97%					46 818,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51%		51%					24 615,78
		<b>Всего по позиции</b>							19 462,75		121 729,76
12	[24.3.03.05-0012]	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	625,45		625,45	16,25	1,09	17,71		11 076,72
		<b>Всего по позиции</b>									11 076,72
13	[20.2.08.07-0045]	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм	100 шт	16		16	119,8	1,34	160,53		2 568,48
		<b>Всего по позиции</b>									2 568,48
14	ГЭСН46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см <sup>2</sup> V=9/100	100 отверстий	0,09		0,09					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,4264					1 275,19
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	26,96		2,4264			525,55		1 275,19
	2	ЭМ									132,54
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	15,5		1,395			3,25		4,53
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	7,75		0,6975	115,43	1,59	183,53		128,01
		Итого прямые затраты									1 407,73
		ФОТ									1 275,19

	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103%		103%					1 313,45
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59%		59%					752,36
		<b>Всего по позиции</b>							38 594,89		3 473,54
15	ГЭСН15-01-047-1 5	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля V=45/100	100 м2	0,45		0,45					
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			53,02305					27 550,78
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	53,02305			519,6		27 550,78
	2	ЭМ									1 646,11
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,00375					1 571,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	2,57625			629,79		1 622,5
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	4,58	1,25	2,57625			531,5		1 369,28
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,4275	37,32	1,48	55,23		23,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,76	1,25	0,4275			472		201,78

	4	М								10,69
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		1,2519			8,54	10,69
		Итого прямые затраты								30 778,64
15.1	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103		46,35			0	0
		ФОТ								29 121,84
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%				26 209,66
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%				12 129,25
		Всего по позиции							153 594,56	69 117,55
		Итого прямые затраты по разделу 3. Прокладка сетей								143 703,77
		в том числе								
		оплата труда (ОТ)								91 683,97
		эксплуатация машин и механизмов								1 922,47
		оплата труда машинистов (ОТм)								1 648,95
		материальные ресурсы								48 448,38
		перевозка								0
		Итого ФОТ (справочно)								93 332,92
		Итого накладные расходы								88 570,92
		Итого сметная прибыль								44 978,92
		Итого оборудование								0
		Итого прочие затраты								0
		Итого по разделу 3. Прокладка сетей								277 253,61
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН								0
		справочно								
		затраты труда рабочих								178,600555
		затраты труда машинистов								3,12884
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ								
		ВСЕГО строительные работы								254 315,44

		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		190 674,7
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		45 596,01
		эксплуатация машин и механизмов		2 700,47
		оплата труда машинистов (ОТм)		2 450,86
		материальные ресурсы		139 927,36
		Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		48 046,87
		Всего накладные расходы		43 407,97
		Всего сметная прибыль		20 232,77
		<b>ВСЕГО монтажные работы</b>		<b>245 684,56</b>
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		129 598,2
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		79 715,45
		эксплуатация машин и механизмов		153,9
		оплата труда машинистов (ОТм)		86,4
		материальные ресурсы		49 642,45
		Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		79 801,85
		Всего накладные расходы		76 223,70
		Всего сметная прибыль		39 855,66
		<b>ВСЕГО по смете</b>		<b>500 000,00</b>
		<i>в том числе</i>		
		Всего прямые затраты		320 272,9
		<i>в том числе</i>		
		оплата труда (ОТ)		125 311,46
		эксплуатация машин и механизмов		2 854,37
		оплата труда машинистов (ОТм)		2 537,26
		материальные ресурсы		189 569,81
		перевозка		0
		Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		127 848,72
		Всего накладные расходы		119 638,67
		Всего сметная прибыль		60 088,43
		Всего оборудование		0
		Всего прочие затраты		0


		<b>Справочно</b>			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			240,467455
		затраты труда машинистов			4,82694
		Итого			500 000,00
		НДС	$(500\ 000,00 \cdot 20\%) = 100\ 000,00$	20%	100 000,00
		Итого			600 000,00

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]