

2026 года

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Мурицкий центр образования № 1" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г Мурино, бульвар Менделеева, дом 9 корпус 3

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Средства на оплату труда рабочих	48,76 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,92 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	85,16 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,64 чел.-ч.

УТВЕРЖДАЮ:

REPORT

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,13	1	0,13					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		2,9666			488,78		1 450,01
H	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,598					
		Итого прямые затраты									1 450,01
		ФОТ									1 450,01
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 319,51
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					754,01
		Всего по позиции							27 104,08		3 523,53
		Итого по разделу 1 Демонтаж :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 450,01
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 450,01
		Строительные работы									3 523,53
		в том числе:									
		оплата труда									1 450,01
		накладные расходы									1 319,51
		сметная прибыль									754,01
		Всего ФОТ (справочно)									1 450,01
		Всего накладные расходы (справочно)									1 319,51
		Всего сметная прибыль (справочно)									754,01
		Всего по разделу 1 Демонтаж									3 523,53
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2,9666					
Раздел 2. Стены											
2	ГЭСН10-01-089-01	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2	0,97	1	0,97					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,74	1,15	6,40297			547,07		3 502,87
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,036375			1 792,05		65,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,25	0,036375			807,16		29,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,07275			644,27		46,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,07275			600,88		43,71
	91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	1,73	1,25	2,097625	20,13	1,48	29,79		62,49
	01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,012		0,01164	192 326,10	1,48	284 642,63		3 313,24
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,23		0,2231			28,08		6,26
		Итого прямые затраты									7 069,99
		ФОТ									3 575,94
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					3 475,81
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 671,75
		Всего по позиции							12 595,41		12 217,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,97	1	0,97					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16,32	1,15	18,20496			600,88		10 939,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,012125	37,32	1,6	59,71		0,72
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,012125			533,62		6,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,02425			644,27		15,62
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,02425			600,88		14,57
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,194	56,11	1,63	91,46		17,74
		Итого прямые затраты									10 994,12
3.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ФОТ	кг	0,02		0,0194	68,29	1,61	109,95		2,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 960,04
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 864,04
		Всего по позиции							26 211,49		25 425,15
4	ГЭСН15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,15	1	0,15					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1,15	11,2125			567,25		6 360,29
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,62	1,25	0,11625	37,32	1,6	59,71		6,94
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,62	1,25	0,11625			533,62		62,03
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	0,88125	10,81	1,6	17,30		15,25
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	4,7	1,25	0,88125			533,62		470,25
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00007		0,0000105	76 630,40	1,23	94 255,39		0,99
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,0009	4 338,27	1,61	6 984,61		6,29
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2,77		0,4155			401,88		166,98
И	04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1,51		0,2265					
		Итого прямые затраты									7 089,02
4.1	ФСБЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	1,51		0,2265	4 131,87	1,36	5 619,34		1 272,78
		ФОТ									6 892,57
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 203,31
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 870,76
		Всего по позиции							116 239,13		17 435,87
5	ГЭСН15-04-049-03	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием механизированным способом: фактура Стандарт	100 м2	0,97	1	0,97					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,37	1,15	12,683235			600,88		7 621,10
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,036375	30,61	1,6	48,98		1,78
	4-100-030	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,036375			533,62		19,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,26675			644,27		171,86
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22	1,25	0,26675			600,88		160,28
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,8	1,25	7,0325	4,52	1,42	6,42		45,15
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,025		0,02425			28,08		0,68
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,0097	56,11	1,63	91,46		0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.02.06-0003	Смеси шпакатурные рельефные на акриловой основе с декоративным эффектом	кг	150		145,5	84,70	1,6	135,52		19 718,16
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,013		0,01261					
		Итого прямые затраты									27 739,31
5.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ФОТ	кг	13		12,61	68,29	1,61	109,95		1 386,47
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 800,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 020,71
		Всего по позиции							40 613,94		39 395,52
6	ГЭСН15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,97	1	0,97					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	13,8	1,15	15,3939			560,53		8 628,74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,012125	37,32	1,6	59,71		0,72
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,012125			533,62		6,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,097			644,27		62,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,25	0,097			600,88		58,29
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,291	531,44	1,52	807,79		235,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,097	56,11	1,63	91,46		8,87
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,00485	25 237,94	1,76	44 418,77		215,43
		Итого прямые затраты									9 216,08
6.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 ФОТ	т	0,052		0,05044	60 322,26	1,84	110 992,96		5 598,48
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					8 693,50
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 824,15
		Всего по позиции							27 071,70		26 259,55
7	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,408	1	0,408					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39	1,15	18,2988			560,53		10 257,03
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0102	37,32	1,6	59,71		0,61
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0102			533,62		5,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0765			644,27		49,29
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0765			600,88		45,97
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,34272	531,44	1,52	807,79		276,85
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,12648	56,11	1,63	91,46		11,57
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,020808	25 237,94	1,76	44 418,77		924,27
H	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,063		0,025704					
		Итого прямые затраты									11 571,03
7.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 ФОТ	т	0,063		0,025704	60 322,26	1,84	110 992,96		2 852,96
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					10 308,44
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 277,60
		Всего по позиции							68 615,34		27 995,06
		Итого по разделу 2 Стены :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									84 792,37
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									47 309,03
		Эксплуатация машин									544,98
		Оплата труда машинистов (Отм)									922,25
		Материалы									36 016,11
		Строительные работы									148 728,70
		в том числе:									
		оплата труда									47 309,03
		эксплуатация машин и механизмов									544,98
		оплата труда машинистов (Отм)									922,25
		материалы									36 016,11
		накладные расходы									43 665,62
		сметная прибыль									20 270,71
		Всего ФОТ (справочно)									48 231,28
		Всего накладные расходы (справочно)									43 665,62
		Всего сметная прибыль (справочно)									20 270,71
		Всего по разделу 2 Стены									148 728,70
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				82,196365					
		Затраты труда машинистов				1,64195					
Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора											
8	47-1 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,598	1	0,598			1 282,90		767,17
		Всего по позиции									767,17
9	02-15-1-01-0025 Сплит-форма Ленинградская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	1т груза	0,598	1	0,598			409,14		244,67
		Всего по позиции									244,67
Итоги по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора :											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 011,84
		в том числе:									
		Перевозка									1 011,84
		Строительные работы									1 011,84
		Перевозка									1 011,84
		Всего по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора									1 011,84
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									87 254,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									48 759,04
		Эксплуатация машин									544,98
		Оплата труда машинистов (Отм)									922,25
		Материалы									36 016,11
		Перевозка									1 011,84
		Строительные работы									153 264,07
		Строительные работы									152 252,23
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									48 759,04
		эксплуатация машин и механизмов									544,98
		оплата труда машинистов (Отм)									922,25
		материалы									36 016,11
		накладные расходы									44 985,13
		сметная прибыль									21 024,72
		Перевозка									1 011,84
		Всего ФОТ (справочно)									49 681,29
		Всего накладные расходы (справочно)									44 985,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									21 024,72
		НДС 22%									33 718,10
		ВСЕГО по смете									186 982,17
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				85,162965					
		Затраты труда машинистов				1,64195					

Составил:

Проверил: Исметелер отделе МТО ИЧ. ВР/К. 5" Курьинский Д.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]