

"СОГЛАСОВАНО"
" " 20 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

"УТВЕРЖДАЮ"
" " 20 г.

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 83 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Ленинградская область

Ленинградская область, Лужский район, Горошковское СП

(наименование стройки)

Ленинградская область, Лужский район, Горошковское СП

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-1

Ремонт кровли МОУ "Горошковская средняя школа" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Горошковичи

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание ведомость объемов работ

прочих затрат

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,7941 чел.-ч

[illegible]

1.1	12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 чел.-м2	м2	116		249,4		721,74	180 001,96
		ФОТ							10 914,98
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109%		109%			11 897,33
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57%		57%			6 221,54
		Всего по позиции						98 444,3	211 655,25
2	ГЭСНр58-01-043-07	Разборка примыканий кровель к стенам и парапетам V=25/100	100 м2	0,25		0,25			
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,15			4 492,62
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	34,79		8,6975		488,78	4 251,16
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1,81		0,4525		533,62	241,46
		2ЭМ							2,31
	[91.06.03-060]	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,9		0,225	6,62	10,26	2,31
		Итого прямые затраты							4 494,93
		ФОТ							4 492,62
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			4 043,36
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			2 066,61
		Всего по позиции						42 419,6	10 604,9
3	ГЭСН12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков V=42,55/100	100 м	0,67		0,67			
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,477			8 883,49
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	23,1		15,477		573,98	8 883,49
		2ЭМ							768,85
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2412			178,1
	[91.05.01-017]	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15		0,1005	622,62	946,38	95,11

	4-100-060	ОГм (ЗГм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,1005			807,16		81,12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0603			1 792,05		108,06
	4-100-060	ОГм (ЗГм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0603			807,16		48,67
	[91.08.04-021]	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем грузочной емкости 400 л	маш.-ч	4,94		3,3098	95,25	1,63	155,26		513,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,0804			644,27		51,8
	4-100-040	ОГм (ЗГм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,0804			600,88		48,31
		4М									1 755,97
	[04.3.01.09-0014]	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,3417	3 778,62	1,36	5 138,92		1 755,97
3.1	[01.2.03.03-0014]	Итого прямые затраты Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т	0,605		0,40535	24 767,25	1,59	39 379,93		11 586,41
3.2	12.1.02.03-0164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2	м2	252		168,84			721,74		121 858,58
		ФОТ									9 061,59
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109%		109%					9 877,13
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57%		57%					5 165,11
		Всего по позиции							245 447,58		164 449,88
4	ГЭСНр58-01-020-03	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (ранее демонтированные) V=42/100	100 м	0,42		0,42					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			29,505					15 744,46

[illegible]

Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и люков	%	103%			103%				5 755,03
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и люков	%	52%			52%				2 905,45
	Всего по позиции								749 968,5	14 999,37
7	ГЭСН07-01-037-03 Герметизация мастикой швов: горизонтальных (примыкание козырька)	100 м	0,08			0,08				
	V=8/100	чел.-ч								721,54
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч	15,9			1,272				721,54
1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч				1,272			567,25	12,49
	2 ЭМ	маш.-ч	7,16			0,5728	17,3	1,26	21,8	12,49
[91.06.09-022]	Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 300 кг									734,03
7.1	[14.5.04.07-0001] Мастика-герметик двухкомпонентный тиколовый строительного назначения, герметизирующий неответственный шов	кг	75			6	183,2	1,93	353,58	2 121,48
	ФОТ									721,54
Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110%			110%				793,69
Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73%			73%				526,72
	Всего по позиции								52 199	4 175,92
8	ГЭСНр65-01-010-01 Очистка канализационной сети: внутренней	100 м	0,14			0,14				
	V=14/100	чел.-ч								2 114,12
1-100-25	1 ОТ (3Т)	чел.-ч	29,54			4,1356				2 114,12
	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч				4,1356			511,2	0,9
	2 ЭМ	чел.-ч								0,84
	ОТм (3Тм)	маш.-ч	0,01			0,0014			644,27	0,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч								0,84
4-100-040	ОТм (3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,0014			600,88	202,16
	4 М								28,08	30,66
01.7.03.01-0001	Вола	м3	7,8			1,092				

	[01.7.15.03-0014]	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,005		0,0007	145 801,49	1,08	157 465,61		110,23
	[01.7.19.04-0031]	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2		0,28	138,5	1,58	218,83		61,27
		Итого прямые затраты									2 318,02
		ФОТ									2 114,96
	Пр812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и лент	%	103%		103%					2 178,41
	Пр774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и лент	%	52%		52%					1 099,78
		Всего по позиции									
9	ГЭСН20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (примен.) Примечание: Установка азараторов	шт	4		4			39 972,93		5 596,21
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,6					5 656,37
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,65		10,6			533,62		5 656,37
		2 ЭМ									35,43
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,04					24,04
	[91.06.03-047]	Лебедки ручные и рычажные тросовым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,66		2,64	2,36	1,55	3,66		9,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,04			644,27		25,77
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,04			600,88		24,04
		4 М									246,58
	[01.1.01.09-0026]	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00005		0,0002	453 122,24	1,36	616 246,25		123,25
	[01.7.15.03-0042]	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,03		0,12	174,93	1,08	188,92		22,67
	[01.7.19.04-0031]	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115		0,46	138,5	1,58	218,83		100,66
	18.4.01.02	Растяжки с гапипами	шт	0		0					
	19.1.04.02	Дефлекторы	шт	1		4					

[illegible]

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ	
	ВСЕГО строительные работы	491 305,63
	в том числе	
	Всего прямые затраты	393 355,15
	в том числе	
	оплата труда (ОТ)	61 627,21
	эксплуатация машин и механизмов	1 233,96
	оплата труда машинистов (ОТм)	559,47
	материальные ресурсы	329 934,51
	Всего ФОТ (справочно)	62 186,68
	Всего накладные расходы	64 154,13
	Всего сметная прибыль	33 796,35
	ВСЕГО по смете	491 305,63
	в том числе	
	Всего прямые затраты	393 355,15
	в том числе	
	оплата труда (ОТ)	61 627,21
	эксплуатация машин и механизмов	1 233,96
	оплата труда машинистов (ОТм)	559,47
	материальные ресурсы	329 934,51
	перевозка	0
	Всего ФОТ (справочно)	62 186,68
	Всего накладные расходы	64 154,13
	Всего сметная прибыль	33 796,35
	Всего оборудование	0
	Всего прочие затраты	0
	Справочно	
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН	0
	затраты труда рабочих	112,6936
	затраты труда машинистов	0,7941
	НДС	(491 305,63*22%) = 108 087,24
	Итого	599 392,87

Составил:

Проверил:



[подписать, подпись (инициал, фамилия)]
 [подписать, подпись (инициал, фамилия)]