

СОГЛАСОВАНО:

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

УТВЕРЖДАЮ:

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 844/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 3011/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 22.05.2026 № 31076-И/09

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

ФГИС ЦС, конкурентный анализ

Ленинградская область

(наименование стройки)

М/ДОУ "Детский сад № 13"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС 50-26

Ремонтные работы санузла в детском саду

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ

Составлен в текущем уровне цен

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

2 квартал 2026 г.

(проектная и (или) текущая техническая документация)

170,26 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

39,58 тыс. руб.

17,26 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов

1,86 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

72,7414 чел.-ч

монтажных работ
оборудования
прочих затрат

0 тыс. руб.
0 тыс. руб.
0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

3,1987 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел I. <Раздел>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтажные работы											
1	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток V=12/100	100 м2	0,12		0,12					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,916					4 328,09
	1-100-21	Средний разряд работы 2.1	чел.-ч	74,3		8,916					4 328,09
		2 ЭМ									44,03
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,042					22,06
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,042	37,32	1,58	58,97		2,48
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,042			525,15		22,06
	[91.18.01-508]	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,1968	115,43	1,77	204,31		40,21
	[91.21.10-002]	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		0,3936	2,11	1,61	3,4		1,34
		Итого прямые затраты									
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		0,5292			0		4 394,18
		ФОТ									0
	Пр812-097-0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	90%		90%					4 350,15
	Пр774-097-0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	45%		45%					3 915,14
		Всего по позиции									1 957,57
2	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток V=3/100	100 м2	0,03		0,03			85 557,42		10 266,89

	1	ОТ (ЗТ)	Чел.-ч		2,0961				1 100,77
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	69,87	2,0961			525,15	1 100,77
	2	ЭМ							2,55
	[91.06.06-048]	ОТм (ЗТм)	Чел.-ч		0,0432				22,69
		Подъемники одноплатовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	1,44	0,0432	37,32	1,58	58,97	2,55
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	1,44	0,0432			525,15	22,69
		Итого прямые затраты							
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	5,2	0,156			0	1 126,01
		ФОТ							0
	Пр/812-091 0-1	НР Полы при ремонте	%	89%	89%				1 123,46
	Пр/774-091 0	СП Полы при ремонте	%	49%	49%				999,88
		Всего по позиции							550,5
3	ГЭСНр62-04-003-01	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов, прим. V=10/100	100 м2	0,1	0,1			89 213	2 676,39
		1 ОТ (ЗТ)	Чел.-ч		0,53				259,62
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	5,3	0,53			489,84	259,62
	4	М							5,41
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,07	0,007	35,71	0,82	29,28	0,2
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6	0,16	18,59	1,45	26,96	4,31
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,01	56,11	1,6	89,78	0,9
		Итого прямые затраты							265,03
		ФОТ							259,62
	Пр/812-096 0-1	НР Малирные работы при ремонте	%	90%	90%				233,66
	Пр/774-096 0	СП Малирные работы при ремонте	%	46%	46%				119,43
		Всего по позиции							618,12
4	ГЭСНр62-04-003-02	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков, прим. V=3/100	100 м2	0,03	0,03			6 181,2	618,12
		1 ОТ (ЗТ)	Чел.-ч		0,201				98,46
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	6,7	0,201			489,84	98,46
	4	М							1,62
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,07	0,0021	35,71	0,82	29,28	0,06
	[01.7.07.08-0003]	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	1,6	0,048	18,59	1,45	26,96	1,29
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,003	56,11	1,6	89,78	0,27

[illegible]

4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,008	0,00176	525,15	0,92		
[91.07.11-506]	Установки для присеки и подачи раствора, емкость 4 м3, производительность 0,5 м3/мин	Маш.-ч	1,42	0,3124	44,16	1,62	71,54	22,35
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,001	0,00022	569,98	0,13		
4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,001	0,00022	591,34	0,13		
[91.21.01-508]	Агрегаты штургалурные, производительность 1,0-2,5 м3/ч	Маш.-ч	4,8	1,056	29,29	1,44	42,18	44,54
4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	4,8	1,056	591,34	624,46		
[91.21.22-540]	Краскопульты электрические, производительность до 0,5 л/мин	Маш.-ч	1,9	0,418	7,16	1,83	13,1	5,48
4	М							
[01.7.15.07-0082]	Дробель-твозды полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	1,5	0,33	178,64	1,23	219,73	1 133,27
[03.1.01.01-0002]	Гине строительный Г-3	т	0,006	0,00132	4 338,27	1,6	6 941,23	9,16
[07.2.07.13-0310]	Зажимы соединительные стальные оцинкованные, пруты-пруток параллельные, диаметр проводника 8-10 мм, размеры зажимов 60х30х38 мм	кг	0,17	0,0374	1 619,52	1,19	1 927,23	72,08
[08.1.02.17-0173]	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм	м2	5,28	1,1616	648,65	1,3	843,25	979,52
04.3.01.09	Раствор готовый отделичный	м3	1,82	0,4004				
07.2.06.03	Профиль стальной оцинкованный маячковый	шт	19,6078	4,313716				
14.3.01.01	Грунтовки алесзонные	кг	30	6,6				
	Итого прямые затраты							
9.1	[04.3.01.12-0006] Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	1,82	0,4004	4 131,87	1,35	5 578,02	9 900,59
9.2	[07.2.06.03-0102] Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм	шт	19,6078	4,313716	217,54	0,91	197,96	853,94
9.3	[14.3.01.01-1002] Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,03	0,0066	60 840,08	1,29	78 483,7	517,99
	ФОТ							8 694,36

[illegible]

4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов</i> 3	чел.-ч	0,01		0,0022			525,15		1,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0022			569,98		1,25
4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов</i> 4	чел.-ч	0,01		0,0022			591,34		1,3
	4 М									1,98
[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,022		1,6	89,78		1,98
14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,002266					
	Итого прямые затраты									610,76
11.1 [14.3.01.03-0001]	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,3		2,266	65,84	1,29	84,93		192,45
	ФОТ									607,4
	НР Отделочные работы	%	100%		100%					607,4
Пр/812-015-0-1	СП Отделочные работы	%	49%		49%					297,63
	Всего по позиции							7764,73		1708,24
12 ГЭСН115-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пиастров и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бестону V=16/100	100 м2	0,16		0,16					
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,4416					10416,92
1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26		18,4416			564,86		10416,92
	2 ЭМ									24,44
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,264					140,62
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08		0,0128			1639,1		20,98
4-100-050	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов</i> 5	чел.-ч	0,08		0,0128			679,6		8,7
[91.06.06-048]	Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	маш.-ч	0,27		0,0432	37,32	1,58	58,97		2,55
4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов</i> 3	чел.-ч	0,27		0,0432			525,15		22,69
[91.07.08-024]	Растворосмесители передвижные, объем баравана 65 л	маш.-ч	1,3		0,208	2,31	1,89	4,37		0,91

4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	0,208				525,15	109,23
	4 М								7,58
	[01.7.03.01-0001] Вода	м3	0,085	0,0136	35,71	0,82	29,28	0,4	
	[01.7.20.08-0051] Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5	0,08	56,11	1,6	89,78	7,18	
	04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05	0,008					
	06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100	16					
	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375	0,06					
	Итого прямые затраты								10 589,56
12.1	06.2.01.02-0041 Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	100	16			643,33	10 293,28	
12.2	[04.3.02.09-0102] Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05	0,008	37 800,3	2,05	77 490,62	619,92	
12.3	[14.1.06.02-0002] Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,375	0,06	33 998,35	1,22	41 477,99	2 488,68	
	ФОТ							10 557,54	
	Пр812-015 0-1 НР Отделочные работы	%	100%	100%				10 557,54	
	Пр774-015 0 С1П Отделочные работы	%	49%	49%				5 173,19	
	Всего по позиции						248 263,56	39 722,17	
13	ГЭСН15-04-027-05 Шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску V=6/100	100 м2	0,06	0,06					
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,654				382,41	
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	0,654			584,72	382,41	
	2 2М							1,07	
	ОТМ (ЗТМ)	чел.-ч		0,0024				1,38	
	[91.06.06-048] Подъемники одноплатовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0006	37,32	1,58	58,97	0,04	
	4-100-030 ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,0006			525,15	0,32	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0018			569,98	1,03	
4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,0018			591,34	1,06	

	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100%						1 296,76
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49%						635,41
	Всего по позиции									64 650
										3 879

Июль

15	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) V=3/100	100 м2	0,03	0,03					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,1107					62,53
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	0,1107					62,53
		2 ЭМ								1,24
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,0015					0,87
	[91.06.06-046]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	0,0003	30,61	1,58	48,36		0,01
	4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов</i>	чел.-ч	0,01	0,0003			525,15		0,16
		3								
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0012			569,98		0,68
	4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов</i>	чел.-ч	0,04	0,0012			591,34		0,71
		4								
	[91.21.01-012]	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	0,0846	4,52	1,44	6,51		0,55
		4 М								2,7
	[01.7.03.01-0001]	Вода	м3	0,01	0,0003	35,71	0,82	29,28		0,01
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1	0,03	56,11	1,6	89,78		2,69
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8	0,414					
		Итого прямые затраты								67,34
15.1	[14.4.01.02-0012]	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	13,8	0,414	68,29	1,64	112		46,37
		ФОТ								63,4
	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100%	100%					63,4
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49%	49%					31,07
		Всего по позиции						6 939,33		208,18
16	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм V=3/100	100 м2	0,03	0,03					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		1,068					523,15

[illegible]

17.1	[04.3.01.09-0016]	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,51	2	0,0306	4 033,62	1,35	5 445,39	166,63
		ФОТ								
	11р812-011-0-1	НР Поли	%	112%		112%				19,55
	11р774-011-0	СП Поли	%	65%		65%				21,9
		Всего по позиции							7 447	12,71
18	ГЭСН11-01-047-02	Устройство покрытия из плит керамотранзитных размером: 60х60 см V=3/100	100 м2	0,03		0,03				223,41
	1-100-32	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,0476				3 794,36
		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92		7,0476			538,39	3 794,36
	2-ЭМ	2 ЭМ								1,11
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0519				27,53
	[91.05.01-016]	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,0006	251,77	1,51	380,17	0,23
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0006			794,34	0,48
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0003			1 643,14	0,49
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0003			794,34	0,24
	[91.07.08-024]	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69		0,0507	2,31	1,89	4,37	0,22
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,69		0,0507			525,15	26,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0003			569,98	0,17
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0003			591,34	0,18
	4 М									
	[01.7.03.01-00011]	Вода	м3	0,44		0,0132	35,71	0,82	29,28	21,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,000975			9,73	0,39
	[04.3.02.09-0102]	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,00027	37 800,3	2,05	77 490,62	20,92
	06.2.05.03	Плиты керамотранзитные 600х600 мм	м2	102		3,06				
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,0003				
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,036				
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0				

		Итого прямые затраты								3 844,32
18.1	[14.4.01.21-0314]	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	10,3	0,309	1 284,05	1,29	1 656,42		511,83
18.2	[14.1.06.02-0202]	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,2	0,036	16 069,49	1,57	25 229,1		908,25
18.3	[06.2.05.03-0021]	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм, прим. ФОТ	м2	102	3,06	346,91	1,38	478,74		1 464,94
	Пр/812-011.0-1	НР Покры	%	112%	112%					3 821,89
	Пр/774-011.0	СП Покры	%	65%	65%					4 280,52
		Всего по позиции						449 803		2 484,23
										13 494,09

Потолок

19	ГЭСН15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 2 раза потолков V=3/100	100 м2	0,03	0,03					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,6006					355,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,02	0,6006			591,34		355,16
		2 ЭМ								0,53
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,0012					0,69
	[91.06.06-048]	Подземники одноантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0003	37,32	1,58	58,97		0,02
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,0003			525,15		0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0009			569,98		0,51
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	0,0009			591,34		0,53
		4 М								0,54
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2	0,006	56,11	1,6	89,78		0,54
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,02	0,0006					
		Итого прямые затраты								356,92
19.1	[14.3.01.03-0001]	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	20	0,6	65,84	1,29	84,93		50,96
		ФОТ								355,85
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%	100%					355,85
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%	49%					174,37

		Всего по позиции						31 270	938,1
20	ГЭСН15-04-027-06	Шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску V=3/100	100 м2	0,03	0,03				
		I ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,45				263,12
	I-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	0,45			584,72	263,12
		2 ЭМ							0,7
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,0015				0,87
	[91.06.06-048]	Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0003	37,32	1,58	58,97	0,02
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов	чел.-ч	0,01	0,0003			525,15	0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0012			569,98	0,68
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов	чел.-ч	0,04	0,0012			591,34	0,71
		4 М							50,88
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44	0,0132	531,44	1,45	770,59	10,17
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15	0,0045	56,11	1,6	89,78	0,4
	[14.5.11.01-0003]	Шпательная масляно-клеевая	т	0,032	0,00096	24 995,33	1,68	41 992,15	40,31
		Итого прямые затраты							315,57
20.1	[14.5.11.01-0003]	Шпательная масляно-клеевая	т	0,032	-1	-0,00096	1,68	41 992,15	-40,31
20.2	[04.3.02.09-1005]	Смеси сухие шпательные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг	240	7,2	64,05	1,68	107,6	774,72
		ФОТ							263,99
	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100%	100%				263,99
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49%	49%				129,36
		Всего по позиции						48 111	1 443,33
21	ГЭСН15-04-006-01	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за I раз потолка V=3/100	100 м2	0,03	0,03				
		I ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,1704				100,76
	I-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	0,1704			591,34	100,76
		2 ЭМ							0,19

		ОТМ (ЗТМ)	Чел.-ч		0,0006					0,34
	[91.06.06-048]	Подъемники одноподъемные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0003	37,32	1,58	58,97		0,02
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов	Чел.-ч	0,01	0,0003			525,15		0,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0003			569,98		0,17
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов	Чел.-ч	0,01	0,0003			591,34		0,18
		4 М								0,27
	[01.7.20.08-0051]	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,003	56,11	1,6	89,78		0,27
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0,000309					
		Итого прямые затраты								101,56
21.1	[14.3.01.03-0001]	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3	0,309	65,84	1,29	84,93		26,24
		ФОТ								101,1
	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100%	100%					101,1
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49%	49%					49,54
		Всего по позиции						9 281,33		278,44
22	ГЭСН15-04-005-04	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами уличная: по штукатурке потолков V=3/100	100 м2	0,03	0,03					
		1 ОI (ЗI)	Чел.-ч		1,47					810,9
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	Чел.-ч	49	1,47			551,63		810,9
		2 ЗМ								2,78
		ОТМ (ЗТМ)	Чел.-ч		0,0054					3,16
	[91.06.06-048]	Подъемники одноподъемные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,0006	37,32	1,58	58,97		0,04
	4-100-030	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов	Чел.-ч	0,02	0,0006			525,15		0,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0048			569,98		2,74
	4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Средний разряд машинистов	Чел.-ч	0,16	0,0048			591,34		2,84
		4 М								90,21
	[01.7.17.11-0011]	Шкурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,0252	531,44	1,45	770,59		19,42

	[01.7.20.08-0051]	Ветошь, хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0093	56,11	1,6	89,78	0,83
	[14.5.11.01-0001]	Шпательная клесява	т	0,055		0,00165	25 237,94	1,68	42 399,74	69,96
	14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063		0,00189				
		Итого прямые затраты								907,05
22.1	[14.3.02.02-0101]	Краска водно-дисперсионная латексная	т	0,063		0,00189	68 240,03	1,84	125 561,66	237,31
		ФОТ								814,06
	Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%				814,06
	Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49%		49%				398,89
		Всего по позиции							78 577	2 357,31

Монтаж оборудования

23	ГЭСН17-01-003-01	Установка унитазов, с бачком непосредственно присоединенным V=1/10	10 компл	0,1		0,1				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,905				1 110,78
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,31		0,031			481,02	14,91
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	17,92		1,792			591,34	1 059,68
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,82		0,082			441,3	36,19
	2 ЗМ									19,16
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,039				22,66
	[91.06.06-048]	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06		0,006	37,32	1,58	58,97	0,35
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06		0,006			525,15	3,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33		0,033			569,98	18,81
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,33		0,033			591,34	19,51
	4 М									871,69
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4		0,24			9,73	2,34
	[01.7.15.07-0023]	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,02		0,002	375,96	1,23	462,43	0,92
	[01.7.15.14-0171]	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм	т	0,0002		0,00002	104 494,96	1,23	128 528,8	2,57
	[14.5.01.07-1000]	Термостик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	0,31		0,031	768,53	1,14	876,12	27,16

	[18.2.06.12-1036]	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450x370 мм	шт	10	1	459,38	1,39	638,54	638,54
	[24.3.04.11-0030]	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм	шт	10	1	190,63	1,05	200,16	200,16
	18.2.01.06	Унитазы	компл	10	1				
	18.2.06.08	Подводки гибкие	шт	10	1				
		Итого прямые затраты							2 024,29
23.1	[18.2.01.06-0052]	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 330x606x780 мм	компл	10	1	3 299,55	1,89	6 236,15	6 236,15
		ФОТ							1 133,44
	Пр/812-016-0-1	НР Сантехнические работы: внутренне (трубопроводы, внутреннее устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121%	121%				1 371,46
	Пр/774-016-0	СП Сантехнические работы: внутренне (трубопроводы, внутреннее устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72%	72%				816,08
		Всего по позиции						104 479,8	10 447,98
24	ТСН17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды V=1/10	10 компл	0,1	0,1				
	1-100-40	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		1,95				1 153,11
		Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	19,5	1,95			591,34	1 153,11
	2 ЭМ								12,17
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,033				18,66
	[91.06.06-048]	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,013	37,32	1,58	58,97	0,77
	4-100-030	3 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов	чел.-ч	0,13	0,013			525,15	6,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,02			569,98	11,4
	4-100-040	4 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов	чел.-ч	0,2	0,02			591,34	11,83
	4 М								81,11

[illegible]

	Итого сметная прибыль		21 324,26
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу I. <Раздел>		139 561,26
	<i>в том числе</i>		0
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		
	<i>справочно</i>		72,7414
	затраты труда рабочих		3,1987
	затраты труда машинистов		

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		139 561,26
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		76 456
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		39 582,33
	эксплуатация машин и механизмов		286,43
	оплата труда машинистов (ОТм)		1 861,8
	материальные ресурсы		33 342,28
	перевозка		1 383,16
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		41 444,13
	Всего накладные расходы		41 781
	Всего сметная прибыль		21 324,26
	ВСЕГО по смете		139 561,26
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		76 456
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		39 582,33
	эксплуатация машин и механизмов		286,43
	оплата труда машинистов (ОТм)		1 861,8
	материальные ресурсы		33 342,28
	перевозка		1 383,16
	Всего ФОТ (<i>справочно</i>)		41 444,13

	Всего накладные расходы			41 781
	Всего сметная прибыль			21 324,26
	Всего оборудование			0
	Всего прочие затраты			0
	Итого			139 561,26
	НДС	(139 561,26 * 22%) = 30 703,48	22%	30 703,48
	Итого			170 264,74
	Справочно			
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
	затраты труда рабочих			72 741,4
	затраты труда машинистов			3,1987

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Смета составлена по бюджету
 Расходы сметных ресурсов СНБ
 Дир. с/м. М. И. С. С. С.