

Наименование программного продукта	SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации	Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
	(наименование стройки)
	(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-_____	
Ямочный ремонт дороги общего пользования местного значения переулок Старый в с. Русско-Высоцкое	
	(наименование работ и затрат)
Составлен	ресурсно-индексным методом
Основание	

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2026 г.

Сметная стоимость 186 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 186 тыс. руб.

монтажных работ 0 тыс. руб.

оборудования 0 тыс. руб.

прочих затрат 0 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 3,82 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 5,68 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 7,6032 чел.-ч

Нормативные затраты труда машинистов 7,2512 чел.-ч

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1. <Раздел>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,32		0,32					
	421/пр_2020_прил. 10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кзм=1,1· Кзт=1,1· Кзтм=1,1)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,6032					3 818,56
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,1	7,6032			502,23		3 818,56
	2	ЭМ									21 156,21
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			7,2512					5 676,41
	[91.01.01-035]	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,1	0,91168	887,54	1,37	1 215,93		1 108,54
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов б	чел.-ч	2,59	1,1	0,91168			807,16		735,87
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,1	0,8096			2 483,99		2 011,04
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов б	чел.-ч	2,3	1,1	0,8096			807,16		653,48

	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,1	0,86592			1 676,4		1 451,63
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	1,1	0,86592			690,57		597,98
	[91.08.03-030]	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,1	4,29792	2 391,6	1,56	3 730,9		16 035,11
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	1,1	4,29792			807,16		3 469,11
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	1,04	1,1	0,36608			1 502,09		549,89
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,1	0,36608			600,88		219,97
	4 М										62,9
	01.7.03.01-0001	Вода	м ³	7		2,24			28,08		62,9
		Итого прямые затраты									30 714,08
1.1	02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м ³	127		40,64			2 108,22		85 678,06
		ФОТ									9 494,97
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%					13 957,61
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%					12 723,26
		Всего по позиции							447 103,16		143 073,01
2	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием	т	-59,94		-59,94			447,02		-26 794,38
		Всего по позиции									-26 794,38

3	02-15-1-01-0050	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием	т	59,94		59,94			603,61		36 180,38
		Всего по позиции									36 180,38
		Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>									125 778,14
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									3 818,56
		эксплуатация машин и механизмов									21 156,21
		оплата труда машинистов (ОТм)									5 676,41
		материальные ресурсы									85 740,96
		перевозка									9 386
		Итого ФОТ (справочно)									9 494,97
		Итого накладные расходы									13 957,61
		Итого сметная прибыль									12 723,26
		Итого оборудование									0
		Итого прочие затраты									0
		Итого по разделу 1. <Раздел>									152 459,01
		<i>в том числе</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		<i>справочно</i>									
		затраты труда рабочих									7,6032
		затраты труда машинистов									7,2512

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									152 459,01
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									125 778,14
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									3 818,56

		эксплуатация машин и механизмов			21 156,21
		оплата труда машинистов (ОТм)			5 676,41
		материальные ресурсы			85 740,96
		перевозка			9 386
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			9 494,97
		Всего накладные расходы			13 957,61
		Всего сметная прибыль			12 723,26
		ВСЕГО по смете			152 459,01
		<i>в том числе</i>			
		Всего прямые затраты			125 778,14
		<i>в том числе</i>			
		оплата труда (ОТ)			3 818,56
		эксплуатация машин и механизмов			21 156,21
		оплата труда машинистов (ОТм)			5 676,41
		материальные ресурсы			85 740,96
		перевозка			9 386
		Всего ФОТ (<i>справочно</i>)			9 494,97
		Всего накладные расходы			13 957,61
		Всего сметная прибыль			12 723,26
		Всего оборудование			0
		Всего прочие затраты			0
		<i>Справочно</i>			
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			7,6032
		затраты труда машинистов			7,2512
		Итого			152 459,01
		НДС	(152 459,01*22%) = 33 540,99	22%	33 540,99
		Итого			186 000,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]