

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы:

Наименование субъекта Российской Федерации

47. Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ленинградская область

(наименование стройки)

Ленинградская обл., г. Мурино, бул. Менделеева д. 3-Н1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01

Выполнение аварийных работ по замене кровельных воронок, гидроизоляции примыканий крыши, восстановлению гидроизоляции в местах кровельных воронок, восстановлению стояка ливневой канализации

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	165,32 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	135,51 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	26,88 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,57 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	51,85 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,96 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСНр57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток/Прим. Объем=4 / 100	100 м2	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,89972					5 723,99
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	69,87	3,9	10,89972			525,15		5 723,99
	2 ЭМ										13,25
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,22464					117,97
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,44	3,9	0,22464	37,32	1,58	58,97		13,25
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,44	3,9	0,22464			525,15		117,97
H	999-9900	Строительный мусор	т	5,2	3	0,624					
	Итого прямые затраты										5 855,21
	ФОТ										5 841,96
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					5 199,34
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					2 862,56
	Всего по позиции										347 927,75
1.1	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т	0,624	1	0,624				3	13 917,11
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	Всего по позиции										
2	ГЭСНр58-01-043-02	Разборка покрытий кровель из наплавливаемых рулонных материалов картами: вручную толщиной покрытия свыше 3 до 10 см/Битумной поверхности Объем=4 / 100	100 м2	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,79068					3 305,00
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	37,93	3,9	5,91708			481,02		2 846,23
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	5,6	3,9	0,8736			525,15		458,77
	2 ЭМ										4,27
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш.-ч	2,7	3,9	0,4212	6,62	1,53	10,13		4,27
	Итого прямые затраты										3 309,27
	ФОТ										3 305,00
	Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 974,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					1 520,30
	Всего по позиции								195 101,75		7 804,07
3	ГЭСН46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Объем=4 / 100	100 м2	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,570296					755,34
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,38	2,73	1,570296			481,02		755,34
	2 ЭМ										11,90
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,22	2,73	0,679224	11,45	1,53	17,52		11,90
	Итого прямые затраты										767,24
	ФОТ										755,34
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					687,36
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					392,78
	Всего по позиции								46 184,50		1 847,38
4	ГЭСНр65-01-008-02	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм Объем=0,5 / 100	100 м	0,005	1	0,005					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Прил.65.1 п.1.1	При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1949795					627,54
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	55,71	4,29	1,1949795			525,15		627,54
	2 ЭМ										2,45
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0078					4,36
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	3,9	0,0039	37,32	1,58	58,97		0,23
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,2	3,9	0,0039			525,15		2,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	3,9	0,0039			569,98		2,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	3,9	0,0039			591,34		2,31
	4 М										6,44
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0027	3	0,0000405	145 801,49	1,09	158 923,62		6,44
Н	01.7.19.02	Кольца резиновые	кг	4	3	0,06					
П,Н	23.1.02.07	Крепления	кг	0	3	0					
Н	24.3.03.02	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	99,8	3	1,497					
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,11	3	0,00165					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									640,79
		ФОТ									631,90
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					650,86
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					328,59
		Всего по позиции							324 048,00		1 620,24
4.1	ФСБЦ-24.3.03.03-0024	Трубы: ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 200 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	м	0,5	1	0,5	456,97	1,27	580,35	3	870,53
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	_гр.3	Всего по позиции									870,53
4.2	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т	0,00165	1	0,00165				3	
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	_гр.3	Всего по позиции									
5	ГЭСНр58-01-010-06	Смена: воронки водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	_гр.3										
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,5178					1 847,37
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	45,1		3,9	3,5178			525,15		1 847,37
	2 ЭМ										3,56
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,00624					3,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		3,9	0,00624			569,98		3,56
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		3,9	0,00624			591,34		3,69
	4 М										260,11
	01.7.15.03-0012 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм	т	0,03		3	0,0018	132 574,59	1,09	144 506,30		260,11
Н	08.1.02.01 Воронки	шт	100		3	6					
Н	999-9900 Строительный мусор	т	0,08		3	0,0048					
		Итого прямые затраты									2 114,73
		ФОТ									1 851,06
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 665,95
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					851,49
		Всего по позиции							231 608,50		4 632,17
5.1	ФСБЦ-12.1.01.04-0011	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	2	1	2	412,14	1,1	453,35	3	2 720,10
	421/нр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	_гр.3	Всего по позиции									2 720,10
5.2	999-9900	Строительный мусор (Полы (ремонтно-строительные))	т	0,0048	1	0,0048				3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы :										
	Всего прямые затраты (справочно)										16 277,87
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										12 259,24
	Эксплуатация машин										35,43
	Оплата труда машинистов (Отм)										126,02
	Материалы										3 857,18
	Строительные работы										33 411,60
	в том числе:										
	оплата труда										12 259,24
	эксплуатация машин и механизмов										35,43
	оплата труда машинистов (Отм)										126,02
	материалы										3 857,18
	накладные расходы										11 178,01
	сметная прибыль										5 955,72
	Всего ФОТ (справочно)										12 385,26
	Всего накладные расходы (справочно)										11 178,01
	Всего сметная прибыль (справочно)										5 955,72
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы										33 411,60
	справочно:										
	Затраты труда рабочих						23,9734755				
	Затраты труда машинистов						0,23868				
Раздел 2. Монтажные работы											
6	ГЭСН11-01-027-04	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: ковровых керамических толщиной 4-6 мм Объем=4 / 100	100 м2	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13,78572					7 117,84
	1-100-28 Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	88,37		3,9	13,78572					7 117,84
	2 ЭМ										133,63
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,47736					261,53
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36		3,9	0,05616					92,05
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36		3,9	0,05616					38,17
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,49		3,9	0,38844	37,32	1,58	58,97		22,91
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,49		3,9	0,38844					203,99
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21		3,9	0,03276					18,67
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21		3,9	0,03276					19,37
	4 М										12 899,44
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,85		3	0,462	35,71	0,82	29,28		13,53
	01.7.07.29-0091 Опилки древесные	м3	3,06		3	0,3672	732,20	2,24	1 640,13		602,26
	04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	2,2		3	0,264	4 033,62	1,35	5 445,39		1 437,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	06.2.02.01-0002	Ковры из плиток керамических неглазурованных для полов, гладкие, цветные, толщина 4-6 мм	м2	101	3	12,12	621,45	1,44	894,89		10 846,07
		Итого прямые затраты									20 412,44
		ФОТ									7 379,37
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					8 264,89
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					4 796,59
		Всего по позиции							836 848,00		33 473,92
7	ГЭСН12-01-007-10	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Прил.12.1 п.3.1	Здания шириной до 12 м ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,056 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,168702					6 551,51
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	74,29	4,095	12,168702			538,39		6 551,51
	2 ЭМ										220,27
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,211302					162,19
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	1,01	4,095	0,165438			1 056,54		174,79
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,01	4,095	0,165438			794,34		131,41
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11	4,095	0,018018			1 643,14		29,61
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	4,095	0,018018			794,34		14,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	4,095	0,027846			569,98		15,87
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	4,095	0,027846			591,34		16,47
	4 М										3 141,01
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	46,2	3,168	5,854464	41,38	1,7	70,35		411,86
	01.7.07.10-0001	Патроны для строительного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,125	3,168	0,01584	3 671,85	1,34	4 920,28		77,94
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	42	3,168	5,32224	72,97	1,23	89,75		477,67
	01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0,0011	3,168	0,0001394	471 134,54	1,23	579 495,48		80,78
	01.7.19.17-0044	Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2	кг	0,4	3,168	0,050688	296,03	1,58	467,73		23,71
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1	3,168	0,12672	3 778,62	1,35	5 101,14		646,42
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,137	3,168	0,0173606			77 096,11		1 338,43
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,00134	3,168	0,0001698			49 213,32		8,36
	14.5.04.07-0012	Мастика тиксоловая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг	2,1	3,168	0,266112	154,05	1,85	284,99		75,84
Н	01.2.03.03	Мастика	т	0,045	3,168	0,0057024					
Н	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114	3,168	14,44608					
Н	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	164	3,168	20,78208					
		Итого прямые затраты									10 074,98
		ФОТ									6 713,70
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					7 317,93
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					3 826,81
		Всего по позиции							530 493,00		21 219,72
7.1	ФСБЦ-01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 (Кровли)	т	0,0057024	1	0,0057024	24 767,25	1,59	39 379,93	3	673,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		Всего по позиции									673,68
7.2	ФСБЦ-12.1.02.15-0123	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для однослойной кровли, основа стеклоткань, гибкость не выше -25 °С, прочность не менее 590 Н, теплостойкость не менее 100 °С (Кровли) Объем=14,44608+20,78208	м2	35,22816	1	35,22816	241,87	1,59	384,57	3	40 643,08
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		Всего по позиции									40 643,08
8	ГЭСН12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой Объем=4 / 100	100 м2	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,08264					582,88
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	6,94	3,9	1,08264			538,39		582,88
	2 ЭМ										43,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,03276					23,49
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,08	3,9	0,01248			1 056,54		13,19
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,08	3,9	0,01248			794,34		9,91
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,05	3,9	0,0078			1 643,14		12,82
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	3,9	0,0078			794,34		6,20
	91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	0,41	3,9	0,06396	95,25	1,65	157,16		10,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,08	3,9	0,01248			569,98		7,11
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,08	3,9	0,01248			591,34		7,38
	4 М										800,71
	12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350		м2	110	3	13,2			60,66		800,71
N	01.2.03.03 Мастики битумосодержащие		т	0,05	3	0,006					
		Итого прямые затраты									1 450,25
		ФОТ									606,37
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109					660,94
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57					345,63
		Всего по позиции							61 420,50		2 456,82
8.1	ФСБЦ-01.2.03.03-0107	Мастика битумно-масляная МБ-50 (Кровли)	т	0,006	1	0,006	30 195,36	1,59	48 010,62	3	864,19
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		Всего по позиции									864,19
		Итого по разделу 2 Монтажные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									74 118,62
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									14 252,23
		Эксплуатация машин									397,07
		Оплата труда машинистов (Отм)									447,21
		Материалы									59 022,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									99 331,41
		в том числе:									
		оплата труда									14 252,23
		эксплуатация машин и механизмов									397,07
		оплата труда машинистов (Отм)									447,21
		материалы									59 022,11
		накладные расходы									16 243,76
		сметная прибыль									8 969,03
		Всего ФОТ (справочно)									14 699,44
		Всего накладные расходы (справочно)									16 243,76
		Всего сметная прибыль (справочно)									8 969,03
		Всего по разделу 2 Монтажные работы									99 331,41
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				27,037062					
		Затраты труда машинистов				0,721422					
Раздел 3. Мусор строительный											
9	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,21015	1	0,21015					
		Объем=0,208+0,00055+0,0016									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	_гр.3										
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	_гр.3										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8441726					372,53
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1,03	3,9	0,8441726			441,30		372,53
	4	М									368,90
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50	100 шт	0,2	3	0,12609	1 828,55	1,6	2 925,68		368,90
		кг									
		Итого прямые затраты									741,43
		ФОТ									372,53
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					342,73
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					163,91
		Всего по позиции							5 938,95		1 248,07
10	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с	1т груза	0,21015	1	0,21015			1 266,93	3,9	1 038,36
		погрузкой вручную									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	_гр.3										
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:									
	_гр.3	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования;									
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2	коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
	_гр.3										
		Всего по позиции									1 038,36
11	02-15-1-01-0050	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	1т груза	0,21015	1	0,21015			587,94	3,9	481,87
		грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным									
		(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,									
		обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на									
		расстояние 50 км									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	_гр.3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: _гр.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 коэф. на трудоемкость ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) _гр.3										
	Всего по позиции										481,87
	Итого по разделу 3 Мусор строительный :										
	Всего прямые затраты (справочно)										2 261,66
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										372,53
	Материалы										368,90
	Перевозка										1 520,23
	Строительные работы										2 768,30
	Строительные работы										1 248,07
	в том числе:										
	оплата труда										372,53
	материалы										368,90
	накладные расходы										342,73
	сметная прибыль										163,91
	Перевозка										1 520,23
	Всего ФОТ (справочно)										372,53
	Всего накладные расходы (справочно)										342,73
	Всего сметная прибыль (справочно)										163,91
	Всего по разделу 3 Мусор строительный										2 768,30
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										0,8441726
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										92 658,15
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										26 884,00
	Эксплуатация машин										432,50
	Оплата труда машинистов (Отм)										573,23
	Материалы										63 248,19
	Перевозка										1 520,23
	Строительные работы										135 511,31
	Строительные работы										133 991,08
	в том числе:										
	оплата труда										26 884,00
	эксплуатация машин и механизмов										432,50
	оплата труда машинистов (Отм)										573,23
	материалы										63 248,19
	накладные расходы										27 764,50
	сметная прибыль										15 088,66
	Перевозка										1 520,23
	Всего ФОТ (справочно)										27 457,23
	Всего накладные расходы (справочно)										27 764,50
	Всего сметная прибыль (справочно)										15 088,66
	Компенсация НДС по УСН (К = 1,16190478861)										157 451,24
	НДС 5% (192090,53 x 5%)										7 872,57
	ВСЕГО по смете										165 323,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
справочно:											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
51,8547101											
0,960102											

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]