

Сметный Калькулятор

Согласовано:

Генеральный директор ООО «УКХ»

Иванов М.В.

"

Утверждаю:

Директор МБУК «КЦ «Фортуна»

Гурский С.В.

"

Локальная смета

на проведение работ замене дверей и покраске стен

в здании МБУК «КЦ «Фортуна»

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне цен на: III квартал 2026г.

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Санкт-Петербург

Наименование сборника индексов пересчета: Письмо Минстроя России от 30.07.2026 № 46728-ИФ/09

Сметная стоимость: 300 000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 80.05 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 30 805.28 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Замена дверей													
1	ТЕРр 56-01-009-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/п рабочих: 32.9, к стоимости машин: 12.46, к з/п машинистов: 32.9, к материалам: 7.85, (Н.Р. 82*0,9 = 74.00% = 1318.53 руб. С.П. 62*0,75 = 47.00% = 837.44 руб.)	100 шт.	0.03	1974.05 1757,14	216,91 48,12	1815,38	1734,30	81,08 47,49	179,30 3,97	5,38 0,12		
2	ТЕР 10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (1,89*3=5,67м2) Индексы: к з/п рабочих: 32.9, к стоимости машин: 12.46, к з/п машинистов: 32.9, к материалам: 7.85, (Н.Р. 118*0,9 = 106.00% = 2715.47 руб. С.П. 63*0,75 = 47.00% = 1204.03 руб.)	100 м2	0.0567	5420.09 1171,06	1330,09 202,22	4423,42	2184,53	939,69 377,23	104,28 13,34	5,91 0,76		
		Дверная коробка и дверное полотно	шт	3	(54939)		(164817.0)						
		Комплект фурнитуры	шт	3	(4990)		(14970.00)						

3	ТЕР 10-01-060-1	Установка и крепление наличников (11*3=33п.м.) Индексы: к з/п рабочих: 32.9, к стоимости машин: 12.46, к з/п машинистов: 32.9, к материалам: 7.85, (Н.Р. 118*0,9 = 106.00% = 903.41 руб. С.П. 63*0,75 = 47.00% = 400.57 руб.)	100 м	0.33	87,43 78,04	2,74 0,46	875.77	847.28	11.27 4.99	7.82 0.04	2.58 0.01
4	ТЕР 46-02-009-2	Комплект наличников Отбивка штукатурки с поверхностей:стен и потолков кирпичных (2,1*2+0,9)*0,2*3=3,06м2 Индексы: к з/п рабочих: 32.9, к стоимости машин: 12.46, к з/п машинистов: 32.9, к материалам: 7.85, (Н.Р. 110*0,9 = 99.00% = 242.76 руб. С.П. 70*0,75 = 53.00% = 129.96 руб.)	шт 100 м2	3 0.0306	(6927) 243,57 243,57	0 0	(20781.00) 245.21	245.21	0 0	22.82 0	0.70 0
5	ТЕР 15-02-019-5	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: дверных откосов плоских (2,1*2+0,9)*0,2*3=3,06м2, в два слоя *2=6,12м2 Индексы: к з/п рабочих: 32.9, к стоимости машин: 12.46, к з/п машинистов: 32.9, к материалам: 7.85, (Н.Р. 105*0,9 = 95.00% = 2330.16 руб. С.П. 55*0,75 = 41.00% = 1005.65 руб.)	100 м2	0.0612	1234,88 1175,92	56,54 42,27	2411.97	2367.69	43.12 85.11	91.84 3.33	5.62 0.20
		Профиль угловой сетчатый малярный (уголок перфорированный, 3 м)	шт	5	(592)		(2960.00)				
		Штукатурная сухая смесь КНАУФ-Ротбанд	30кг	4	(748)		(2992.00)				
6	ТЕР 15-04-005-3	Окраска откосов (2,1*2+0,9)*0,2*3=3,06м2 Индексы: к з/п рабочих: 32.9, к стоимости машин: 12.46, к з/п машинистов: 32.9, к материалам: 7.85, (Н.Р. 105*0,9 = 95.00% = 451.99 руб. С.П. 55*0,75 = 41.00% = 195.07 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.0306	629,57 470,61	10,81 1,99	513.49	473.78	4.12 2.00	42.90 0.17	1.31 0.01
		Краска	кг	2	(730)		(1460.00)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				10285	7853	1079 517		22 1
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				10285	7853	1079 517		22 1
		Оплата труда рабочих:		1			7853				

		Стоимости эксплуатации машин (в базовом):		1						1079							
		в том числе зарплата машинистов:		1						517							
		Стоимости эксплуатации машин (в текущем):		1						0							
		Материалы в базовом уровне цен:		1						172							
		Материалы в текущем уровне цен (всего):		1						207980							
		в т.ч. материалы в текущем уровне цен (в расценках):		1						1353							
		в т.ч. материалы в текущем уровне цен (за расценкой):		1						207980							
		Итого с индексацией:			руб.					218265			7853		1079		22
		Накладные расходы %:			%					7962					517		1
		Итого с накладными:			руб.					226227							
		Сметная прибыль %:			%					3773							
		Итого:			руб.					230000							
		Всего по разделу:			руб.					230000							
Окраска стен																	
1	ТЕР 13-06-004-1	Обеспыливание поверхности (2,56+5,56)*2,9-0,96*2,05-2=43,128 Индексы: к з/п рабочих: 32,9, к стоимости машин: 12,46, к з/п машинистов: 32,9, к материалам: 7,85, (Н.Р. 90*0,63 = 57,00% = 841,13 руб. С.П. 70*0,55 = 39,00% = 575,51 руб.)	1 м2	43,128		1,32 1,04	0,28 0	1626,13	1475,67	150,47 0	0,10 0	4,31 0					
2	ТЕР 13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (первый слой) Индексы: к з/п рабочих: 32,9, к стоимости машин: 12,46, к з/п машинистов: 32,9, к материалам: 7,85, (Н.Р. 90*0,63 = 57,00% = 843,00 руб. С.П. 70*0,55 = 39,00% = 576,79 руб.)	100 м2	0,43128		246,16 103,99	5,77 0,24	1968,32	1475,53	31,01 3,41	7,43 0,02	3,20 0,01					
3	ТЕР 15-02-019-1	Грунтовка глубокого проникновения Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) готовым раствором: стен Индексы: к з/п рабочих: 32,9, к стоимости машин: 12,46, к з/п машинистов: 32,9, к материалам: 7,85, (Н.Р. 105*0,63 = 66,00% = 4679,70 руб. С.П. 55*0,55 = 30,00% = 2127,14 руб.)	Зп 100 м2	1 0,43128		(628) 761,66 496,46	6,60 3,25	(628,00) 7955,30	7044,33	35,47 46,12	42,18 0,25	18,19 0,11					

		финишная шпаклевка влагостойкая Евро Филлер 10 л Tikkurila (расход ~1л/1м2)	10л	4.5	(3199)		(14395.50)				
4	ТЕР 13-03-001-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтовой (первый слой) Индексы: к з/п рабочих: 32.9, к стоимости машин: 12.46, к з/п машинистов: 32.9, к материалам: 7.85, (Н.Р. 90*0.63 = 57.00% = 843.00 руб. С.П. 70*0.55 = 39.00% = 576.79 руб.)	100 м2	0.43128	246.16 103.99	5.77 0.24	1968.32	1475.53	31.01 3.41	7.43 0.02	3.20 0.01
5	ТЕР 15-04-005-7	Грунтовка глубокого проникновения DecoTech Eco	3л	1	(628)		(628.00)				
		Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен Индексы: к з/п рабочих: 32.9, к стоимости машин: 12.46, к з/п машинистов: 32.9, к материалам: 7.85, (Н.Р. 105*0.63 = 66.00% = 7257.51 руб. С.П. 55*0.55 = 30.00% = 3455.96 руб.)	100 м2 окраски ваемой поверхн ости	0.43128	1029.92 809.19	14.50 2.69	12257.81	11481.69	77.92 38.17	68.75 0.23	29.65 0.10
		DOMINANTA CreativeWhite Краска для потолков и стен тиксотропная, глубокоматовая	3л	1	(6450)		(6450.00)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				25776	22953	326 91		59 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				25776	22953	326 91		59 0
		Оплата труда рабочих:		1			22953				
		Стоимости эксплуатации машин (в базовом):		1			326				
		в том числе зарплата машинистов:		1			91				
		Стоимости эксплуатации машин (в текущем):		1			0				
		Материалы в базовом уровне цен:		1			318				
		Материалы в текущем уровне цен (всего):		1			22102				
		в т.ч. материалы в текущем уровне цен (в расценках):		1			2497				
		в т.ч. материалы в текущем уровне цен (за расценкой):		1			22102				
		Итого с индексацией:	руб.				47878	22953	326 91		59 0
		Накладные расходы %:	%				14810				

Сметный Калькулятор

[illegible][illegible]

Составил: Иванов Михаил Владимирович / ИИ

Проверил: Фесенко Наталья Николаевна / 